



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Departamento de Engenharia

MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA DA COBERTURA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO “PIANÃO”

Local: Rua Olivério Porta, Lote Único, Quadra 104, Primavera I.
Município: Primavera do Leste – MT.

NOVEMBRO / 2014



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Departamento de Engenharia

1. INTRODUÇÃO

O presente memorial tem por objetivo fixar normas e especificações para a execução dos serviços de **REFORMA DA COBERTURA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO “PIANÃO”**, localizado na Rua Olivério Porta, Lote Único, Quadra 104, Primavera I, nesta cidade.

Além disso, o documento visa garantir o uso de materiais e técnicas apropriadas, objetivando a durabilidade e a qualidade do serviço.

Devido à simplicidade dos serviços que serão executados não houve a necessidade de elaboração de projetos gráficos, pois, basicamente será executada a substituição do telhamento existente.

2. INSTALAÇÕES E SERVIÇOS INICIAIS

A obra deverá contar com todas as instalações provisórias necessárias ao seu bom andamento, cabendo à CONSTRUTORA o fornecimento da mão de obra, ferramentas, máquinas, equipamentos e materiais necessários e adequados para que todos os serviços sejam desenvolvidos com segurança e qualidade.

3. RETIRADA DAS TELHAS

Deverão ser retiradas da cobertura, cuidadosamente, as telhas metálicas e de policarbonato que estejam danificadas.



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Departamento de Engenharia

As telhas que estiverem danificadas deverão ser descartadas e depositadas em caçamba ou caminhão de forma a não causar poeira, sujeira ou qualquer tipo de incômodo aos funcionários e/ou usuários da edificação.

4. READEQUAÇÃO DA INCLINAÇÃO DAS TERÇAS DA COBERTURA EXISTENTE

Em alguns pontos da estrutura de cobertura deverá ser feita a readequação da inclinação das terças existentes de forma a aumentar o grau de inclinação da cobertura e facilitar o escoamento das águas.

5. TELHAMENTO

O novo telhamento da cobertura será composto por telhas de alumínio com espessura de 0,5mm do mesmo modelo da existente, fixada na estrutura metálica existente através de parafusos, com vedação e fixadores apropriados.

O telhamento deverá ficar plano, sem “colos” ou “ondas”. A colocação das telhas será iniciada das bordas para a cumeeira, evitando o corte das telhas junto à cumeeira através do ajuste no comprimento do beiral, de maneira que este fique com o comprimento adequado. As telhas da fiada seguinte são colocadas de forma a se encaixarem perfeitamente a fiada anterior. As telhas deverão apresentar encaixes para sobreposição perfeitos.



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Departamento de Engenharia

6. CALHAS, RUFOS E CUMEEIRAS DE CHAPA DE AÇO

Deverão ser substituídas todas as calhas, rufos e cumeeiras de chapa de aço galvanizado. As novas peças deverão ser do mesmo material (chapa de aço galvanizado nº 24) devidamente fixadas de forma a conduzirem (no caso das calhas) de forma eficaz as águas pluviais.

7. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA

A obra será concluída após o término dos serviços acima especificados. Após o término, a CONSTRUTORA deverá proceder à limpeza total da obra, removendo restos de construção, entulho e outros detritos existentes.

Primavera do Leste, 18 de Novembro de 2014.

CESAR AUGUSTO BASTOS

ENG.º CIVIL CONFEA/CREA: 120117619-0
Departamento de Engenharia