

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: **DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**

Extensão Aprox. Tubulação.: **120,00 m**

Local: **Prolongamento da Rua Olivério Porta, até a Av. de acesso ao novo Cemitério**

Municipal.

Referência de Preços: **DNIT (SICRO 2) - NOV/15 C/ DESON.**

Município **PRIMAVERA DO LESTE - MT.**

B.D.I.: **24,00%**

ITEM	COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO		VALOR TOTAL (R\$)		(%)
					S/ BDI	C/ BDI	S/ BDI	C/ BDI	
1.0		TUBULAÇÃO					97.096,98	120.396,09	84,77%
1.1	2 S 04 001 00	Escavação mecânica de vala em mat.1a cat.	m3	549,000	5,36	6,64	2.942,64	3.645,36	2,57%
1.2	2 S 03 940 01	Reaterro e compactação	m3	408,884	23,21	28,78	9.490,19	11.767,68	8,29%
1.3	2 S 04 964 51	Tubulação de drenagem urbana D=0,40m s/ berço AC/BC	m	35,00	128,93	159,87	4.512,55	5.595,45	3,94%
1.7	2 S 04 964 55	Tubulação de drenagem urbana D=1,20m s/ berço AC/BC	m	120,00	667,93	828,23	80.151,60	99.387,60	69,98%
2.0		CAIXAS E DISPOSITIVOS					17.443,61	21.630,00	15,23%
2.2	2 S 04 961 51	Boca de lobo dupla com grelha de concreto - BLD 01 AC/BC	und	7,00	1.043,33	1.293,72	7.303,31	9.056,04	6,38%
2.3	2 S 04 962 55	Caixa de passagem - CLP 05 AC/BC	und	3,00	2.104,39	2.609,44	6.313,17	7.828,32	5,51%
2.10	2 S 04 950 75	Dissipador de Energia - DEB 08 AC/BC/PC	und	1,00	3.827,13	4.745,64	3.827,13	4.745,64	3,34%
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R\$)							114.540,59	142.026,09	100,00%
(Cento e quarenta e dois mil, vinte e seis reais e nove centavos)									

Primavera do Leste, 19 de Abril de 2016.

CESAR AUGUSTO BASTOS

Engº Civil - CREA 120117619-0
Departamento de Engenharia