

Estado de Mato Grosso PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE Secretaria Municipal de Assessoria de Planejamento

MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS

ENDEREÇO: VIA INTERNA DA COLÔNIA RUSSA (Coord. Estaca 00 → 15º19'54,57" S /

54º19'13,54" O), PRIMAVERA DO LESTE MT.

1 - INFORMAÇÕES PRELIMINARES:

O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as normas que regerão a construção de calçadas na Via Interna da Colônia Russa **em uma extensão de 1200,00m** (ambos os lados), em Primavera do Leste e discriminar os materiais e a mão de obra que deverão ser empregados na mesma.

Toda a obra quer sejam ampliações, isoladas ou inteiramente novas, após sua conclusão deverão apresentar um conjunto homogêneo, isto é, deverão ser tomadas todas as precauções quanto à escolha dos materiais. Sempre que houver dúvidas ou eventual falta de informação no projeto ou memorial, deverá ser consultado o responsável pelo projeto ou a fiscalização da obra, para que assim possam ser evitados defeitos de construção. Aconselhamos visita ao local da obra.

2 - PROJETO

O projeto prevê a construção de calçadas na via interna da colônia russa. A construção deverá obedecer fielmente ao projeto anexo e às especificações deste memorial. Os materiais deverão ser de primeira qualidade e mão de obra entregue a pessoal competente e legalmente habilitado.



Estado de Mato Grosso PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE Secretaria Municipal de Assessoria de Planejamento

O projeto é composto por este memorial descritivo e pelos projetos em anexo.

3 - NORMAS TÉCNICAS E RESPONSABILIDADES:

A execução da obra deverá atender a legislação municipal, estadual e normas da ABNT. Na ocorrência de comprovada impossibilidade de adquirir ou empregar materiais especificados neste memorial, deverá ser solicitado à fiscalização sua substituição. Fica, entretanto, de inteira responsabilidade da contratada, verificar quantidades e medidas, bem como detectar possíveis omissões de projeto. Para tanto aconselhamos a análise completa dos projetos e visita ao local da obra, analisando o fator de risco que estarão próximos ao local da obra, para assim evitar prejuízos à contratada.

A empresa contratada deverá manter na obra, em local visível e de livre acesso, uma caixa de medicamentos e de primeiros socorros. Também será responsabilidade da empresa construtora o fornecimento do equipamento de segurança e a exigência do seu uso bem como, executar e fixar em local visível, placa dos profissionais responsáveis pela elaboração dos projetos sendo o modelo fornecido por esta municipalidade.

4 - ÁREA A CONSTRUIR:

ÁREA – 3.600,00M2

01 CALÇADA

Execução de passeio (calçada) em concreto

(cimento/areia/seixo rolado) preparo mecânico,

2.1 SINAPI 73892/001 espessura 7 cm, com junta de dilatação em madeira,

, ,

incluso lançamento e adensamento.



Estado de Mato Grosso PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE Secretaria Municipal de Assessoria de Planejamento

Ladrilho hidráulico, *20 x 20* cm, e= 2 cm, tátil alerta,

2.3 SINAPI 00038135 amarelo.

5 - OBSERVAÇÕES GERAIS

Sempre que ocorrerem dúvidas ou eventual falta de informação no projeto ou memorial, deverá ser consultado o responsável pelo projeto ou a fiscalização da obra, para que assim possam ser previstos problemas de construção.

6 - CONCLUSÃO DA OBRA

A obra deverá ser entregue limpa e livre de entulhos. As instalações deverão ser testadas e deverão estar em perfeito funcionamento.

Primavera do Leste, 22 de Junho de 2016.

Cesar Augusto Bastos

Engº Civil - Crea: 120117619-0