



MEMORIAL DESCRITIVO

EXECUÇÃO DE ALAMBRADOS

Local: **PRAÇA DA JUVENTUDE**
Município: **PRIMAVERA DO LESTE - MT**



JUNHO / 2018



1. INTRODUÇÃO

O presente memorial descritivo destina-se a estabelecer as etapas necessárias, juntamente com sua descrição, para os serviços de construção de alambrado para fechamento da Praça da Juventude.

2. GENERALIDADES

Os serviços deverão ser feitos rigorosamente de acordo com o projeto básico de execução. Toda e qualquer alteração que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas especificações, visando melhorias, só será admitida com autorização do responsável técnico pela Obra.

Poderá a fiscalização paralisar os serviços ou mesmo mandar refazê-los, quando os mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa técnica.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas por cotas, prevalecerão sempre as últimas.

3. ALAMBRADOS

Os mourões de concreto em “T” serão “chumbados” a uma profundidade média de 60 cm, com concreto usinado convencional, com brita 1 e 2, devidamente alinhados e aprumados, altura livre 2m, espaçados a cada 2m, com tela de arame galvanizado, fio 14 BMG e malha quadrada 5x5cm.

Acima das grades, na parte superior dos postes de concreto, será colocado 4 fios de arame farpado galvanizado 14 BMG, classe 250.

O alambrado será afixado através de 3 fios de arame galvanizado nº14 . A altura do alambrado será de 2,31m com uma malha de 5x5cm em mureta de 30 cm, conforme projeto gráfico em anexo



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos
Departamento de Engenharia

4. PORTÕES

Os portões serão de abrir, um com 6,00m e outro com 3 metros de comprimento, em tela arame galvanizado nº. 12, malha 2", moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir e localizados conforme indicação no projeto gráfico.

5. LIMPEZA DA OBRA

A obra será entregue completamente limpa, com reposição de qualquer estrutura ou equipamentos urbanos que vierem a ser danificadas. A obra deverá oferecer total condição de utilização.

Primavera do Leste, 26 de Junho de 2018.



FERNANDA C. R. GUENO

ENG. ° CIVIL - Crea 100080200-0

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA