

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA № 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MAIO/2018) COM DESONERAÇÃO e/ou composições PiniTCPO

26,37% BDI



UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO GUTIERREZ OBRA: RUA ARARAS, ESQ. DIREITA COM RUA BIGUÁ, ESQ. ESQUERDA COM ARUA ARAPONGAS, S/Nº, BAIRRO CONJUNTO HABITACIONAL GUTIERREZ, PRIMAVERA DO LESTE -MT

LEIS SOCIAIS: 88,80%

26/02/2019

LOCAL:

		MODAL	IDADE: CONSTRUÇÃO
	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO GUTIERREZ		
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	4,90%	47.014,4
2.0	SERVIÇOS INICIAIS	3,66%	35.164,7
	UBS - BLOCO PRINCIPAL		
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,65%	6.263,8
4.0	FUNDAÇÃO	4,11%	39.452,6
5.0	ESTRUTURA	13,37%	128.261,4
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	1,53%	14.690,0
7.0	ESTRUTURA METÁLICA	0,31%	2.979,2
8.0	ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS	6,02%	57.763,1
9.0	ESQUADRIAS	7,84%	75.218,7
10.0	COBERTURAS	5,48%	52.536,9
11.0	REVESTIMENTO	7,92%	76.000,3
12.0	PISOS	2,47%	23.693,3
13.0	FORRO	0,03%	256,9
14.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	9,08%	87.099,0
15.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,11%	58.647,7
16.0	SPDA	1,99%	19.096,9
17.0	PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO	0,83%	7.931,4
18.0	PINTURAS	4,96%	47.618,2
19.0	ACESSIBILIDADE	0,76%	7.297,4
20.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,25%	2.433,2
	ABRIGO DE RESÍDUOS		
21.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,03%	329,6
22.0	FUNDAÇÃO	0,26%	2.505,0
23.0	ESTRUTURA	0,60%	5.752,0
24.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,04%	424,0
25.0	ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS	0,29%	2.820,8
26.0	ESQUADRIAS	0,57%	5.462,7
27.0	REVESTIMENTO	0,57%	5.498,8
28.0	PISOS	0,04%	360,1
29.0	PINTURAS	0,10%	930,2
30.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00%	17,9
	MURO		
31.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,16%	1.525,2
32.0	FUNDAÇÃO	3,36%	32.193,0
33.0	ESTRUTURA	0,70%	6.727,7
34.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,08%	760,1
35.0	ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS	1,49%	14.332,3
36.0	ESQUADRIAS	0,14%	1.342,1
37.0	PINTURA	0,58%	5.595,7
	PÓRTICO E BANCO		
38.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,02%	214,9
39.0	FUNDAÇÃO	0,12%	1.133,3
40.0	ESTRUTURA	0,31%	2.985,1
41.0	ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS	0,04%	352,4
42.0	REVESTIMENTO	0,06%	608,0
43.0	PINTURA	0,02%	158,5
	URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS		
44.0	PISO	4,30%	41.283,9
45.0	ACESSIBILIDADE	1,86%	17.864,5
	DALCACICMO	1 020/	9.902,9
46.0 47.0	PAISAGISMO SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,03%	8.981,3



Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MAIO/2018) COM DESONERAÇÃO e/ou composições PiniTCPO

26,37%

BDI

DATA:

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA № 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

RUA ARARAS, ESQ. DIREITA COM RUA BIGUÁ, ESQ. ESQUERDA COM ARUA ARAPONGAS, S/Nº, BAIRRO CONJUNTO HABITACIONAL GUTIERREZ, PRIMAVERA DO LESTE -MT LOCAL:

LEIS SOCIAIS: MODALIDADE: CONSTRUÇÃO

ITEM	CÓDIGO	ORÇAMENTO  DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
		UNIDADE BASICA DE SAUDE DO GUTIERREZ			UNII. (R\$)	R\$	959.483.70
1.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					47.014.49
1.1	AMM CIV 002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	37.203,84	47.014,49	47.014,49
2.0		SERVIÇOS INICIAIS					35.164,76
2.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	12,50	469,13	592,83	7.410,37
2.2	73948/016	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	1.200,00	3,54	4,47	5.364,00
2.3	AMM CIV 001	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA	UN	1,00	2.017,87	2.549,98	2.549,98
2.4	41598	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	1.308,10	1.653,04	1.653,04
2.5	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	20,00	442,82	559,59	11.191,80
2.6	74220/001	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	88,00	46,77	59,10	5.200,80
2.7	74077/003	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	M2	331,14	4,29	5,42	1.794,77



Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MAIO/2018) COM DESONERAÇÃO e/ou composições PiniTCPO

26,37%

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUJABÅ - MT

FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

BDI

OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO GUTIERREZ	DATA:	26/02/2019
LOCAL:	RUA ARARAS, ESQ. DIREITA COM RUA BIGUÁ, ESQ. ESQUERDA COM ARUA ARAPONGAS, S/Nº, BAIRRO CONJUNTO HABITACIONAL GUTIERREZ, PRIMAVERA DO LESTE -MT	LEIS SOCIAIS:	88,80%
		MODALIDADE:	CONSTRUÇÃO

		ORÇAMENTO					
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
		UBS - BLOCO PRINCIPAL				R\$	707.241,00
3.0		MOVIMENTO DE TERRA					6.263,88
		SAPATA					
		ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FŌRMA.					
3.1	96523	AF 06/2017	M3	35,03	63,97	80,83	2.831,47
3.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	18,91	33,96	42,91	811,42
		PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE					
3.3	94097	INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	35,03	4,10	5,18	181,45
		VIGA BALDRAME					
3.1	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	18,24	84,04	106,20	
3.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	8,04	33,96	42,91	344,99
		PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE					
3.3	94097	INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	30,40	4,10	5,18	157,47

4.0		FUNDAÇÃO					39.452,66
		SAPATA					
		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA					
4.1	96619	DE 5 CM. AF_08/2017	M2	35,03	20,19	25,51	893,61
		CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO					
4.2	94965	COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	14,36	310,74	392,68	5.638,88
4.3	74157/004	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	14,36	92,83	117,30	1.684,42
		FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25					
4.4	96535	MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	57,88	80,83	102,14	5.911,86
		ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.					
4.5	96545	AF_06/2017	KG	251,00	8,80	11,12	2.791,12
		ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.					
4.6	96546	AF_06/2017	KG	313,30	7,16	9,04	2.832,23
		VIGA BALDRAME					
		CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO					
4.7	94965	COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	10,20	310,74	392,68	4.005,33
4.8	74157/004	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	10,20	92,83	117,30	1.196,46
		FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA					
4.9	96536	SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	169,92	37,51	47,40	8.054,20
		ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.					
4.10	96545	AF_06/2017	KG	347,00	8,80	11,12	3.858,64
-		ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.					·
4.11	96546	AF_06/2017	KG	39,20	7,16	9,04	354,36
		ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.					
4.12	96543	AF_06/2017	KG	165,30	10,69	13,50	2.231,55

4.12	96543	AF_06/2017	KG	165,30	10,69	13,50	2.231,55
<b>5</b> 0		ESTRUTURA					128.261.4
5.0		VIGAS					128.261,4
		CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO		1			
5.1	94965	COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	М3	17,44	310,74	392,68	6.848,3
		LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM		,		,	
5.2	92873	ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	17,44	143,70	181,59	3.166,9
		MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA,					
5.3	92448	PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	M2	290,42	66,26	83,73	24.316,8
		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA					
5.4	92776	EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	0,20	9,25	11,68	2,3
	32770			-,	0,00	,	2,0
		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA					
5.5	92777	EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	655,40	8,79	11,10	7.274,9
		ADMAÇÃO DE DILAD OLLVICA DE LIMA ESTRUTUDA CONVENCIONAL DE CONSDETO ADMADO EM LIMA					
5.6	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	60,20	7,10	8,97	539,9
0.0	32//6	EDITION GROWN TERRETORS CONTINUE TO STATE TO STA	ito	00,20	7,10	0,57	339,9
		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA					
5.7	92779	EDIFICÁÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	9,70	6,25	7,89	76,5
- 0		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA	KG	000.40	40.74	40.57	
5.8	92775	EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  PILAR	KG	283,10	10,74	13,57	3.841,6
		CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO		1			
		MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.					
5.9	92718	AF 12/2015	M3	11.73	468,73	592,33	6.948,0
		MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES				,	
		COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2					
5.10	92411	UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	234,84	79,35	100,27	23.547,40
		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA					
5.11	92778	EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	544.20	7.10	8.97	4.881.4
****				9.1,29	.,		
		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA					
5.12	92779	EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	350,30	6,25	7,89	2.763,8
		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA					
5.13	92775	EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	254.90	10,74	13,57	3.458,9
	32,73	LAJE MACIÇA		,		,	5.456,5.
		CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO					
5.14	94965	COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	26,93	310,74	392,68	10.574,8
		LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM					
5.15	92873	ESTRUTURAS. AF_12/2015  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20	M3	26,93	143,70	181,59	4.890,2
		MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA COM AREA MEDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES.					
5.16	92509	AF 12/2015	M2	269,33	34,20	43,21	11.637,7
					,		
		ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA					
5.17	92785	EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	448,90	8,02	10,13	4.547,3
		ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA					
5.18	92786	EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	222,40	7,86	9,93	2.208,4
5.10	32700	EST. 10.1Q/10 TEXTEN GO GODINIDO OTILIZANDO AQO OA 60 DE 0,0 MIM. MICHTAGEM. AL _12/2010	110	222,40	7,00	3,33	2.200,4
		ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA					
5.19	92787	EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	65,30	6,36	8,03	524,3
		ADMAÇÃO DE LA JE DE LIMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONSPETO ADMASO ESTADA					
		ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	537,30	9,15	11,56	6.211,18
5.20	92784						



# **ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE** DOS MUNICÍPIOS

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MAIO/2018) COM DESONERAÇÃO e/ou composições PiniTCPO

DATA:

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA № 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

BDI 26,37%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS OBRA:

LEIS SOCIAIS:

RUA ARARAS, ESQ. DIREITA COM RUA BIGUÁ, ESQ. ESQUERDA COM ARUA ARAPONGAS, S∕Nº, BAIRRO CONJUNTO HABITACIONAL GUTIERREZ, PRIMAVERA DO LESTE -MT MODALIDADE CONSTRUÇÃO

ORÇAMENTO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANT. CÓDIGO UN. ITEM IMPERMEABILIZAÇÃO IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS 74106/001 1.801,67 LAJE IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS 38,01 48,03 12.888,37 ESTRUTURA METÁLICA

COMPOSIÇÃO DESTINADA AS ESTRUTURAS DAS MARQUISES METÁLICAS, FRONTAL E DOS FUNDOS,
PARA A UBS, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E ANCORAGEM/FIXAÇÃO 2.979,28



Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MAIO/2018) COM DESONERAÇÃO e/ou composições PiniTCPO

BDI

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA № 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

DATA: RUA ARARAS, ESQ. DIREITA COM RUA BIGUÁ, ESQ. ESQUERDA COM ARUA ARAPONGAS, S/Nº, BAIRRO CONJUNTO HABITACIONAL GUTIERREZ, PRIMAVERA DO LESTE -MT LEIS SOCIAIS:

26,37%

		ORÇAMENTO				MODALIDADE:	CONSTRUÇÃO
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
8.0		ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS					57.763,13
		ALVENARIA  [(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS					
		DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR					
8.1	89168	(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014  VERGAS E CONTRAVERGAS	M2	720,92	59,73	75,48	54.415,04
8.2	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	М	23,55	18,32	23,15	545,18
8.3 8.4	93194 93183	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016  VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M M	23,55	18,10 23,34	22,87	538,58 810,97
8.5	93195	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	27,50 27,50	21,19	29,49 26,77	736,17
8.6 8.7	93184 93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M M	36,00 2,40	14,24 22,94	17,99 28,98	647,64 69,55
0.7	33103	VERGATIVE MIGLEMENT MICH OKTING COMMINING BE 1,5 MI DE VII.C. MI _00/2010	141	2,40	22,04	20,30	09,33
9.0		ESQUADRIAS					75.218,73
		JANELA DE ALUMÍNIO  JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA.		T I			
9.1	94581	AF_07/2016	M2	28,36	717,62	906,85	25.718,26
9.2	AMM CIV 012 AMM CIV 013	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA DE VENTILAÇÃO EM ALUMÍNIO - FIXO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUICHÊ EM ALUMINIO	M2 M2	1,60 0,66	547,86 640,75	692,33 809,71	1.107,72 534,40
9.4	85010	CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO	M2	10,66	502,33	634,79	6.766,86
		PORTAS EM MADEIRA		1			
		KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR,					
0.5	04044	80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO		0.00	04474	770.04	10010
9.5	91314	BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	6,00	614,74	776,84	4.661,04
		KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR,					
9.6	91315	90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	12,00	645,53	815,75	9.789,00
		PORTA DE MADEIRA DE CORRER , COM ADUELA E ALIZAR DE 1A, TRILHO E RODIZIOS - PORTA DE					
9.7	AMM CIV 008	0,90X2,10 M COM FECHADURA	UN	2,00	557,92	705,04	1.410,08
		KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR,					
0.0	AMM CIV 003	100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	LINI	1.00	652.52	925 96	925 96
9.8	AMM CIV 003	PORTA DE MADEIRA DE CORRER , COM ADUELA E ALIZAR DE 1A, TRILHO E RODIZIOS - PORTA DE 1,20	UN	1,00	653,53	825,86	825,86
9.9	AMM CIV 009	X2,10 M COM FECHADURA	UN	1,00	821,53	1.038,16	1.038,1
	T T	PORTAS EM ALUMÍNIO  PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇAO, FIXAÇAO COM PARAFUSOS -		1			
9.10	91341	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	11,41	641,87	811,13	9.254,99
	<u> </u>	PORTAS EM VIDRO		T T		<u> </u>	
9.11	AMM CIV 011	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1,90X2,10 M, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1,00	3.932,07	4.968,95	4.968,95
0.40	AMM CIV 040	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1,60X2,10 M, ESPESSURA 10 MM,	LINI	4.00	2 700 20	4 700 60	4.700.00
9.12	AMM CIV 010	INCLUSIVE ACESSORIOS FECHADURAS	UN	1,00	3.789,38	4.788,63	4.788,63
		FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, COM					
9.13	91306	EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015  TELA MOSQUITEIRO	UN	7,00	79,46	100,41	702,87
9.14	AMM CIV 022	TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM ALUMINIO	M2	28,36	101,90	128,77	3.651,91
10.0		COBERTURAS					52.536,95
10.0		ESTRUTURA DE MADEIRA					02.000,00
		FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M,					
10.1	92553	PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	7,00	1.447,16	1.828,77	12.801,39
10.2	92552	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	2,00	1.235,71	1.561,56	3.123,12
		FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M,					
10.3	92547	PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF 12/2015 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2	UN	1,00	639,08	807,60	807,60
		ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE					
10.4	92540	VERTICAL. AF_12/2015  COBERTURA EM TELHA CERÂMICA	M2	275,29	41,21	52,07	14.334,35
		TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO		Т			
10.5	94441	TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	275,29	41,58	52,54	14.463,73
10.6	AMM CIV 014	COBERTURA EM TELHA POLICARBONATO  ICOBERTURA EM POLICARBONATO. INCLUSIVE FIXACAO	M2	29,83	185,88	234,89	7.006,76
10.0	71101101 014 014	OCENTION ENT GEOMETO, INCCORE FINAÇÃO	1412	25,00	100,00	204,00	7.000,70
11.0		REVESTIMENTO					76.000,38
		CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE					
11.1	87879	PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	754,23	2,64	3,33	2.511,58
		CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE					
11.2	87905	FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M2	687,61	5,80	7,32	5.033,30
	0.000	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO		007,01	0,00	7,02	0.000,00
		COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.					
11.3	87531	AMBIENTE COM AREA ENTRE SM2 E TOM2, ESFESSORA DE ZUMINI, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.  AF_06/2014	M2	193,92	22,39	28,29	5.485,99
		MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL,					
	07500	APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO	140	500.01	20.0-	22.27	10.00= ==
11.4	87530	DE TALISCAS. AF 06/2014  EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400	M2	560,31	26,65	33,67	18.865,63
		L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25					
11.5	87775	MM. AF_06/2014	M2	687,61	36,57	46,21	31.774,45
		(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES			l.	l	
11.6	89170	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÉS OU SEMI-GRÉS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÜBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	M2	193,92	50,32	63,58	12.329,43



Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MAIO/2018) COM DESONERAÇÃO e/ou composições PiniTCPO

26,37%

BDI



SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA № 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

A. LINIDADE BÁSICA DE SALÍDE DO GUTTERREZ

DATA:

RUA ARARAS, ESQ. DIREITA COM RUA BIGUÁ, ESQ. ESQUERDA COM ARUA ARAPONGAS, S/Nº, BAIRRO CONJUNTO HABITACIONAL GUTIERREZ, PRIMAVERA DO LESTE -MT

LEIS SOCIAIS: 88,80%

MODALIDADE: CONSTRUÇÃO

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
							-
12.0		PISOS					23.693,35
12.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	284,95	1,22	1,54	438,82
		(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E					
		AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS E AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3					
		CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL					
12.2	94439	UNIFAMILIAR(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	236,63	34,96	44,17	10.451,94
		(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM					
		PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA)					
12.3	89171	E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014	M2	221,68	28,14	35,56	7.882,94
12.4	AMM CIV 015	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO ANTIDERRAPANTE 45X45 CM	M2	14,95	27,16	34,32	513,08
		RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES					
12.5	88648	35X35CM. AF 06/2014	M	236,95	4,16	5,25	1.243,98
		EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,					
12.6	94996	FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	20,95	73,04	92,30	1.933,68
		EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,					
12.7	94990	FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	1,91	509,15	643,41	1.228,91
13.0		FORRO					256,97
13.1	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	6,68	30,45	38,47	256,97



# **ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE** DOS MUNICÍPIOS

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MAIO/2018) COM DESONERAÇÃO e/ou composições PiniTCPO

DATA:

BDI 26,37%

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA № 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 COORDENAÇÃO DE PROJETOS

RUA ARARAS, ESQ. DIREITA COM RUA BIGUÁ, ESQ. ESQUERDA COM ARUA ARAPONGAS, S/Nº, BAIRRO CONJUNTO HABITACIONAL GUTIERREZ, PRIMAVERA DO LESTE -MT

LEIS SOCIAIS: MODALIDADE: CONSTRUÇÃO

ORÇAMENTO

		ORÇAMENTO					
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
110		INCTAL ACOES HISDOCSANITADIAS			,		
14.0		INSTALAÇOES HIDROSSANITARIAS INSTALAÇOES DE AGUA FRIA					87.099,05
14.1	95675	HIDRÔMETRO DN 25 (% ), 5,0 M <sup>3</sup> /H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016  CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½) –	UN	1,00	118,31	149,50	149,50
14.2	95676	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	UN	1,00	59,56	75,26	75,26
14.3	73933/001	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES  TUBO. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO	M2	0,60	578,92	731,58	438,94
14.4	89356	E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -	M	69,95	14,98	18,93	1.324,15
14.5	89402	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	М	155,00	6,68	8,44	1.308,20
14.6	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	М	31,30	12,71	16,06	502,67
	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	М	20,90	19,47	24,60	
14.7		LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -					514,14
14.8	89605	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4," INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL	UN	2,00	12,86	16,25	32,50
14.9	89381	DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -	UN	2,00	9,12	11,52	23,04
14.10	89362	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	51,00	6,12	7,73	394,23
14.11	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	4,00	9,42	11,90	47,60
	89505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN			-	193,44
14.12		JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2"INSTALADO EM RAMAL OU		6,00	25,52	32,24	
14.13	90373	SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4"INSTALADO EM	UN	22,00	10,04	12,68	278,96
1414	94672	RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	11,00	7,16	0.04	99,44
14.14		TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E				9,04	
14.15	89395	INSTALAÇÃO. AF_12/2014 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	23,00	8,51	10,75	247,25
14.16	89625	AF_12/2014 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00	14,49	18,31	109,86
14.17	89628	AF_12/2014	UN	1,00	29,66	37,48	37,48
14.18	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	14,26	18,02	90,10
	89618	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	11,04		27,90
14.19		REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA				13,95	
14.20	89985	CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014  KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO	UN	2,00	32,73	41,36	82,72
14.21	89972	EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4°, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS.	UN	1,00	26,45	33,42	33,42
14.22	89987	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	23,00	34,18	43,19	993,37
		REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE					
14.23	94794	FIBRA/FIBROCIMENTO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE	UN	1,00	70,64	89,26	89,26
		EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -FORNECIMENTO E					
14.24	94498	INSTALAÇÃO. AF_06/2016 TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA.	UN	1,00	65,97	83,36	83,36
14.25	94796	AF_06/2016	UN	1,00	34,38	43,44	43,44
		ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4",					
14.26	89383	INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2",	UN	48,00	4,75	6,00	288,00
14.27	89596	INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	5,00	7,74	9,78	48,90
14.28	89610	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	14,37	18,15	36,30
14.29	AMM HID 006	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	9,30	11,75	70,50
14.30	AMM HID 013	RESERVATÓRIO EM AÇO DO TIPO TAÇA COM COLUNA SECA (ALTURA DA COLUNA: 6,00M) - VOLUME:	UN	1,00	11.500,00	14.532,55	14.532,55
14.30	AIVIIVI HID 013	LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS	ON	1,00	11.500,00	14.552,55	14.532,55
14.31	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00	353,63	446,88	1.340,64
14.01	00001		OIT	0,00	555,55	440,00	1.040,04
14.32	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2016	UN	2,00	167,35	211,48	422,96
14.33	AMM HID 023	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E	UN	5,00	23,66	29,89	149,45
14.34	40729	INSTALACAO	UN	3,00	177,20	223,92	671,76
14.35	9535	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA	UN	2,00	66,89	84,52	169,04
14.36	86927	EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	1,00	208,16	263,05	263,05
		CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO (GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2013					
14.37	86936	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR -	UN	7,00	312,03	394,31	2.760,17
14.38	86904	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA -	UN	13,00	101,37	128,10	1.665,30
14.39	AMM HID 028	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00	201,79	255,00	3.315,00
14.40	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	7,00	92,38	116,74	817,18
14.41	AMM HID 025	GRANITO CINZA POLIDO P/BANCADA E=2,5 CM (MÃO FRANCESA NÃO INCLUSA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	0,84	534,28	675,16	567,13
		TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR -					
14.42	86911	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	3,00	40,89	51,67	155,01
14.43 14.44	86884 86883	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1"X 1.1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	13,00 13,00	6,32 8,42	7,98 10,64	103,74 138,32
		VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -					-
14.45	86879	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 PIA DE DESPEJO / EXPURGO - ACIONAMENTO VÁLVULA DESCARGA (NÃO INCLUSA) - FORNECIMENTO	UN	13,00	5,14	6,49	84,37
14.46	AMM HID 050	E INSTALAÇÃO BANCADA EM ACO INOX (AISI 304), LISO, PARA CUBAS 80x50x40 LARGURA 60 CM, COM RODABANCA 10	UN	1,00	1.021,84	1.291,29	1.291,29
14.47	AMM HID 056	CM (NAO INCLUI PES DE APOIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,53	715,08	903,64	7.708,04
14.48		LAVATORIO COLETIVO DE INOX - 1,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	824,18	1.041,51	1.041,51
14.48	AMM HID 064	TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	70,82	89,49	268,47



Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MAIO/2018) COM DESONERAÇÃO e/ou composições PiniTCPO

DATA:

BDI 26,37%

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA № 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 COORDENAÇÃO DE PROJETOS

RUA ARARAS, ESQ. DIREITA COM RUA BIGUÍA, ESQ. ESQUERDA COM ARUA ARAPONGAS, S/Nº, BAIRRO CONJUNTO HABITACIONAL GUTIERREZ, PRIMAVERA DO LESTE -MT LOCAL:

LEIS SOCIAIS: MODALIDADE: CONSTRUÇÃO

ORÇAMENTO

			ORÇAMENTO					
	ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO	PREÇO BDL (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
1907						ONII. (K\$)	BDI. (Na)	FINAL (K¢)
14-06   6-062   16-0607					1 1			
PRINCED BY PRINCE DE VAN COURT AND ACTION AND THE MATERIAL STATE OF THE COURT OF	14.49		AF_06/2017			63,97		169,94
16.50   96.007   INTERFERENCE AL PROPERTY   16.007   16	14.50	96995		M3	0,66	33,96	42,91	28,20
9690 M. S. CARL A PROSENT.  9691 M. S. CARL A PROSENT.  9692 M. S. CARL AND STATE AND	14.51	94097	INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	2,10	4,10	5,18	10,89
STATE   STAT	14.52	96619		M2	2.10	20.19	25.51	53.63
19.55   ANSWERD CONTROL OF CONT			CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO					
1505   1505   1506								526,19 157,18
Manual   M	14.55	06534		M2	3 77	11 88	56 71	213.70
150   150			ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.					
16.55   16.50   16.5	14.55	96545		KG	6,00	8,80	11,12	66,72
TOMER ADDR. COMPRIENTO TOTAL GRANACO ATE 50 A ST-58TACA POR INFORMACIO SORRE   THE STATE OF TH	14.55	96543	AF_06/2017	KG	11,80	10,69	13,50	159,30
**************************************								
SECTION   THIRD PICK, SIRRER MISSAIL, SECRITOR PRESIDE, DIES AND FEDERAL CIDE AND FEDERAL COLOR PRIVATADO EN RANAL DE   M   17.0   7.06   19.07	14.55	89200		M	16,00	193,00	243,89	3.902,24
14.00   17.0					1 1			
March   March   March   March   Description   March	14.57	89711	DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	37,00	12,68	16,02	592,74
14:50   SEPTIO   DESCRIPTION DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE TALADO EM RAMAL DE   M.   23.00   5.00	14.58	89712	DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	М	74,10	18,63	23,54	1.744,31
TILDO PICK, SERIER NORMAL, ESCOTO PREDAIL, DIN DIAM FORECODO ENTRA ADDO EN RAMA, DE	14 50	89798		М	23 10	7.08	8 94	206 51
1615   16774	14.59		TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	IVI			0,94	200,51
18672   FORRECODE INSTRUMO DE DESCRAÇA OU RAMAN DE ESSOTO SANTÂRIO AR, 12/2014	14.60	89714	DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	М	140,00	36,16	45,69	6.396,60
JOSEPH OF GRAUR, PUC SERIES NORMAL, ESSOTO PREDIAL, DAYS ON A 1,707 A 1,704								
1442   B8731   E INSTALADO EN RAMAL DE ESCARGA OU RAMAL DE ESCOTO SANTIÁRIO AF 122014 UN 100 7,78 9,11 1142   1449   B8726   FORMECIDO E INSTALADO EN RAMAL DE ESCARGA OU RAMAL DE ESCOTO SANTIÁRIO AF 122014 UN 8,00 6,77 7,59 63,3	14.61	89724	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	UN	11,00	5,51	6,96	76,56
	14.60	90724		LIN	10.00	7.26	0.17	174.00
14.65   89728   FORMERGO E INSTALADO EN PLANAL DE ESSCARGA OU RAMAL DE ESSCATO SANTARIO. AF 122014   IN	14.02	69731		UN	19,00	7,20	9,17	174,23
	14 63	89726		LIN	8.00	6.27	7 92	63.36
1446   89722   EISTIALADO EN RAMAL DE ESCARGA QUI RAMAL DE ESCOTO SANTÁRIO, AF 12/2014   UN 1.00   7.81   9.86   104.44	1 1.00	00.20		0.1	0,00	0,21	7,02	50,50
14:56   88979	14.64	89732		UN	11.00	7.81	9.86	108.46
CURVA CURTA 65 GRAUS, PVC. SERIE NORMAL ESCOTO PEDIAL DN 40 MM_ JURTA 60.00 AVE.   14.67   89748   CURVA CURTA 65 GRAUS, PVC. SERIE NORMAL ESCOTO SANTARIO, AF, 12/2014 UN 2,00 7,25 9,16 210.66     14.67   89748   FORNECIDO E INSTALADO EN RAMAL DE GESCARGO, OU RAMAL DE SEGUTO SANTARIO, AF, 12/2014 UN 6,00 24.69 31.20     14.68   89738   FORNECIDO E INSTALADO EN RAMAL DE GESCARGO, OU RAMAL DE SEGUTO SANTARIO, AF, 12/2014 UN 6,00 24.69 31.20     14.69   89738   FORNECIDO E INSTALADO EN RAMAL DE DESCARGO, OU RAMAL DE SEGUTO SANTARIO, AF, 12/2014 UN 12,00 13,15 16.61     14.69   89738   FORNECIDO EN RAMAL DE DESCARGO, OU RAMAL DE SEGUTO SANTARIO, AF, 12/2014 UN 12,00 13,15 16.61     14.70   AMIN HID 034   JURÇÃO SANDES PICE, DESCARGO, OU RAMAL DE SEGUTO SANTARIO, AF, 12/2014 UN 12,00 13,15 16.61     14.71   AMIN HID 034   JURÇÃO SANDES PICE, DESCARGO, OU RAMAL DE SEGUTO SANTARIO, AF, 12/2014 UN 5,00 14.00 17.59     14.72   AMIN HID 034   JURÇÃO SANDES PICE, DESCARGO, OU RAMAL DE SEGUTO SANTARIO, AF, 12/2014 UN 5,00 18.00 38.70     14.73   AMIN HID 035   CORRESTO SANTARIO, AF, 12/2014 UN 5,00 18.00 38.70     14.74   AMIN HID 035   CORRESTO SANTARIO, AF, 12/2014 UN 5,00 18.00 38.70     14.75   AMIN HID 035   CORRESTO SANTARIO, AF, 12/2014 UN 5,00 18.20     14.76   SANTARIO, AF, 12/2014 UN 5,00 18.20   CORRESTO SANTARIO, AF, 12/2014 UN 5,00 18.20     14.76   SANTARIO, AF, 12/2014 UN 5,00 18.20   CORRESTO SANTARIO, AF, 12/2014 UN 5,00 18.20     14.77   AMIN HID 035   CORRESTO SANTARIO, AF, 12/2014 UN 5,00 18.20     14.78   SANTARIO, AF, 12/2014 UN 5,00 18.20   CORRESTO SANTARIO, AF, 12/2014 UN 5,00 18.20     14.78   SANTARIO, AF, 12/2014 UN 5,00 18.20   CORRESTO SANTARIO, AF, 12/2014 UN 5,00 18.20     14.79   SANTARIO, AF, 12/2014 UN 5,00 18.20   CORRESTO SANTARIO, AF, 12/2014 UN 5,00 18.20     14.70   SANTARIO, AF, 12/2014 UN 5,00 18.20   CORRESTO SANTARIO, AF, 12/2014 UN 5,00 1			JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,			-		
14.67   S97.28   FORKEIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESCARGA OU RAM	14.00	89810		UN	1,00	12,47	15,75	15,75
14.67   69748   FORMACIDED IS REFAMEDIAL INC. SERIE NORMAL ESCOTO PEREDIAL DI 170 MM LIJATE ELISTICA.   1.00   1	14 66	89728		LIN	23.00	7 25	9.16	210.68
14.05	14.00	03720		OIN	23,00	1,20	3,10	210,00
14.08   87744   INSTALADO BY RAMIL DE ESCROTO SANTARION AF 122014   UN 12.00   13.15   16.61   193.3	14.67	89748		UN	6.00	24.69	31.20	187.20
NUMPLY OR INPLES PIC SERIE NORMAL EDGOTO PRESILA UND X 60 MAI JULYTA ELASTICA.   1470   148			TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E					
14.00   38785   FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESSCARGA QUI RAMAL DE ESSCOTO SANITÁRIO, A.F. 12/2014   UN   0.00   11,00   17,09   1905.	14.68	89784	INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	UN	12,00	13,15	16,61	199,32
14.70	14.60	90795		LIN	6.00	14.00	17.60	106 14
14.71			JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					116,10
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUOLO MACICO 60X80X80CM. REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1-0) 1-2; COM, COM TAMPA PRÉ-MICIDADA DE CONCRETO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1-0) 1-2; COM, COM TAMPA PRÉ-MICIDADA DE CONCRETO COM LIN 15,00 132.55 197.59 25.15; COM 147.21 AMM HID 039 24.100 DE CONCRETO PRE MICIDADO, CON PRECADO UN 15,00 132.55 197.59 25.15; COM 147.21 AMM HID 039 25.15; CAIXA SIFONADA EM CONCRETO PRÉ MICIDADO, CON AGOM. FORNEGUENTO E INSTALAÇÃO UN 5,00 110,71 199.90 693.51; CAIXA SIFONADA EM CONCRETO PRÉ MICIDADO, CIRCULAR, COM TAMPA DA BEGOM. FORNECIMENTO UN 1,00 164.35 207.68 207.68 14.75 AMM HID 035 16.00 CAIXA SIFONADA EM CONCRETO PRÉ MICIDADO, CIRCULAR, COM TAMPA DA BEGOM. FORNECIMENTO UN 1,00 164.35 207.68 207.68 14.75 AMM HID 035 16.00 CAIXA SIFONADA PIC. 150 X 150 X 50 MM, COM GREI-HA REDONDA BRANCA (NBR 5688). UN 1,00 54.30 68.61	14 71	AMM HID 032		UN	14 00	12 11	15.30	214 20
COM BARRA LISÁ (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 14) E-2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO   UN 15,00   132,55   167,50   2,512,514,73   AMM HID 032   EARN SIGNADA PER CONFECÇÃO   UN 6,00   6,88   8,69   52,114,73   AMM HID 032   CARA SIGNADA EM CONCRETO PRÉ MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D-60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   UN 6,00   6,88   8,69   52,114,75   CARA SIGNADA EM CONCRETO PRÉ MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D-60CM - FORNECIMENTO UN 5,00   110,71   139,90   699,55   14,75   AMM HID 032   CARA SIGNADA EM CONCRETO PRÉ MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D-60CM - FORNECIMENTO UN 1,00   164,35   207,68   207,68   41,75   AMM HID 035   CARA SIGNADA EM CONCRETO PRÉ MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D-60CM - FORNECIMENTO UN 1,00   164,35   207,68   207,68   41,75   41,75   AMM HID 035   CARA SIGNADA PIC, 150, X150 X 50 X 50 X 50 X 50 X 50 X MM, COM GREILA REDOUIDA BRANCA (MBR 5689)   UN 1,00   54,30   68,61   68,65					,,	,		=: ,,==
14.73   AMM HID 029   TERMINAL DE VENTILAÇÃO - DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 5,00   10,71   199,90   6995, 14.74   AMM HID 026   CAIXA SIFONADA EM CONCRETO PRÉ MOLDADO D. HAVOCAM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 5,00   110,71   199,90   6995, 14.75   AMM HID 052   ENTRALAÇÃO UN 5,00   110,71   199,90   6995, 14.75   AMM HID 053   ENTRALAÇÃO UN 5,00   110,71   199,90   6995, 14.75   AMM HID 053   ENTRALAÇÃO UN 6,00   10,71   199,90   6995, 14.75   AMM HID 053   ENTRALAÇÃO UN 6,00   10,71   199,90   699,10   14.76   98102 M ATURA NITERNAL 0,4 M AF 082018   68,61   68,								
14.75								2.512,50
14.75   AMM HID 053   EINSTALAÇÃO   CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,4			CAIXA SIFONADA EM CONCRETO PRÉ MOLDADO - DN:40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					699,50
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0.4   1,00   54,30   88,61   86.61	14.75	AMM HID 053		LIN	1.00	164 35	207.68	207.68
CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA (NBR 5688) -   UN 13,00 37,43 47,30 614,98			CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4					
14.77	14.76	98102		UN	1,00	54,30	68,61	68,61
14.79   AMM HIDOS   FECHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   LIGAÇÃO DOMICILAR DE ESGOTO DA 100M, DA CASA ATE A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE   PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - UN 1,00   459,99   581,28   581,28	14.77	AMM HID 039	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00	37,43	47,30	614,90
LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATE A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PUESGOTO PEDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - 1	14.78	AMM HID 055	FECHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	66,13	83,56	1.002,72
14.79   73658   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO - EXECUÇAO DO TANQUE DE DESINFEÇÇAO - DIMENSOES E UNIDADES DE ACORDO COM O PROJETO	-					-		
14.80   93368   ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 03/2016   M3   5,45   56,01   70,77   385,61	14.79	73658	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	459,99	581,28	581,28
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM   14.81   94099   LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFRÊNCIA. AF 06/2016   M2   3,52   2,05   9,1: 14.82   96995   REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017   M3   3,18   33,96   42,91   136,44   M3   ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM   ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM   M2   4,09   112,12   141,68   579,4:								
14.81   94099   LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF. 06/2016   M2   3,52   2,05   2,59   9,11     14.82   96995   REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF. 10/2017   M3   3,18   3,396   42,91   136,41     14.83   72131   ARGAMASSA TRACO 1;2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)   M2   4,09   112,12   141,68   579,41     14.84   72132   ARGAMASSA TRACO 1;2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)   M2   4,09   112,12   141,68   579,41     14.84   72132   ARGAMASSA TRACO 1;2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)   M2   1,31   57,84   73,09   95,74     14.85   94965   CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1;2;3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO   M3   0,51   310,74   392,68   200,21     14.86   6087   TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X50M P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA   UN   1,00   21,35   26,97   26,97     14.87   85662   ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA 0-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM   M2   3,52   9,19   11,61   40,81     14.88   87878   PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:2:0 COM PREPARO MANUAL, AF 06/2014   M2   4,71   3,03   3,82   17,91     14.89   87527   AF 06/2014   M2   AF 06/2014   M2   AF 06/2014   M2   AF 06/2014   M2   AF 06/2014   M3   M3   M3   M3   M3   M3   M3   M	14.80	93358		МЗ	5,45	56,01	70,77	385,69
14.82   96995   REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017   136.44	14.81	94099	LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	3.52	2.05	2.59	9,11
14.83   72131   ARGAMASSA TRACO 1:28 (CIMENTO, CAL E AREIA)   M2   4,09   112,12   141,68   579,43				M3				136,45
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM	14.83	72131	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	4,09	112,12	141,68	579,47
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO   M3   0,51   310,74   392,68   200,21			ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM					
14.86   6087   TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X50M P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA   UN   1.00   21.35   26.97   26.97     14.87   85662   ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM   M2   3,52   9,19   11,61   40,81     14.88   87878   PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014   M2   4,71   3,03   3,82   17,91     14.89   EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:28, PREPARO MECÂNICO   COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA   AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.   AF 06/2014   M2   4,71   25,76   32,55   153,31     14.89   87527   AF 06/2014   M2   4,71   25,76   32,55   153,31     14.90   73929/004   LIQUIDO, ATE 7M DE PROFUNDIDADE.   M2   4,06   54,08   68,34   277,44     14.91   S9714   DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ROBCA POUR RAMOL RADEIRA SERRADA, 4   UN   2,00   27,08   34,22   68,44   10   10   10   10   10   10   10			CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO					
14.87   85662   ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM   M2   3,52   9,19   11,61   40,86								200,26 26.97
14.88   87878   PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF .06/2014   M2 4,71 3,03 3,82 17,99			ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM					40,86
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:28, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.  14.89 87527   AF_06/2014   M2 4,71 25,76 32,55 153,3**   IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE E ADESIVO   M2 4,06 54,08 68,34 277,44**   TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA QU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014   M 1,50 36,16 45,69 68,5**   TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E   M3 4,06 54,08 68,4**   TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E   M5 4,08 68,5**   TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E   M5 4,08 68,5**   TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO MERMAN DE PESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014   UN 2,00 27,08 34,22 68,4**   FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4**   TE, PVC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DE PORTAM PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4**   TE, PVC, SERIE NORMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE PESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014   UN 2,00 27,08 34,22 68,4**   TE, PVC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DE PORTAM PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4**   TE, PVC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DE PORTAM PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4**   TE, PVC, SERIE NORMA DE PORTAM PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4**   TE, PVC, SERIE NORMA DE PORTAM PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4**   TE, PVC, SERIE NORMA DE PORTAM PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4**   TE, PVC, SERIE NORMA DE PORTAM PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4**   TE, PVC, SERIE NORMA DE PORTAM PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4**   TE, PVC, SERIE NORMA DE PORTAM PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4**   TE, PVC, SERIE NORMA DE PORTAM PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4**   TE, PVC, SERIE NORMA DE PORTAM PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4**   TE, PVC, SERIE NORMA DE PORTAM PADERA PADERA PADERA	14.88	87878		M2	4.71	3.03	3.82	17.99
AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.  14.89 87527 AF 06/2014 M2 4,71 25,76 32,55 153,31 MPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE E ADESIVO  14.90 73929/004 LIQUIDO, ATE 7M DE PROFUNDIDADE.  TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 14.91 DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 M 1,50 36,16 45,69 68,51 MSTALADO EM RAMAL DE 15.00 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 14.92 89796 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 UN 2,00 27,08 34,22 68,44 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4	. 7.00	31010	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO	1415	→,,,1	3,03	3,02	17,99
14.89   87527   AF_06/2014   M2   4,71   25,76   32,55   153,3*     14.90   73929/004   LIQUIDO, ATE 7M DE PROFUNDIDADE.   M2   4,06   54,08   68,34   277,4*     14.91   89714   DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014   M   1,50   36,16   45,69   68,5*     14.92   89796   INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL								
14.90   73929/004   LIQUIDO, ATE 7M DE PROFUNDIDADE.   M2   4,06   54,08   68,34   277,48	14.89	87527	AF_06/2014	M2	4,71	25,76	32,55	153,31
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE   14.91   DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014   M   1,50   36,16   45,69   68,51   45,90   45,69   68,51   45,90   45,90	14.90	73929/004		M2	4.06	54.08	68.34	277,46
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E  14.92 89796 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 UN 2,00 27,08 34,22 68,44  FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4			TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE			-		
14.92 89796 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 2,00 27,08 34,22 68,44 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4	14.91	89/14		M	1,50	36,16	45,69	68,53
	14.92	89796	INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	27,08	34,22	68,44
	14.93	97086		M2	2,12	72,30	91,36	193,68



# **ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE** DOS MUNICÍPIOS

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MAIO/2018) COM DESONERAÇÃO e/ou composições PiniTCPO

DATA:

BDI 26,37%

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA № 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 COORDENAÇÃO DE PROJETOS

RUA ARARAS, ESQ. DIREITA COM RUA BIGUÁ, ESQ. ESQUERDA COM ARUA ARAPONGAS, S/Nº, BAIRRO CONJUNTO HABITACIONAL GUTIERREZ, PRIMAVERA DO LESTE -MT LEIS SOCIAIS: MODALIDADE:

		O R Ç A M E N T O				MODALIDADE:	CONSTRU
TEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO	PREÇO	PREÇO
	000100	DECOMINAL DE CENTIGO	014.	QUAITI.	UNIT. (R\$)	BDI. (R\$)	FINAL (R\$)
4.04	00707	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA	KO	40.00	0.00	0.00	
1.94	92787	EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL	KG	12,00	6,36	8,03	(
.95	89576	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	М	23,95	11,69	14,77	3
		TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES					
.96	89578	VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	M	24,15	19,06	24,08	
.97	89581	INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014  JOELHO 90 GRAUS, PVC. SERIE R. ÁGUA PLUVIAL. DN 100 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E	UN	10,00	15,18	19,18	1
.98	89584	INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	12,00	24,17	30,54	3
.99	89582	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	UN	11,00	14,80	18,70	2
		JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E					
100	89585	INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014  JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	UN	6,00	20,56	25,98	1
101	89565	INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO	UN	4,00	30,00	37,91	1
102	89557	E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	UN	8,00	15,66	19,78	1
103	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	М	183,85	23,09	29,17	5.3
		CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO					
104 105	94228 AMM HID 065	TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016  RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN UN	47,70 12,00	44,66 30,71	56,43 38,80	2.6
106	AMM HID 054	COMPLEMENTO DE PILAR PARA PROTEÇÃO DE TUBULAÇÃO, COM ARGAMASSA E TELA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	19,60	38,11	48,15	9
100	7 IVIIVI TIID 004	INSTALAÇÕES SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE AGUA PLUVIAL	014	13,00	30,11	40,10	
		Alimentação de Agua Potável para reservatório    TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO					l
107	89356	E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	М	10,55	14,98	18,93	1
108	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	5,00	6,12	7,73	
		KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO			•		
109	89972	EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  Reservatório de Aproveitamento Pluvial V:2.000L e Acessórios	UN	1,00	26,45	33,42	
111	AMM HID 020	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2.000 LITROS, COM TAMPA - FORNECIMENTO E LOCAÇÃO EM OBRA TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4°, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA.	UN	1,00	651,05	822,73	8
112	94796	AF_06/2016	UN	1,00	34,38	43,44	
		ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO					
113	94708	E INSTALAÇÃO. AF 06/2016 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO	UN	1,00	19,58	24,74	
		DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO					
114	94711	E INSTALAÇÃO. AF 06/2016 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE	UN	3,00	40,24	50,85	1
		ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E					
115 116	94712 85195	INSTALAÇÃO. AF_06/2016 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA	UN	1,00	52,37 62,08	66,17 78,45	
		Equipamentos		, , , , , , ,		-1	
117	AMM HID 061	FILTRO WISY MODELO FS 0303 AUTO LIMPANTE / AÇO INOX / DN 100 PARA APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.271,91	1.607,31	1.6
118	AMM HID 062	MOTO BOMBA COM PRESSOSTATO ACOPLADO Q=4,32M³/H E Hm=12mca - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.391,06	1.757,88	1.5
110	AIVIIVI HID 062	Irrigação Agua Não Potável	UN	1,00	1.391,06	1./5/,00	1.1
110	00050	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO	.,	00.45	44.00	10.00	
119	89356	E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	М	33,15	14,98	18,93	
120	89447	INSTALAÇÃO. AF_12/2014 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	М	16,10	7,14	9,02	•
	89449	INSTALAÇÃO. AF_12/2014	М	4,95	12,71	16,06	
121	89449 89362		M UN	4,95 8,00	12,71 6,12	16,06 7,73	
121	89362	INSTALAÇÃO. AF_12/2014  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -	UN	8,00	6,12	7,73	
121		INSTALAÇÃO. AF 12/2014  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E					
121 122 123	89362	INSTALAÇÃO. AF 12/2014  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	8,00	6,12	7,73	
121 122 123 124	89362 89367	INSTALAÇÃO. AF 12/2014  JOELHO 90 GRAUS, PVC. SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  JOELHO 90 GRAUS, PVC. SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	8,00 4,00	6,12 8,22	7,73 10,38	
121 122 123 124	89362 89367 89443 89502	INSTALAÇÃO. AF 1/2/2014  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 1/2/2014  TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 1/2/2014  JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 1/2/2014  TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE	UN UN UN UN	8,00 4,00 1,00 2,00	8,22 8,49 10,36	7.73 10,38 10,72 13,09	
121 122 123 124	89362 89367 89443	INSTALAÇÃO. AF 1/2/2014  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 1/2/2014  TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 1/2/2014  JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 1/2/2014  TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 1/2/2014  REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÂO, ORSCÁVEL, 1' INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE	UN UN UN	8,00 4,00 1,00	6,12 8,22 8,49	7,73 10,38 10,72	
121 122 123 124 125	89362 89367 89443 89502	INSTALAÇÃO. AF 12/2014  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN UN UN UN	8,00 4,00 1,00 2,00	8,22 8,49 10,36	7.73 10,38 10,72 13,09	
121 122 123 124 125	89362 89367 89443 89502 89445	INSTALAÇÃO. AF 12/2014  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN UN UN UN UN	8,00 4,00 1,00 2,00 1,00	6,12 8,22 8,49 10,36	7,73 10,38 10,72 13,09 13,39	
121 122 123 124 125 126	89362 89367 89443 89502 89445 94495	INSTALAÇÃO. AF 1/2/2014  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 1/2/2014  TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 1/2/2014  JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 1/2/2014  TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 1/2/2014  REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÂO, ROSCÁVEL, 1/1 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN UN UN UN UN	8,00 4,00 1,00 2,00 1,00	6,12 8,22 8,49 10,36	7,73 10,38 10,72 13,09 13,39	
21 22 23 24 25 26 27	89362 89367 89443 89502 89445	INSTALAÇÃO. AF 12/2014  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  TÉ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO, QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2016  REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO. AF 08/2016  REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2016	UN UN UN UN UN UN	8,00 4,00 1,00 2,00 1,00	6.12 8,22 8,49 10,36 10,60	7,73 10,38 10,72 13,09 13,39 52,08	
21 22 23 24 25 26 27 28 29	89362 89367 89443 89502 89445 94495 94497 73795/003	INSTALAÇÃO. AF 12/2014  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1; INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016  INSTALAÇÃO, AF 06/2016  REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2; INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2016  VÂLVILA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2016  VÂLVILA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1",	UN UN UN UN UN UN UN UN UN	8,00 4,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00	6,12 8,22 8,49 10,36 10,60 41,22 53,67 70,31	7,73 10,38 10,72 13,09 13,39 52,08 67,82 88,85	
21 22 23 24 25 26 27 28 29	89362 89367 89443 89502 89445 94495	INSTALAÇÃO. AF 12/2014  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016  REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016  REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016  VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN UN UN UN UN UN UN	8,00 4,00 1,00 2,00 1,00 1,00	6.12 8,22 8,49 10.36 10,60 41,22	7,73 10,38 10,72 13,09 13,39 52,08	
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	89362 89367 89443 89502 89445 94495 94497 73795/003	INSTALAÇÃO. AF 1/2/2014  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 1/2/2014  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 1/2/2014  TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 1/2/2014  TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 1/2/2014  TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 1/2/2014  REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1,1' INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016  REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016  VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1," INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 1/2/2014  ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1," INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 1/2/2014	UN UN UN UN UN UN UN UN UN	8,00 4,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00	6,12 8,22 8,49 10,36 10,60 41,22 53,67 70,31	7,73 10,38 10,72 13,09 13,39 52,08 67,82 88,85	
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	89362 89367 89443 89502 89445 94495 94497 73795/003	INSTALAÇÃO. AF 12/2014  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1°, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016  REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2°, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016  VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4°) - FORNECIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016  ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1°, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2°, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  DINISTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  ENISTALAÇÃO, AF 16/2014	UN U	8.00 4,00 1,00 2.00 1,00 1,00 2.00 1,00 4.00	6.12 8.22 8.49 10.36 10.60 41,22 53.67 70.31 6.40 7,74	7,73 10,38 10,72 13,09 13,39 52,08 67,82 88,85	
121 122 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132	89362 89367 89443 89502 89445 94495 94497 73795/003 89391 89596	INSTALAÇÃO. AF 12/2014  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1°, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016  REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1°, 11/21*, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016  REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1°, 11/21*, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016  ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1°, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1.1/2°, INSTALAÇÃO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN U	8.00 4,00 1,00 2.00 1,00 2.00 1,00 4,00 4,00	6.12 8.22 8.49 10.36 10,60 41,22 53.67 70,31 6.40 7.74	7,73 10,38 10,72 13,09 13,39 52,08 67,82 88,85 8,08 9,78 21,14	
121 122 123 124 125 126 127 127 130 131 131	89362 89367 89443 89502 89445 94495 94497 73795/003	INSTALAÇÃO. AF 12/2014  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1°, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016  REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2°, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016  VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4°) - FORNECIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016  ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1°, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2°, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  DINISTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  ENISTALAÇÃO, AF 16/2014	UN U	8.00 4,00 1,00 2.00 1,00 1,00 2.00 1,00 4.00	6.12 8.22 8.49 10.36 10.60 41,22 53.67 70.31 6.40 7,74	7,73 10,38 10,72 13,09 13,39 52,08 67,82 88,85	
121 122 122 122 122 122 122 122 122 122	89362 89367 89443 89502 89445 94495 94497 73795/003 89391 89596	INSTALAÇÃO. AF 1/2/2014  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 1/2/2014  REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÂQ, ROSCÁVEL, 1'INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016  REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÂQ, ROSCÁVEL, 1'INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016  VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016  VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1," INSTALAÇÃO CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1," INSTALAÇÃO CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1," INSTALAÇÃO AF 1/2/2014  JOELHO SOLDA SE SOLDA SE SOLDA SE ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1,1/2" INSTALAÇÃO AF 1/2/2014  JOELHO SOLDA SE ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1,1/2" INSTALAÇÃO. AF 1/2/2014  JOELHO SOLDA SE LN SOLDA SE ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1,1/2" INSTALAÇÃO. AF 1/2/2014  JOELHO SOLDA SE ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1,1/2" INSTALAÇÃO. AF 1/2/2014  JOELHO SOLDA SE LN SOLDA SE SOLDA SE ROSCA PARA REGISTRO PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1,1/2" INSTALAÇÃO. AF 1/2/2014  JOELHO SOLDA SE LN SOLDA SE LN SOLDA SE SOLDA SE JUZZO14  JOELHO SOLDA SE LN SOLDA SE LN SOLDA SE JUZZO14  JOELHO SOLDA SE SOLDA SE LN SOL	UN U	8.00 4,00 1,00 2.00 1,00 2.00 1,00 4,00 4,00	6.12 8.22 8.49 10.36 10,60 41,22 53.67 70,31 6.40 7.74	7,73 10,38 10,72 13,09 13,39 52,08 67,82 88,85 8,08 9,78 21,14	
1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132	89362 89367 89443 89502 89445 94495 94497 73795/003 89391 89596 89390	INSTALAÇÃO. AF 12/2014  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 11 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016  REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016  ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1," INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1," INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE INSTALAÇÃO. AF 12/2014  UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 30MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 30MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 30MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN U	8.00 4,00 1,00 2.00 1,00 2.00 1,00 4.00 4,00 1,00	6.12 8.22 8.49 10.36 10.60 41,22 53.67 70.31 6.40 7.74 16,73	7,73 10,38 10,72 13,09 13,39 52,08 67,82 88,85 8,08 9,78 21,14	
121	89362 89367 89443 89502 89445 94495 94497 73795/003 89391 89596 89390	INSTALAÇÃO. AF 12/2014  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016  VÂLVILA DE GENERA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016  VÂLVILA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016  VÂLVILA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 39MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 30MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 30MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E I	UN U	8.00 4,00 1,00 2.00 1,00 2.00 1,00 4.00 4,00 1,00	6.12 8.22 8.49 10.36 10.60 41,22 53.67 70.31 6.40 7.74 16,73	7,73 10,38 10,72 13,09 13,39 52,08 67,82 88,85 8,08 9,78 21,14	



# **ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE** DOS MUNICÍPIOS

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MAIO/2018) COM DESONERAÇÃO e/ou composições PiniTCPO

26,37%

BDI



DATA:

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA № 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

RUA ARARAS, ESQ. DIREITA COM RUA BIGUÁ, ESQ. ESQUERDA COM ARUA ARAPONGAS, S/Nº, BAIRRO CONJUNTO HABITACIONAL GUTIERREZ, PRIMAVERA DO LESTE -MT

LEIS SOCIAIS: MODALIDADE: CONSTRUÇÃO

MODALIDADE:  O R Ç A M E N T O							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
45.0		INSTALAÇÕES ELETRICAS					
15.0	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -					58.647,73
15.1		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	М	2678,00	2,33	2,94	7.873,32
15.2	91928	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	162,00	3,72	4,70	761,40
15.3	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	77,00	5,06	6,39	492,03
15.4	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	М	228,00	3,00	3,79	864,12
	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO -					
15.5	92982	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO -	М	155,00	5,75	7,26	1.125,30
15.6		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO -	М	9,00	8,78	11,09	99,81
15.7	92984	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	М	36,00	14,62	18,47	664,92
15.8	72259	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	30,00	12,48	15,77	473,10
15.9	72260	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	12,42	15,69	31,38
15.10	72261	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	13,17	16,64	133,12
	72265						
15.11		TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	UN	8,00	21,81	27,56	220,48
15.12	91953	INSTALAÇÃO. AF_12/2015 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	UN	22,00	15,96	20,16	443,52
15.13	91959	INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,00	25,22	31,87	31,87
15.14	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	19,83	25,05	50,10
15.15	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2,00	32,92	41,60	83,20
	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E					
15.16		PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ CAIXA - FORNECIMENTO E	UN	3,00	28,40	35,88	107,64
15.17	83403	INSTALACAO TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO	UN	4,00	13,58	17,16	68,64
15.18	92000	E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	30,00	16,83	21,26	637,80
15.19	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	17,00	19,18	24,23	411,91
	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		3,00			
15.20	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO	UN		25,22	31,87	95,61
15.21		E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO	UN	3,00	20,44	25,83	77,49
15.22	91993	E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00	26,48	33,46	501,90
15.23	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18,00	10,80	13,64	245,52
15.24	74130/003	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	25,00	48,72	61,56	1.539,00
	74130/004	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V,					
15.25	74130/005	FORNECIMENTO E INSTALACAO DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V,	UN	6,00	70,22	88,73	532,38
15.26		FORNECIMENTO E INSTALACAO DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E	UN	2,00	93,69	118,39	236,78
15.27	74130/010	INSTALACAO CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE -	UN	1,00	415,45	525,00	525,00
15.28	92867	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,00	18,38	23,22	417,96
15.29	92868	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	54,00	9,65	12,19	658,26
	92869	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			6,38	8,06	
15.30	92866	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	30,00			241,80
15.31		AF_12/2015 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO	UN	61,00	6,06	7,65	466,65
15.32	91854	EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO	М	26,00	5,71	7,21	187,46
15.33	73798/001	GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES	М	8,00	19,89	25,13	201,04
15.34	73798/003	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES	М	17,00	31,06	39,25	667,25
15.35	97593	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	UN	3,00	68,57	86,65	259,95
15.36	93040	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	9,22	11,65	
15.37	93044	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	10,32	13,04	13,04
15.38	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 11/2017	UN	10,00	56,24	71,07	710,70
	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E				-	
15.39		INSTALAÇÃO. AF_11/2017 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, PARA 1 LĂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E	UN	41,00	74,87	94,61	3.879,01
15.40	97608	INSTALAÇÃO. AF_11/2017 RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E	UN	1,00	66,43	83,94	83,94
15.41	83399	INSTALACAO	UN	12,00	27,77	35,09	421,08
	74131/005	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES. COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO. FORNECIMENTO E					
15.42		INSTALACAO QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES	UN	3,00	482,53	609,77	1.829,31
	74131/006	TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E					
15.43		INSTALACAO QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES	UN	1,00	957,28	1.209,71	1.209,71
15.44	74131/007	TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	700.00	004.00	00100
15.45	AMM ELE 55	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	2,00	786,82 320,38	994,30 404,86	
15.46 15.47	AMM ELE 53 83446	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	4,00 1,00	150,28 140,32	189,90 177,32	759,60 177,32
15.48	AMM ELE 54	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	6,00	42,71	53,97	323,82
	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR					
15.49		(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014	M2	2,00	59,73	75,48	150,96
45.50	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE					
15.50	<b> </b>	PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014  EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400	M2	4,75	2,64	3,33	15,81
13.30	87775	L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25					



# **ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE** DOS MUNICÍPIOS

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MAIO/2018) COM DESONERAÇÃO e/ou composições PiniTCPO

BDI



DATA:

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA № 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

RUA ARARAS, ESQ. DIREITA COM RUA BIGUÁ, ESQ. ESQUERDA COM ARUA ARAPONGAS, S/Nº, BAIRRO CONJUNTO HABITACIONAL GUTIERREZ, PRIMAVERA DO LESTE -MT

LEIS SOCIAIS:

MODAL IDADE: CONSTRUCÃO

26,37%

						MODALIDADE:	CONSTRUÇÃO
		ORÇAMENTO					
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
15.52	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	4,75	1,55	1,95	9,26
45.50	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	140	4.75	0.54	10.01	57.04
15.53 15.54	72254	AF_06/2014  CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2 M	4,75 9.00	9,51 34,31	12,01 43,35	57,04 390.15
15.55	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00	39,00	49,28	147,84
15.56	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30 M. AF 03/2016	M3	9,60	56,01	70,77	679,39
15.57	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	9,60	19,05	24,07	231,07
15.59	AMM ELE 35	COMPOSIÇÕES ELÉTRICAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO FLEX HEPR 1 KV 95,0 MM2 PT	М	80,00	51,98	65,68	5 254 40
15.58		FORNECIMIENTO E INSTALAÇÃO DE CABO PLEX HEFR TRV 90,0 MIMIZ PT FORNECIMIENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V,	IVI	80,00	31,90	05,00	5.254,40
15.59	AMM ELE 45	CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	4,00	80,74	102,03	408,12
15.60	AMM ELE 03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL, 2 POLOS, SENSIBILIDADE 30 MA, CORRENTE DE 25 A	UN	9,00	120,98	152,88	1.375,92
15.61	AMM ELE 02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ENERGIA (23X16CM)	UN	5,00	32,36	40,89	204,45
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES,					
	AMM ELE 04	CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO					
15.62		(NBR 15715)	М	86,00	9,08	11,47	986,42
15.63	AMM ELE 14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAMPAINHA ALTA POTENCIA 110V / 220V, DIAMETRO 150 MM	UN	4,00	95,80	121,06	484,24
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROJETOR RETANGULAR FECHADO, CABECEIRAS EM ALUMÍNIO		.,,		,	
	AMM ELE 51	FUNDIDO, CORPO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, PARA LÃMPADA E-40, FECHAMENTO EM VIDRO					
15.64		TEMPERADO, COM LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 250W E REATOR	UN	6,00	218,83	276,53	1.659,18
15.65	AMM ELE 15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO, H=2,5M, PARA INSTALAÇÃO DE DUAS LUMINÁRIAS TIPO GLOBO (EXCETO LUMIÁRIA E LÂMPADA)	UN	6,00	325,61	411,47	2.468,82
10.00		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA PLAFONIER SOBREPOR ARO/BASE METALICA C/	0.1	0,00	020,01	,	2.100,02
	AMM ELE 40	GLOBO ESFERICO VIDRO LEITOSO BOCA 10CM DIAM 20CM P/ 1 LAMP INCAND, INCL SOQUETE					
15.66	AMM ELE OF	PORCELANA	UN	12,00	53,07	67,06	804,72
15.67 15.68	AMM ELE 05 AMM ELE 06	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 70W  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 70W	UN	12,00 12,00	45,82 78,03	57,90 98,60	694,80 1.183,20
15.69	AMM ELE 52	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA DE PISO 2P+T COM CAIXA 4X2" E TAMPA	UN	2,00	10,14	12,81	25,62
	AMM ELE 49	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR					
15.70	744444	LARANJA, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE	М	327,00	4,62	5,83	1.906,41
15.71	AMM ELE 50	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE	М	150,00	7,10	8,97	1.345,50
15.72	AMM ELE 39	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA ED ENERGIA T6	UN	1,00	4.170,86	5.270,71	5.270,71
16.0 16.1	72253	SPDA	М	156,00	24,22	30,60	<b>19.096,98</b> 4.773,60
16.1	72254	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO  CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	101,00	34,31	43,35	4.773,60
10.2	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO -		101,00	0.,0.	10,00	1.01 0,00
16.3	92988	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M				
40.4	72263			4,00	27,49	34,73	138,92
16.4 16.5		TERMINAL OULCONECTOR REPRESSAGE PARA CARO SOMMO FORMECIMENTO E INICTALACACI	LINI				
10.0	96985	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO HASTE DE ATERRAMENTO 5/8, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2017	UN	3,00	17,77	22,45	67,35
	96985	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM	UN UN				67,35
16.6	96985 91868	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015		3,00	17,77	22,45	
		HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1'), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT'- PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E	UN M	3,00 26,00 18,00	17,77 39,00 7,32	22,45 49,28 9,25	67,35 1.281,28 166,50
16.7	91868 72272	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF, 12/2017 ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1°), PARA CIRCUITOS TERMINÁIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF, 12/2015 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT"- PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M UN	3,00 26,00 18,00	17,77 39,00 7,32	22,45 49,28 9,25	67,35 1.281,28 166,50 295,40
	91868	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017   ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINĀIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015   CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT"- PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.   INSTALAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30 M. AF. 03/2016	UN M	3,00 26,00 18,00	17,77 39,00 7,32	22,45 49,28 9,25	67,35 1.281,28 166,50 295,40 1.072,16
16.7 16.8	91868 72272 93358	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF, 12/2017 ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1°), PARA CIRCUITOS TERMINÁIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF, 12/2015 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT"- PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M M UN M3	3,00 26,00 18,00 20,00 15,15	17,77 39,00 7,32 11.69 56,01	22,45 49,28 9,25 14,77 70,77	67,35 1.281,28 166,50
16.7 16.8 16.9	91868 72272 93358 93382	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017  ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM  LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015  CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT"- PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 03/2016  REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016  COMPOSIÇÕES SPDA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO E 9	M UN M3 M3	3,00 26,00 18,00 20,00 15,15 15,15	17,77 39,00 7,32 11,69 56,01 19,05	22,45 49,28 9,25 14,77 70,77 24,07	67,35 1.281,28 166,50 295,40 1.072,16 364,66
16.7 16.8 16.9	91868 72272 93358 93382 AMM SPDA 01	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF, 12/2017 ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1°), PARA CIRCUITOS TERMINÂIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT- PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INSTALAÇÃO ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF, 03/2016 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016  COMPOSIÇÕES SPDA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS, APROX. 26X26X10 CM	UN M UN M3 M3	3,00 26,00 18,00 20,00 15,15 15,15	17,77 39,00 7,32 11,69 56,01 19,05	22,45 49,28 9,25 14,77 70,77 24,07	67,35 1,281,28 166,50 295,40 1,072,18 364,66
16.7 16.8 16.9	91868 72272 93358 93382 AMM SPDA 01 AMM SPDA 02	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017 ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT"- PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 03/2016 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. D4/2016 COMPOSIÇÕES SPDA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS, APROX. 26X26X10 CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR DE MEDIÇÃO C/ 2 PARAFUSOS	M UN M3 M3	3,00 26,00 18,00 20,00 15,15 15,15	17,77 39,00 7,32 11,69 56,01 19,05	22,45 49,28 9,25 14,77 70,77 24,07	67,35 1.281,28 166,50 295,40 1.072,16 364,66
16.7 16.8 16.9	91868 72272 93358 93382 AMM SPDA 01	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF, 12/2017 ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1°), PARA CIRCUITOS TERMINÂIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF, 12/2015 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT™- PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF, 03/2016 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF, 04/2016  COMPOSIÇÕES SPDA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS, APROX. 26X26X10 CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR DE MEDIÇÃO C/ 2 PARAFUSOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO № 90 E MOLDE CABO 35mm² - HASTE 5/8′	UN M UN M3 M3	3,00 26,00 18,00 20,00 15,15 15,15	17,77 39,00 7,32 11,69 56,01 19,05	22,45 49,28 9,25 14,77 70,77 24,07	67,35 1,281,28 166,50 295,40 1,072,16 364,66
16.7 16.8 16.9 16.10 16.11	91868 72272 93358 93382 AMM SPDA 01 AMM SPDA 02 AMM SPDA 03	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF, 12/2017 ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF, 12/2015 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT"- PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF, 03/2016 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016  COMPOSIÇÕES SPDA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS, APROX. 26X26X10 CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR DE MEDIÇÃO C/ 2 PARAFUSOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO № 90 E MOLDE CABO 35mm²- HASTE 5/8" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO № 915 E MOLDE CABO 35mm²- HASTE 5/8" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO № 115 E	UN M3 M3 M3 UN UN UN UN	3,00 26,00 18,00 20,00 15,15 15,15 1,00 6,00	17,77 39,00 7,32 11,69 56,01 19,05 301,49 19,11 12,63	22,45 49,28 9,25 14,77 70,77 24,07 380,99 24,14 15,96	67,35 1.281,28 166,50 295,40 1.072,16 364,66 380,99 144,84
16.7 16.8 16.9 16.10 16.11	91868 72272 93358 93382 AMM SPDA 01 AMM SPDA 02	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF, 12/2017 ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1°), PARA CIRCUITOS TERMINÂIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT"- PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF, 03/2016 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF, 04/2016  COMPOSIÇÕES SPDA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS, APROX. 26/26/2410 CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR DE MEDIÇÃO C/ 2 PARAFUSOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO № 90 E MOLDE CABO 35mm² HASTE 5/8° FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO № 115 E MOLDE CABO 35mm² HASTE 5/8°	UN M UN M3 M3 UN UN UN	3,00 26,00 18,00 20,00 15,15 15,15	17,77 39,00 7,32 11,69 56,01 19,05	22,45 49,28 9,25 14,77 70,77 24,07 380,99 24,14	67,35 1.281,28 166,50 295,40 1.072,16 364,66 380,95 144,84
16.7 16.8 16.9 16.10 16.11 16.12 16.13	91868 72272 93358 93382 AMM SPDA 01 AMM SPDA 02 AMM SPDA 03	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF, 12/2017 ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1°), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF, 12/2015 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT"- PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF, 03/2016 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF, 04/2016 COMPOSIÇÕES SPDA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS. APROX. 26X26X10 CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR DE MEDIÇÃO C/ 2 PARAFUSOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO № 90 E MOLDE CABO 35mm² - HASTE 5/8" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO № 115 E MOLDE CABO 50mm² - HASTE 5/8" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO № 115 E MOLDE CABO 50mm² - HASTE 5/8" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-CABO COM CARTUCHO № 32 E MOLDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-CABO COM CARTUCHO № 32 E MOLDE	UN M3 M3 M3 UN UN UN UN UN	3,00 26,00 18,00 20,00 15,15 15,15 1,00 6,00 21,00	17,77 39,00 7,32 11,69 56,01 19,05 301,49 19,11 12,63 18,27	22.45 49.28 9.25 14.77 70.77 24.07 380.99 24.14 15.96	67.35 1.281,28 166,50 295,40 1.072,16 364,66 380,99 144,84 95,76
16.7 16.8 16.9 16.10 16.11 16.12 16.13	91868 72272 93358 93382  AMM SPDA 01 AMM SPDA 02 AMM SPDA 03 AMM SPDA 04 AMM SPDA 05	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF, 12/2017 ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINÂIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF, 12/2015 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT"- PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF, 03/2016 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF, 04/2016 COMPOSIÇÕES SPDA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS, APROX. 26X26X10 CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO № 90 E MOLDE CABO 35mm² - LASTE 5/8° FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO № 115 E MOLDE CABO 55mm² - LASTE 5/8° FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO № 32 E MOLDE CABO 55mm² - LASTE 5/8° FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-CABO COM CARTUCHO № 32 E MOLDE TIPO 'T' CABO 35mm² - CABO 35mm² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-CABO COM CARTUCHO № 32 E MOLDE TIPO 'T' CABO 35mm² - CABO 35mm² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-CABO COM CARTUCHO № 32 E MOLDE TIPO 'T' CABO 35mm² - CABO 35mm² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SULPORTE ISOLADOR PARA CANTO 90° REFORCADO ROSCA	UN  M  UN  M3  M3  M3  UN  UN  UN  UN  UN  UN  UN  UN	3,00 26,00 18,00 20,00 15,15 15,15 1,00 6,00 21,00 8,00	17,77 39,00 7,32 11,69 56,01 19,05 301,49 19,11 12,63 18,27	22,45 49,28 9,25 14,77 70,77 24,07 380,99 24,14 15,96 23,08	67,35 1,281,28 166,50 295,40 1,072,16 364,66 380,99 144,84 95,76 484,68
16.7 16.8 16.9 16.10 16.11 16.12 16.13	91868 72272 93358 93382  AMM SPDA 01  AMM SPDA 02  AMM SPDA 03  AMM SPDA 04	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF, 12/2017 ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF, 12/2015 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT"- PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF, 03/2016 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016  COMPOSIÇÕES SPDA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS. APROX. 26X26X10 CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COINECTOR DE MEDIÇÃO C/ 2 PARAFUSOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO № 90 E MOLDE CABO 35mm² - HASTE 5/8" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO № 11 E MOLDE CABO 55mm² - HASTE 5/8" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO № 32 E MOLDE TIPO "T" CABO 35mm² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-CABO COM CARTUCHO № 32 E MOLDE TIPO "T" CABO 35mm² -	UN M3 M3 M3 UN UN UN UN UN	3,00 26,00 18,00 20,00 15,15 15,15 1,00 6,00 21,00	17,77 39,00 7,32 11,69 56,01 19,05 301,49 19,11 12,63 18,27	22.45 49.28 9.25 14.77 70.77 24.07 380.99 24.14 15.96	67,35 1.281,28 166,50 295,40 1.072,16 364,66 380,99 144,84 95,76
16.7 16.8 16.9 16.10 16.11 16.12 16.13 16.14	91868 72272 93358 93382  AMM SPDA 01 AMM SPDA 02 AMM SPDA 03 AMM SPDA 04 AMM SPDA 05	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF, 12/2017 ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, ON 32 MM (1°), PARA CIRCUITOS TERMINÂIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT"- PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF, 03/2016 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF, 04/2016  COMPOSIÇÕES SPDA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS, APROX, 26/26X10 CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR DE MEDIÇÃO C/ 2 PARAFUSOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO № 90 E MOLDE CABO 35mm² - HASTE 5/8¹ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO № 115 E MOLDE CABO 35mm² - HASTE 5/8¹ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-CABO COM CARTUCHO № 32 E MOLDE TIPO "T" CABO 35mm² - LASTE 6/8¹ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-CABO COM CARTUCHO № 32 E MOLDE TIPO "T" CABO 35mm² - LASTE S/8² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-CABO COM CARTUCHO № 32 E MOLDE TIPO "T" CABO 35mm² - LASTE S/8² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-CABO COM CARTUCHO № 32 E MOLDE TIPO "T" CABO 35mm² - LASTE S/8² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE ISOLADOR PARA CANTO 90° REFORCADO ROSCA SOBERBA EM FG C ISOLADOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM	UN M UN M3 M3 M3 UN UN UN UN UN UN UN UN	3,00 26,00 18,00 20,00 15,15 15,15 1,00 6,00 21,00 8,00	17,77 39,00 7,32 11,69 56,01 19,05 301,49 19,11 12,63 18,27 14,82 21,22	22,45 49,28 9,25 14,77 70,77 24,07 380,99 24,14 15,96 23,08 18,72 26,81	67,35 1.281,28 166,50 295,40 1.072,16 364,66 380,99 144,84 95.76 484,68 149,76
16.7 16.8 16.9 16.10 16.11 16.12 16.13	91868 72272 93358 93382  AMM SPDA 01 AMM SPDA 02 AMM SPDA 03 AMM SPDA 04 AMM SPDA 06 AMM SPDA 06 AMM SPDA 08	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF, 12/2017 ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF, 12/2015 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT"- PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF, 03/2016 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016  COMPOSIÇÕES SPDA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS. APROX. 26X26X10 CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COINECTOR DE MEDIÇÃO C/ 2 PARAFUSOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO № 90 E MOLDE CABO 35mm² - HASTE 5/8" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO № 11 E MOLDE CABO 55mm² - HASTE 5/8" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO № 32 E MOLDE TIPO "T" CABO 35mm² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-CABO COM CARTUCHO № 32 E MOLDE TIPO "T" CABO 35mm² -	UN  M  UN  M3  M3  M3  UN  UN  UN  UN  UN  UN  UN  UN	3,00 26,00 18,00 20,00 15,15 15,15 1,00 6,00 21,00 8,00	17,77 39,00 7,32 11,69 56,01 19,05 301,49 19,11 12,63 18,27	22,45 49,28 9,25 14,77 70,77 24,07 380,99 24,14 15,96 23,08	67,35 1.281,28 166,50 295,40 1.072,16 364,66 380,99 144,84 95,76 484,68
16.7 16.8 16.9 16.10 16.11 16.12 16.13 16.14	91868 72272 93358 93382  AMM SPDA 01 AMM SPDA 02 AMM SPDA 03 AMM SPDA 04 AMM SPDA 05 AMM SPDA 06	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017 ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT™. PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 03/2016 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016 COMPOSIÇÕES SPDA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS, APROX. 26X26X10 CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO № 90 E MOLDE CABO 35mm² - HASTE 5/8¹ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO № 115 E MOLDE CABO 55mm² - HASTE 5/8¹ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO № 32 E MOLDE TIPO 'T' CABO 35mm² - CABO 35mm² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-CABO COM CARTUCHO № 32 E MOLDE TIPO 'T' CABO 35mm² - CABO 35mm² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SULDA EXOTÉRMICA CABO-CABO COM CARTUCHO № 32 E MOLDE TIPO 'T' CABO 35mm² - CABO 35mm² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SULDA EXOTÉRMICA CABO-CABO COM CARTUCHO № 32 E MOLDE TIPO 'T' CABO 35mm² - CABO 35mm² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SULPORTE ISOLADOR PARA CANTO 90° REFORCADO ROSCA SOBERBA EM FG C ISOLADOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SULPORTE ISOLADOR PARA CANTO 90° REFORCADO ROSCA SOBERBA EM FG C ISOLADOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SULPORTE ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO NOMINAL 5/16°, COM TAMPA, D = 40° CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SULPORTE ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO NOMINAL 5/16°, COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	UN M UN M3 M3 M3 UN UN UN UN UN UN UN UN	3,00 26,00 18,00 20,00 15,15 15,15 1,00 6,00 21,00 8,00	17,77 39,00 7,32 11,69 56,01 19,05 301,49 19,11 12,63 18,27 14,82 21,22	22,45 49,28 9,25 14,77 70,77 24,07 380,99 24,14 15,96 23,08 18,72 26,81	67,35 1.281,28 166,50 295,40 1.072,16 364,66 380,99 144,84 95,76 484,66 149,76 268,10
16.7 16.8 16.9 16.10 16.11 16.12 16.13 16.14 16.15 16.16	91868 72272 93358 93382  AMM SPDA 01 AMM SPDA 02 AMM SPDA 03 AMM SPDA 04 AMM SPDA 06 AMM SPDA 06 AMM SPDA 08 AMM SPDA 08	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017 ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1°), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT"- PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 03/2016 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016  COMPOSIÇÕES SPDA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS. APROX. 26X26X10 CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR DE MEDIÇÃO C/ 2 PARAFUSOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO № 90 E MOLDE CABO 35mm² - HASTE 5/8° FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO № 32 E MOLDE TIPO 'T' CABO 35mm² - CABO	UN M UN M3 M3 M3 UN	3,00 26,00 18,00 20,00 15,15 15,15 15,15 6,00 6,00 21,00 8,00 10,00 7,00	17,77 39,00 7,32 11,69 56,01 19,05 301,49 19,11 12,63 18,27 14,82 21,22 77,02 12,90	22.45 49.28 9.25 14.77 70.77 24.07 380.99 24.14 15.96 23.08 18.72 26.81 97.33	67,35 1.281,28 166,50 295,40 1.072,16 364,66 380,99 144,84 95,76 484,68 149,76 268,10
16.7 16.8 16.9 16.10 16.11 16.12 16.13 16.14 16.15	91868 72272 93358 93382  AMM SPDA 01  AMM SPDA 02  AMM SPDA 03  AMM SPDA 04  AMM SPDA 06  AMM SPDA 08  AMM SPDA 08  AMM SPDA 10  AMM SPDA 10	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF, 12/2017 ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, ON 32 MM (1°), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF, 12/2015 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT"- PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF, 03/2016 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF, 04/2016  COMPOSIÇÕES SPDA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS, APROX. 26X26X10 CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR DE MEDIÇÃO C/ 2 PARAFUSOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO № 90 E MOLDE CABO 35mm² - HASTE 5/8" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO № 115 E MOLDE CABO 35mm² - HASTE 5/8" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-CABO COM CARTUCHO № 32 E MOLDE TIPO "T" CABO 35mm² - LABSTE 5/8" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-CABO COM CARTUCHO № 32 E MOLDE TIPO "T" CABO 35mm² - LABO 35mm² - LAB	UN M UN M3 M3 M3 UN UN UN UN UN UN UN UN UN	3,00 26,00 18,00 20,00 15,15 15,15 15,00 6,00 21,00 8,00 7,00	17,77 39,00 7,32 11,69 56,01 19,05 301,49 19,11 12,63 18,27 14,82 21,22 77,02	22,45 49,28 9,25 14,77 70,77 24,07 380,99 24,14 15,96 23,08 18,72 26,81 97,33	67,35 1.281,28 166,50 295,40 1.072,16 364,66 380,99 144,84 95,76 484,68 149,76 268,10
16.7 16.8 16.9 16.10 16.11 16.12 16.13 16.14 16.15 16.16	91868 72272 93358 93382  AMM SPDA 01 AMM SPDA 02 AMM SPDA 03 AMM SPDA 04 AMM SPDA 06 AMM SPDA 06 AMM SPDA 08 AMM SPDA 08	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF, 12/2017 ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, ON 32 MM (1°), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT"- PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF, 03/2016 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF, 04/2016  COMPOSIÇÕES SPDA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS, APROX, 26/26X10 CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR DE MEDIÇÃO C/ 2 PARAFUSOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO № 90 E MOLDE CABO 35mm²- HASTE 5/8¹ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO № 115 E MOLDE CABO 35mm²- HASTE 5/8¹ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-CABO COM CARTUCHO № 32 E MOLDE TIPO "T' CABO 35mm²- CABO 35mm² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-CABO COM CARTUCHO № 32 E MOLDE TIPO" "T' CABO 35mm²- CABO 35mm² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE ISOLADOR PARA CANTO 90° REFORCADO ROSCA SOBERBA EM FG C ISOLADOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE ISOLADOR PARA CANTO 90° REFORCADO ROSCA SOBERBA EM FG C ISOLADOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO NOMINAL 5/16°, COM ROSCA SOBERBA E BUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16°, COM ROSCA SOBERBA E BUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16°, COM ROSCA SOBERBA E BUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16°, COM ROSCA SOBERBA E BUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16°, COM ROSCA SOBERBA E BUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16°, COM ROSCA SOBERBA E BUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1° E PARAFUSO DE FIXACAO	UN M UN M3 M3 M3 UN	3,00 26,00 18,00 20,00 15,15 15,15 15,15 1,00 6,00 21,00 8,00 10,00 79,00	17,77 39,00 7,32 11,69 55,01 19,05 301,49 19,11 12,63 18,27 14,82 21,22 77,02 12,90 15,12	22.45 49.28 9.25 14.77 70.77 24.07 380.99 24.14 15.96 23.08 18.72 26.81 97.33 16.30	67,35 1.281,28 166,50 295,40 1.072,16 364,66 380,99 144,84 95,76 484,68 149,76 268,10 681,31 1.287,70 1.069,60
16.7 16.8 16.9 16.10 16.11 16.12 16.13 16.14 16.15 16.16 16.17	91868 72272 93358 93382  AMM SPDA 01  AMM SPDA 02  AMM SPDA 03  AMM SPDA 04  AMM SPDA 06  AMM SPDA 08  AMM SPDA 08  AMM SPDA 10  AMM SPDA 10	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF, 12/2017 ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, ON 32 MM (1°), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF, 12/2015 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT"- PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF, 03/2016 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF, 04/2016  COMPOSIÇÕES SPDA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS, APROX. 26X26X10 CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR DE MEDIÇÃO C/ 2 PARAFUSOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO № 90 E MOLDE CABO 35mm² - HASTE 5/8" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO № 115 E MOLDE CABO 35mm² - HASTE 5/8" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-CABO COM CARTUCHO № 32 E MOLDE TIPO "T" CABO 35mm² - LABSTE 5/8" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-CABO COM CARTUCHO № 32 E MOLDE TIPO "T" CABO 35mm² - LABO 35mm² - LAB	UN M UN M3 M3 M3 UN	3,00 26,00 18,00 20,00 15,15 15,15 15,15 6,00 6,00 21,00 8,00 10,00 7,00	17,77 39,00 7,32 11,69 56,01 19,05 301,49 19,11 12,63 18,27 14,82 21,22 77,02 12,90	22.45 49.28 9.25 14.77 70.77 24.07 380.99 24.14 15.96 23.08 18.72 26.81 97.33	67,35 1.281,28 166,50 295,40 1.072,16 364,66 380,99 144,84 95,76 484,68 149,76 268,10



Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MAIO/2018) COM DESONERAÇÃO e/ou composições PiniTCPO

BDI



SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA № 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

DATA: RUA ARARAS, ESQ. DIREITA COM RUA BIGUÁ, ESQ. ESQUERDA COM ARUA ARAPONGAS, S/Nº, BAIRRO CONJUNTO HABITACIONAL GUTIERREZ, PRIMAVERA DO LESTE -MT LOCAL: LEIS SOCIAIS:

MODALIDADE: CONSTRUÇÃO ORÇAMENTO

26,37%

	ORÇAMENIO									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)			
							• • •			
17.0		PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO					7.931,46			
17.1	83635	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00		213,78	641,34			
17.2	72554	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	470,05	594,00	594,00			
		EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA								
17.3	73775/002	FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00	149,99	189,54	568,62			
17.4	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	7,00	16,14	20,39	142,73			
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,								
		FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES								
17.5	AMM INC 01	E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	16,00	17,83	22,53	360,48			
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,								
		FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E								
17.6	AMM INC 02	PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	7,00	20,18	25,50	178,50			
		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -								
17.7	91926	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	250,00	2,33	2,94	735,00			
		ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM								
17.8	91871	PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00	7,54	9,52	190,40			
		ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM								
17.9	91863	FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	100,00	6,76	8,54	854,00			
		FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM								
17.10	91167	ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	M	120,00	7,94	10,03	1.203,60			
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE								
17.11	AMM INC 03	LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	15,00	46,84	59,19	887,85			
47.40										
17.12	AMM INC 04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA	UN	1,00	1.246,30	1.574,94	1.574,94			



Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MAIO/2018) COM DESONERAÇÃO e/ou composições PiniTCPO

26,37%

BDI



SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA № 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO GUTIERREZ

DATA: 26/02/201

RUA ARARAS, ESQ. DIREITA COM RUA BIGUÁ, ESQ. ESQUERDA COM ARUA ARAPONGAS, S/Nº, BAIRRO CONJUNTO HABITACIONAL

LEIS SOCIAIS: 88,80

		ORÇAMENTO					
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
18.0		PINTURAS					47.61
		ESQUADRIAS					
18.1	74065/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA. DUAS DEMAOS. SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	82.32	19.06	24.08	1.98
		PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE				,,,,,	
18.2	74145/001	FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO).	M2	20,54	14,33	18,10	37
		PAREDES E TETOS					
8.3	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	1.247,92	1,55	1,95	2.43
8.4	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	560,31	7,23	9,13	5.1
		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE					
8.5	88431	CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	687,61	15,90	20,09	13.8
		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.					
8.6	88489	AF_06/2014	M2	1.247,92	9,51	12,01	14.9
8.7	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	271,92	1,83	2,31	6
8.8	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	271,92	13,33	16,84	4.5
18.9	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	271,92	10,79	13,63	3.7
10.0		ACCOUNTING					7.2
<b>9.0</b> 9.1	AMM CIV 080	A C E S S I B I L I D A D E  BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - LARGURA 70 CM	UN	4.00	228.20	288.37	1.1
9.1		BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - LARGURA 70 CM BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - LARGURA 80CM	UN	8.00	241.06	288,37 304.62	2.4
9.3		BANCO ARTICULADO PARA FORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - LARGORA SUCIVI BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70° CM X 45° CM	UN	1.00	913.62	1.154,54	1.1
3.3	AIVIIVI CIV 020	BARRA DE APOIO EM "L" PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - FORNECIMENTO E	OIN	1,00	913,02	1.134,34	1.1
9.4	AMM CIV 084	INSTALAÇÃO	UN	1.00	489.72	618.85	6
9.5		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT DE BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO NO CANTO	UN	3.00	275,49	348.13	1.0
							-
9.6		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT DE BARRA DE APOIO CENTRALIZADO PARA LAVATÓRIO	UN	1,00	237,44	300,05	3
9.7		PISO TÁTIL ALERTA DE BORRACHA 25 X25 CM, ASSENTADO COM COLA	M2	1,43	187,26	236,64	3
9.8	AMM CIV 019	PISO TÁTIL DIRECIONAL DE BORRACHA 25X25 CM, ASSENTADO COM COLA	M2	1,06	187,26	236,64	2
0.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					2.4
0.1		LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	324,51	2,14	2,70	8
20.2	AMM CIV 021	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO 0,40 X 0,60 M - FORNCIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1.00	1.232,18	1.557,10	1.5



Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MAIO/2018) COM DESONERAÇÃO e/ou composições PiniTCPO

BDI

26,37%

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA № 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

DATA: RUA ARARAS, ESQ. DIREITA COM RUA BIGUÁ, ESQ. ESQUERDA COM ARUA ARAPONGAS, S/Nº, BAIRRO CONJUNTO HABITACIONAL LEIS SOCIAIS:

						MODALIDADE:	CONSTRUÇÃO
		O R Ç A M E N T O			PREÇO	PREÇO	PREÇO
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	UNIT. (R\$)	BDI. (R\$)	FINAL (R\$)
		ABRIGO DE RESÍDUOS				R\$	24.101,5
21.0		MOVIMENTO DE TERRA					329,6
		SAPATAS  ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA.					
21.1	96523 96995	AF_06/2017 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3 M3	1,54 0,77	63,97 33,96	80,83 42,91	124, 33,
		PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE			-		
21.3	94097	INTERFERÊNCIA. AF_06/2016  VIGA BALDRAME	M2	1,54	4,10	5,18	7,
21.1	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	М3	1,19	84,04	106,20	126,
21.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE	M3	0,64	33,96	42,91	27,
21.3	94097	INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	1,99	4,10	5,18	10,
22.0		FUNDAÇÃO					2.505,
		SAPATAS					
22.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	1,54	20,19	25,51	39,
22.2	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	М3	0,69	310,74	392,68	270,
22.3	74157/004	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	0,69	92,83	117,30	80,
22.4	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	4,00	80,83	102,14	408,
		ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017					
22.5	96546	VIGA BALDRAME	KG	44,00	7,16	9,04	397,
22.6	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	М3	0,55	310,74	392,68	215,
22.7	74157/004	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	0,55	92,83	117,30	64,
22.8	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	10,96	37,51	47,40	519,
		ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.					
22.9	96545	AF 06/2017  ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.	KG	1,00	8,80	11,12	11,
22.10	96545	AF_06/2017  ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	KG	19,50	8,80	11,12	216,
22.11	96546	AF_06/2017	KG	16,30	7,16	9,04	147,
		ADMAÇÃO DE DI OCO VICA DAI DDAME E CADATA LITILIZANDO ACO CA CO DE EMM. MONTACEM					
22.12	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.  AF_06/2017	KG	9,80	10,69	13,50	132,3
	96543	AF_06/2017	KG	9,80	10,69	13,50	132,3
22.12 23.0	96543	AF_06/2017  ESTRUTURA  VIGAS	KG	9,80	10,69	13,50	132,3 <b>5.752,</b> 0
23.0		AF 06/2017  E S T R U T U R A VIGAS  CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO					5.752,
23.0	94965	AF _06/2017  E S T R U T U R A  VIGAS  CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO  COM BETONEIRA 400 L. AF _07/2016  LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM	M3	0,47	310,74	392.68	<b>5.752,</b>
23.0		AF _06/2017  E S T R U T U R A  VIGAS  CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO  COM BETONEIRA 400 L. AF _07/2016					<b>5.752,</b>
<b>23.0</b> 23.1	94965	AF_06/2017  ESTRUTURA  VIGAS  CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO  COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016  LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM  ESTRUTURAS. AF 1:2/2016	M3	0,47	310,74	392.68	<b>5.752</b> , 184. 85,
23.0 23.1 23.2 23.3	94965 92873 92448	AF _06/2017  E STRUTURA  VIGAS  CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016  LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF _12/2015  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FŌRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF _12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA	M3 M3 M2	0,47 0,47 9,46	310,74 143,70 66,26	392.68 181,59 83,73	5.752, 184, 85, 792,
23.0 23.1 23.2	94965 92873	AF _06/2017  ESTRUTURA  VIGAS  CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF _07/2016  LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF _12/2015  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FŌRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF _12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF _12/2015	M3 M3	0,47	310,74 143,70	392.68 181,59	5.752,1 184.: 85.: 792,1
23.1 23.2 23.3 23.4	94965 92873 92448 92777	AF _06/2017  E ST R U T U R A  VIGAS  CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016  LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF _12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA	M3 M3 M2 KG	0,47 0,47 9,46 22,30	310,74 143,70 66,26 8,79	392,68 181,59 83,73	5.752,i 184,i 85,i 792,i 247,i
23.0 23.1 23.2 23.3	94965 92873 92448	AF .06/2017  ESTRUTURA  VIGAS  CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016  LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  PILAR	M3 M3 M2	0,47 0,47 9,46	310,74 143,70 66,26	392,68 181,59 83,73	5.752,i 184,i 85,i 792,i 247,i
23.1 23.2 23.3 23.4	94965 92873 92448 92777	AF .06/2017  ESTRUTURA  VIGAS  CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016  LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	M3 M3 M2 KG	0,47 0,47 9,46 22,30	310,74 143,70 66,26 8,79	392,68 181,59 83,73	5.752, 184. 85, 792,
23.1 23.2 23.3 23.4	94965 92873 92448 92777	AF .06/2017  ESTRUTURA  VIGAS  CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016  LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  PILAR  CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	M3 M3 M2 KG	0,47 0,47 9,46 22,30	310,74 143,70 66,26 8,79	392,68 181,59 83,73	5.752, 184. 85, 792, 247.
23.1 23.2 23.3 23.4 23.5	94965 92873 92448 92777 92775	ESTRUTURA  VIGAS  CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016  LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  PILAR  CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO  MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 Mº - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.  AF 12/2015  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 Mº, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA	M3 M3 M2 KG KG	0.47 0.47 9.46 22.30 11.80	310.74 143,70 66,26 8,79 10,74	392.68 181,59 83,73 11,10 13,57	5.752; 184. 85, 792, 247. 160,
23.1 23.2 23.3 23.4 23.5	94965 92873 92448 92777 92775	ESTRUTURA  VIGAS  CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2.7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016  LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 1:2/2015  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  PILAR  CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF 12/2015	M3 M3 M2 KG	0.47 0.47 9.46 22.30	310.74 143,70 66,26 8.79	392.68 181,59 83,73 11,10	5.752; 184. 85, 792, 247. 160,
23.0 23.1 23.2 23.3 23.4 23.5 23.6	94965 92873 92448 92777 92775	ESTRUTURA  VIGAS  CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016  LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÖRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  PILAR  CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÖRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF 12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ESTRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF 12/2015	M3 M3 M2 KG KG M3	0.47 0.47 9.46 22.30 11,80 0.59	310.74 143,70 66,26 8,79 10,74 468,73	392.68 181,59 83,73 11.10 13,57 592,33	5.752, 184, 85, 792, 247, 160, 349,
23.1 23.2 23.3 23.4 23.5	94965 92873 92448 92777 92775	ESTRUTURA  VIGAS  CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016  LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 12/2015  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  PILAR  CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF 12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	M3 M3 M2 KG KG	0.47 0.47 9.46 22.30 11.80	310.74 143,70 66,26 8,79 10,74	392.68 181,59 83,73 11.10 13,57 592,33	5.752, 184, 85, 792, 247, 160, 349,
23.0 23.1 23.2 23.3 23.4 23.5 23.6	94965 92873 92448 92777 92775	ESTRUTURA  VIGAS  CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2.7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016  LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 12/2015  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  PILAR  CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	M3 M3 M2 KG KG M3	0.47 0.47 9.46 22.30 11,80 0.59	310.74 143,70 66,26 8,79 10,74 468,73	392.68 181,59 83,73 11.10 13,57 592,33	5.752,  184,  85,  792,  247,  160,  349,  2.045,
23.0 23.1 23.2 23.3 23.4 23.5 23.6 23.7	94965 92873 92448 92777 92775 92718 92408	ESTRUTURA  VIGAS  CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016  LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF, 12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  PILAR  CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	M3 M3 M2 KG KG M3 M2 KG	0,47 0,47 9,46 22,30 11,80 0,59 13,78	310.74 143,70 66,26 8.79 10,74 468,73 117,46	392.68 181.59 83,73 11,10 13,57 592,33 148,43	5.752,  184,  85,  792,  247,  160,  349,  2.045,
23.0 23.1 23.2 23.3 23.4 23.5 23.6 23.7	94965 92873 92448 92777 92775 92718 92408	ESTRUTURA  VIGAS  CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016  LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 12/2015  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  PILAR  CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF 12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  LAJE MÁCIÇÃ  CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF .07/2016	M3 M3 M2 KG KG M3 M2 KG	0,47 0,47 9,46 22,30 11,80 0,59 13,78	310.74 143,70 66,26 8.79 10,74 468,73 117,46	392.68 181.59 83,73 11,10 13,57 592,33 148,43	5.752; 184, 85, 792, 247, 160, 349, 2.045, 402,
23.0 23.1 23.2 23.3 23.4 23.5 23.6 23.7 23.8 23.9 23.10	94965 92873 92448 92777 92775 92718 92408 92778 92775	ESTRUTURA  VIGAS  CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016  LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  PILAR  CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF 1/2/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 1/2/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 1/2/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 1/2/2015  LAJE MACIÇA  CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M3 M3 M2 KG KG M3 M2 KG M3	0.47 0.47 9.46 22.30 11,80 0.59 13,78 44,90	310.74 143,70 66,26 8,79 10,74 468,73 117,46 7,10	392.68 181,59 83,73 11.10 13,57 592,33 148,43 8,97 13,57	5.752 184, 85, 792, 247, 160, 349, 2.045, 402, 210, 306,
23.0 23.1 23.2 23.3 23.4 23.5 23.6 23.7 23.8 23.9 23.10	94965 92873 92448 92777 92775 92718 92408 92778	ESTRUTURA  VIGAS  CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016  LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  PILAR  CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF 12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60	M3 M3 M2 KG KG M3 M2 KG KG KG	0.47 0.47 9.46 22.30 11,80 0.59 13,78 44,90	310,74 143,70 66,26 8,79 10,74 468,73 117,46 7,10	392.68 181,59 83,73 11,10 13,57 592,33 148,43 8,97	5.752  184  85  792  247  160  349  2.045  402  210  306
23.0 23.1 23.2 23.3 23.4 23.5 23.6 23.7 23.8 23.9	94965 92873 92448 92777 92775 92718 92408 92778 92775	ESTRUTURA  VIGAS  CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016  LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  PILAR  CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF 12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016  LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 1:2/2015	M3 M3 M2 KG KG M3 M2 KG M3	0.47 0.47 9.46 22.30 11,80 0.59 13,78 44,90	310.74 143,70 66,26 8,79 10,74 468,73 117,46 7,10	392.68 181,59 83,73 11.10 13,57 592,33 148,43 8,97 13,57	5.752,  184,  85,  792,  247,  160,  349,  2.045,  402,  210,  306,  141,
23.0 23.1 23.2 23.3 23.4 23.5 23.6 23.7 23.8 23.9 23.10 23.11	94965 92873 92448 92777 92775 92718 92408 92778 92775 94965	ESTRUTURA  VIGAS  CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016  LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  PILAR  CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, I UTILIZAÇÃO. AF 1/2/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 1/2/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 1/2/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 1/2/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 1/2/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 1/2/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA DU SOBRADO UTILIZANDO AÇO	M3 M3 M2 KG KG M3 M2 KG M3 M2 KG M3 M3	0.47 0.47 9.46 22.30 11,80 0.59 13,78 44,90 15,50 0,78	310,74 143,70 66,26 8,79 10,74 468,73 117,46 7,10 10,74 110,74	392.68 181,59 83,73 11,10 13,57 592,33 148,43 8,97 13,57	5.752,  184,  85,  792,  247,  160,  349,  2.045,  402,  210,  306,  141,
23.0 23.1 23.2 23.3 23.4 23.5 23.6 23.7 23.8 23.9 23.10 23.11	94965 92873 92448 92777 92775 92718 92408 92778 92775 94965	ESTRUTURA  VIGAS  CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016  LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  PILAR  CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF 12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  LAJE MÁCIÇA  CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016  LANÇAMENTO COM USO DE BOLDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	M3 M3 M2 KG KG M3 M2 KG M3 M2 KG M3 M3	0.47 0.47 9.46 22.30 11,80 0.59 13,78 44,90 15,50 0,78	310,74 143,70 66,26 8,79 10,74 468,73 117,46 7,10 10,74 110,74	392.68 181,59 83,73 11,10 13,57 592,33 148,43 8,97 13,57	5.752,  184,  85,  792,  247,  160,  349,  2.045,  402,  210,  306,  141,  351,
23.0 23.1 23.2 23.3 23.4 23.5 23.6 23.7 23.8 23.9 23.10 23.11 23.12 23.13	94965 92873 92448 92777 92775 92718 92408 92778 92775 94965 92873 92509	ESTRUTURA VIGAS  CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016  LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF, 12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  PILAR  CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF 12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  LAJE MACIGA  CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016  LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/201	M3 M3 M2 KG KG M3 M2 KG KG M3 M2 KG KG KG KG KG	0.47 0.47 9.46 22.30 11,80 0.59 13,78 44,90 15,50 0,78 0,78 8,13 20,10	310,74 143,70 66,26 8,79 10,74 468,73 117,46 7,10 10,74 143,70 34,20	392.68 181,59 83,73 11,10 13,57 592,33 148,43 8,97 13,57 392,68 181,59 43,21	5.752,  184.  85,  792,  247.  160,  349,  2.045,  402,  210,  306,  141,  351,
23.0 23.1 23.2 23.3 23.4 23.5 23.6 23.7 23.8 23.9 23.10 23.11 23.12	94965 92873 92448 92777 92775 92718 92408 92778 92775 94965 92873 92509	ESTRUTURA  VIGAS  CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016  LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  PILAR  CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF 12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  LAJE MÁCIÇÃ  CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016  LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÂREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 MM, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES.	M3 M3 M2 KG KG M3 M2 KG M3 M2 KG M3 M2 M2 M3 M3 M3	0.47 0.47 9.46 22.30 11,80 0,59 13,78 44,90 15,50 0,78 0,78 8,13	310,74 143,70 66,26 8,79 10,74 468,73 117,46 7,10 10,74 143,70 34,20	392.68 181,59 83,73 11,10 13,57 592,33 148,43 8,97 13,57 392,68 181,59 43,21	5.752,1  184.1  85.;  792,1  160,  349,  2.045.;  402;  210,;  306,;  141,1  351,;  203,1
23.0 23.1 23.2 23.3 23.4 23.5 23.6 23.7 23.8 23.9 23.10 23.11 23.12 23.13	94965 92873 92448 92777 92775 92718 92408 92778 92775 94965 92873 92509	ESTRUTURA VIGAS  CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016  LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF, 12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  PILAR  CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF 12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  LAJE MACIGA  CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016  LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/201	M3 M3 M2 KG KG M3 M2 KG KG M3 M2 KG KG KG KG KG	0.47 0.47 9.46 22.30 11,80 0.59 13,78 44,90 15,50 0,78 0,78 8,13 20,10	310,74 143,70 66,26 8.79 10,74 468,73 117,46 7,10 10,74 143,70 34,20 8,02	392.68 181,59 83,73 11.10 13,57 592,33 148,43 8,97 13,57 392,68 181,59 43,21 10,13	5.752,1  184,1  85,1  792,1  160,  349,  2.045,1  402,  210,1  306,1  141,1  351,1  203,1
23.0 23.1 23.2 23.3 23.4 23.5 23.6 23.7 23.8 23.9 23.10 23.11 23.12 23.13	94965 92873 92448 92777 92775 92718 92408 92778 92775 94965 92873 92509	ESTRUTURA  VIGAS  CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016  LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  PILAR  CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF 12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÂREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20  MY, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA C	M3 M3 M2 KG KG M3 M2 KG KG M3 M2 KG KG KG KG KG	0.47 0.47 9.46 22.30 11,80 0.59 13,78 44,90 15,50 0,78 0,78 8,13 20,10	310,74 143,70 66,26 8.79 10,74 468,73 117,46 7,10 10,74 143,70 34,20 8,02	392.68 181,59 83,73 11,10 13,57 592,33 148,43 8,97 13,57 392,68 181,59 43,21 10,13 11,56	
23.0 23.1 23.2 23.3 23.4 23.5 23.6 23.7 23.8 23.9 23.10 23.11 23.12 23.13 23.14	94965 92873 92448 92777 92775 92718 92408 92778 92775 94965 92873 92509 92785	ESTRUTURA VIGAS  CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016  LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  PILAR  CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF 12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  LAJE MÁCIÇA  CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016  LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CO-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2	M3 M3 M2 KG KG M3 M2 KG KG M3 M2 KG KG KG KG M3 KG KG KG KG KG KG KG KG KG	0.47 0.47 9.46 22.30 11,80 0,59 13,78 44,90 15,50 0,78 0,78 20,10 23,50	310,74 143,70 66,26 8.79 10,74 468,73 117,46 7,10 10,74 143,70 34,20 8,02	392.68 181,59 83,73 11,10 13,57 592,33 148,43 8,97 13,57 392,68 181,59 43,21 10,13 11,56	5.752,1  184,3  85,3  792,6  247,4  160,7  349,4  2.045,6  402,7  210,3  306,6  141,6  351,2  203,6  424,1



Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MAIO/2018) COM DESONERAÇÃO e/ou composições PiniTCPO

26,37%

BDI



SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA № 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014

SERVIÇOS COMPLEMENTARES LIMPEZA FINAL DA OBRA

COORDENAC		

OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO GUTIERREZ	DATA:	26/02/2019
LOCAL:	RUA ARARAS, ESQ. DIREITA COM RUA BIGUÁ, ESQ. ESQUERDA COM ARUA ARAPONGAS, S/Nº, BAIRRO CONJUNTO HABITACIONAL GUTIERREZ, PRIMAVERA DO LESTE -MT	LEIS SOCIAIS:	88,80%
		MODALIDADE	0010701070

OBINA.	DIIA ADADAC I	CONDICITA COM DILA DICUÍA ESO ESQUEDDA COM ADUA ADADONCAS, CAM DAIDDO CONJUNTO HADI	TACIONIAL			DATA.	20/02/2013
LOCAL:	RUA ARARAS, ESQ. DIREITA COM RUA BIGUÁ, ESQ. ESQUERDA COM ARUA ARAPONGAS, S/Nº, BAIRRO CONJUNTO HABITACIONAL  GUTIERREZ, PRIMAVERA DO LESTE -MT						88,80%
	-				ı	MODALIDADE:	CONSTRUÇÃO
		ORÇAMENTO					
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
25.0		ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS					2.820,87
		ALVENARIA					
25.1	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9SM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR ((CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF, 11/2014	M2	36,30	59,73	75,48	2.739,92
25.2	93184	VERGAS E CONTRAVERGAS  VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016	M	4,50	14,24	17,99	80,95
20.2	33104	VERGATIVE INDEBRIBATIANCE ON THE 1,5 IN DE VIO. AI _500 2010	IVI	4,00	17,27	17,55	80,30
26.0		ESQUADRIAS					5.462,79
	_	PORTAS EM ALUMÍNIO					
26.1	91341	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇAO, FIXAÇAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	6,30	641,87	811,13	5.110,11
	<u> </u>	FECHADURAS  FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO,		1			
26.2	90830	INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	3,00	93,03	117,56	352,68
07.0		PENENTAL					F 400 00
27.0	1	REVESTIMENTO		T			5.498,88
27.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	M2	38,70	2,64	3,33	128,87
		CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE		20,1.0			
27.2	87905	FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M2	33,90	5.80	7.32	248,14
27.3	87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	38,70	22,39	28,29	1.094,82
		EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25					
27.4	87775	MM. AF 06/2014	M2	33,90	36,57	46,21	1.566,51
		(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA					
27.5	89170	EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	M2	38,70	50,32	63,58	2.460,54
28.0		PISOS					360,13
28.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	4,50	1,22	1,54	6,93
		(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS E AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3 (CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL					
28.2	94439	UNIFAMILIAR(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF 11/2014	M2	4,50	34,96	44,17	198,76
28.3	AMM CIV 015	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO ANTIDERRAPANTE 45X45 CM	M2	4,50	27,16	34,32	154,44
29.0		PINTURAS					930,23
		PAREDES E TETOS					
29.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	33,90	1,55	1,95	66,10
29.2	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	33,90	7,23	9,13	309,50
29.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	33,90	9,51	12,01	407,13
29.3	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	4,50	1,83	2.31	10,39
29.5	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	4,50	13,33	16,84	75,78
				1			

10,79

2,70



# **ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE** DOS MUNICÍPIOS

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MAIO/2018) COM DESONERAÇÃO e/ou composições PiniTCPO

26,37%

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA № 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

RUA ARARAS, ESQ. DIREITA COM RUA BIGUÁ, ESQ. ESQUERDA COM ARUA ARAPONGAS, S∕Nº, BAIRRO CONJUNTO HABITACIONAL GUTIERREZ, PRIMAVERA DO LESTE -MT LEIS SOCIAIS:

MODALIDADE: CONSTRUÇÃO

BDI

		ORCAMENTO				MIODALIDADE.	CONSTRUÇÃ
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
		MURO				R\$	62.476,49
31.0		MOVIMENTO DE TERRA					1.525,2
		BLOCOS					
31.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA. AF_06/2017	M3	5,51	63,97	80,83	445,3
31.2	94097	PRÉPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	11,02	4,10	5,18	57,0
		VIGAS BALDRAME					
31.3	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA. AF_06/2017	M3	9,62	63,97	80,83	,
31.4	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	3,78	33,96	42,91	162,1
31.5	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	16,03	4,10	5,18	83,0
32.0		FUNDAÇÃO					32.193,0
		BLOCOS					
32.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	11,02	20,19	25,51	281,1
32.2	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	5,07	310,74	392,68	1.990,8
32.3	74157/004	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	5,07	92,83	117,30	594,7
32.4	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	36,14	44,88	56,71	2.049,4
32.5	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	13,40	8,80	11,12	149,0
32.6	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	80,80	10,69	13,50	1.090,8
		ESTACAS					
		ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇAO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ATÉ 5M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS					
32.7	89199	(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2016	M	172,00	83,11	105,02	18.063,4
	li	VIGA BALDRAME					
32.8	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	5,84	310,74	392,68	
32.9	74157/004	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	М3	5,84	92,83	117,30	685,0
20.40	00500	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA	140	40.44	07.54	47.40	0.000.4

34.0		IMPERMEABILIZAÇÃO		,			760,17
33.2	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	269,30	7,10	8,97	2.415,62
33.1	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_122015	M3	7,28	468,73	592,33	4.312,16
		ARMAÇÃO PARA BLOCOS DE CONCRETO					
33.0		ESTRUTURA					6.727,78
32.12	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAMIE E SAFATA UTILIZANDO AÇO CA-00 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	73,10	10,69	13,50	986,85
32.11	96545	AF 06/2017 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.	KG	155,40	8,80	11,12	1.728,04
		ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.				•	·
32.10	96536	SERRADA. E=25 MM. 4 UTILIZACÕES. AF 06/2017	M2	48.11	37.51	47.40	2,280,41

34.0	IMPER MEABILIZAÇÃO					760,17
34.1 74106/001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	64,15	9,38	11,85	760,17



# **ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE** DOS MUNICÍPIOS

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MAIO/2018) COM DESONERAÇÃO e/ou composições PiniTCPO

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA № 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

BDI 26,37%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

DATA:

RUA ARARAS, ESQ. DIREITA COM RUA BIGUÁ, ESQ. ESQUERDA COM ARUA ARAPONGAS, S∕Nº, BAIRRO CONJUNTO HABITACIONAL GUTIERREZ, PRIMAVERA DO LESTE -MT LEIS SOCIAIS: MODALIDADE:

CONSTRUÇÃO

	O R Ç A M E N T O					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
	ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS					14.332,32
	ALVENARIA					
89978	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF, 12/2014	M2	193,68	58,56	74,00	14.332,32
	ESQUADRIAS					1.342,17
	PORTAS METÁLICAS			•		
		CÓDIGO  DESCRIÇÃO DO SERVIÇO  ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS  ALVENARIA  (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR  (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014  ESQUADRIAS	ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS  ALVENARIA  (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014  ESQUADRIAS	CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT.  ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS  ALVENARIA  (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 89978 (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 12/2014  ESQUADRIAS	CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT. PREÇO UNIT. (R\$)  A L V E N A R I A S. F E C H A M E N T O S E DI VI S Ó R I A S  ALVENARIA  (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR  89978 (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 M2 193.68 58.56  E S Q U A D R I A S	CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT. PREÇO UNIT. (RS) PREÇO BDL. (RS)  ALVENARIA S. FECHAMENTO SE DIVISÓRIAS  ALVENARIA  (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR  89978 (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 12/2014  ESQUADRIAS

36.1	68054	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M2	5,20	204,25	258,11	1.342,17
37.0		PINTURA					5.595,78
		PAREDES E TETOS					
37.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	387,36	1,55	1,95	755,35
		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.					
37.2	88489	AF_06/2014	M2	387,36	9,51	12,01	4.652,19
		ESQUADRIAS					
		PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE					
37.3	74145/001	FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).	M2	10,40	14,33	18,10	188,24



# **ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE** DOS MUNICÍPIOS

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MAIO/2018) COM DESONERAÇÃO e/ou composições PiniTCPO

26,37%



SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA № 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

DATA:

RUA ARARAS, ESQ. DIREITA COM RUA BIGUÁ, ESQ. ESQUERDA COM ARUA ARAPONGAS, S/Nº, BAIRRO CONJUNTO HABITACIONAL LEIS SOCIAIS:

BDI

LOCAL:	GUTIERREZ, PRIMAVERA DO LESTE -MT				LEIS		88,80% CONSTRUÇÃO
		ORÇAMENTO					
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
		PÓRTICO E BANCO				R\$	5.452,63
38.0		MOVIMENTO DE TERRA					214,93
		SAPATAS  [ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA.		Т			
38.1	96523	AF_06/2017	M3	2,00	63,97	80,83	161,66
38.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017  PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE	M3	1,00	33,96	42,91	42,91
38.3	94097	INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	2,00	4,10	5,18	10,36
39.0		FUNDAÇÃO					1.133,35
	1	SAPATAS  LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA		1			
39.1	96619	DE 5 CM. AF_08/2017	M2	2,00	20,19	25,51	51,02
39.2	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	0,90	310,74	392,68	353,41
39.3	74157/004	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	0,90	92,83	117,30	105,57
39.4	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	3,20	80,83	102,14	326,84
		ARMAÇÃO DE BLOCO, VĪGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.					
39.5	96546	AF_06/2017	KG	32,80	7,16	9,04	296,51
40.0		E S T R U T U R A VIGA BANCO					2.985,19
		CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO					
40.1	94965	COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016  LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM	M3	0,10	310,74	392,68	39,26
40.2	92873	ESTRUTURAS. AF_12/2015	М3	0,10	143,70	181,59	18,15
40.3	92446	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015	M2	1,38	104,23	131,71	181,75
40.5	32440		IVIZ	1,30	104,23	131,71	101,73
40.4	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	14,50	8,79	11,10	160,95
10.1	32,77			1 1,00	0,70	71,10	100,00
40.5	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	7,60	10,74	13,57	103,13
		VIGA V1		, , ,	-7	-7-	,
40.6	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,14	310,74	392,68	54,97
40.0	94905	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM	IVIO	0,14	310,74	392,00	54,97
40.7	92873	ESTRUTURAS. AF_12/2015  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA,	M3	0,14	143,70	181,59	25,42
40.8	92446	PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015	M2	1,61	104,23	131,71	212,05
		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA					
40.9	92777	EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	9,40	8,79	11,10	104,34
		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA					
40.10	92775	EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	6,80	10,74	13,57	92,27
		PILAR    CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO		Т			
		MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.					
40.11	92718	AF_12/2015 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÖRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES	M3	0,46	468,73	592,33	272,47
40.15		COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA			4		
40.12	92408	SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015	M2	8,36	117,46	148,43	1.240,87
		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA					
40.13	92778	EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	34,10	7,10	8,97	305,87
40		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA	140				
40.14	92775	EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	12,80	10,74	13,57	173,69



Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MAIO/2018) COM DESONERAÇÃO e/ou composições PiniTCPO

26,37%

BDI



SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

COORDENAÇÃO D

ORDENAC	ÃO DE PR	OJETOS	

OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO GUTIERREZ	DATA:	26/02/2019
LOCAL:	RUA ARARAS, ESQ. DIREITA COM RUA BIGUÁ, ESQ. ESQUERDA COM ARUA ARAPONGAS, S/№, BAIRRO CONJUNTO HABITACIONAL GUTIERREZ, PRIMAVERA DO LESTE -MT	LEIS SOCIAIS:	88,80%
		MODALIDADE:	CONSTRUÇÃO

LOCAL:		RIMAVERA DO LESTE -MT	III		L	EIS SOCIAIS:	88,80%
					N	MODALIDADE:	CONSTRUÇÃO
		O R Ç A M E N T O					
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
41.0		ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS ALVENARIA					352,49
		ALVENARIA  (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS		1	1		
		DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR					
41.1	89168	(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	4,67	59,73	75,48	352,49
42.0		REVESTIMENTO					608,09
42.0				1	T		000,03
		CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.					
42.1	87905	AF 06/2014	M2	11,36	5,80	7,32	83,15
42.1	07303	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400	IVIZ	11,50	3,00	7,52	05,15
		L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25					
42.2	87775	MM. AF_06/2014	M2	11,36	36,57	46,21	524,94
40.0		PINTURA					158,58
43.0		PAREDES E TETOS					136,36
43.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	11,36	1,55	1,95	22,15
40.1	00400	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	IVIZ	11,00	1,00	1,00	22,10
43.2	88489	AF_06/2014	M2	11,36	9,51	12,01	136,43
		URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS				R\$	78.032,75
44.0		PISO				1	41.283,94
44.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA  EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,	M2	1.195,76	1,22	1,54	1.841,47
44.2	94990	FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	32,21	509,15	643,41	20.724,23
	0.000	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR		02,21	000,10	0.10,	20.72 1,20
44.3	92398	NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	250,01	59,25	74,87	18.718,24
45.0		ACESSIBILIDADE					17.864,55
45.0		PISO COM PLACA CIMENTÍCIA DE ALTA RESISTÊNCIA, PODOTÁTIL, 25X25 CM, ESP=3,5, ASSENTADO		П		1	17.004,55
45.1	AMM CIV 017	COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3	M2	123,75	114,24	144,36	17.864,55
40.0		P.410.4.0.10.W.O.					2 222 22
46.0	AMM CIV 023	P A I S A G I S M O  LASTRO DE TERRA VEGETAL	M3	14,56	117,03	147,89	9.902,96 2.153,27
46.1 46.2	85180	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	485,57	12,63	15,96	7.749,69
						-,	
47.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					8.981,30
		ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-					
47.4	94275	FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X		50.07	24.05	20.40	0.010.00
47.1	94275	ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF 06/2016 P ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-	M	50,97	31,25	39,49	2.012,80
		FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X					
47.0	0.4070	ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF 06/2016 P	М	10,58	34,06	43,04	455,36
47.2	94276			. —			
41.2	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-		l l			
		FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X		404.65	00 ==	44.54	
47.3	94276	FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 06/2016	М	104,00	32,72	41,34	4.299,36
		FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X	М	104,00	32,72	41,34	4.299,36
		FABRICADO, DIMENSÓES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHŌ CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-	M M M2	104,00 6,60 710,19	32,72 35,53 2,14	41,34 44,89 2,70	4.299,36 296,27

TOTAL GERAL R\$ 959.483,70



Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MAIO/2018) DESONERAÇÃO e/ou composições PiniTCPO

BDI 26,37%



SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3,920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÀ - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO GUTIERREZ

RUA ARARAS, ESQ. DIREITA COM RUA BIGUÁ, ESQ. ESQUERDA COM ARUA ARAPONGAS, S/Nº, BAIRRO CONJUNTO HABITACIONAL GUTIERREZ, PRIMAVERA DO LESTE -MT

LEIS SOCIAIS: 88,80%
MODALIDADE: CONSTRUÇÃO

# COMPOSIÇÃO DE PREÇOS/CIVIL

SERVIÇOS PRELIMINARES								
AMM CIV 001	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUE	NAS OBRAS - INSTALA	ÇÃO MÍNIMA		UN			
SINAPI OU COT. MERCADO	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)			
	MATERIAIS							
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0189	56,25	1,06			
7271	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM	UN	30,00	0,53	15,90			
	PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU							
4433	EQUIVALENTE DA REGIAO	M	25,00	6,18	154,50			
6189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M	8,00	5,38	43,04			
	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4", E = *2,65* MM, PESO *1,58*							
7700	KG/M (NBR 5580)	M	30,00	12,32	369,60			
9836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	5,00	7,49	37,45			
12774	HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 5,0 M3/H, DE 3/4"	UN	1,00	101,34	101,34			
34636	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	281,04	281,04			
20247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	1,00	10,13	10,13			
11784	BACIA SANITARIA TURCA DE LOUCA BRANCA	UN	1,00	411,60	411,60			
	MÃO DE OBRA							
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	н	4,00	13,97	55,88			
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	8.00	17.35	138,80			
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	8.00	17.87	142,96			
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8.00	17,45	139,60			
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,12	14,16	114,97			
**COMPOSIÇÃO BASEA	DA NA COMPOSIÇÃO ANALÍTICA CIDADES - FEVEREIRO/2014 - CÓDIGO CA0007			Total	R\$ 2.017,87			

AMM CIV 002	AMM CIV 002 ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
SINAPI OU COT. MERCADO	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)	
	MÃO DE OBRA					
90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	960,00	26,64	25.574,40	
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	144,00	80,76	11.629,44	
				Total	R\$ 37.203,84	

# **ESQUADRIAS**

AMM CIV 003	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015						
SINAPI OU COT. MERCADO	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)		
	MATERIAIS						
AMM CIV 004	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 100X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P	UN	1,00	74,90	74,90		
AMM CIV 005	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 100X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM. INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	1.00	306.72	306.72		
AMM CIV 006	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 100X210CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF 08/2015	UN	1,00	150,91	150,91		
AMM CIV 007	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 100X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015 P	UN	2,00	25,41	50,82		
91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015  ADA NA TABELA SINAPI, JUNHO/2016 - CÓDIGO 91315	UN	1,00	70,18 <b>Total</b>	70,18 <b>R\$ 653,53</b>		

AMM CIV 004	AMM CIV 004 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 100X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P					
SINAPI OU COT. MERCADO	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)	
	MATERIAIS					
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF 08/2014	M3	0,02544	401,08	10,20	
5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,222	9,00	1,99	
	MÃO DE OBRA					
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,7277	18,55	13,49	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	1,7966	17,45	31,35	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	1,2622	14,16	17,87	
**COMPOSIÇÃO BASEA	ADA NA TABELA SINAPI, JUNHO/2016 - CÓDIGO 90819.			Total	R\$ 74,90	

18900 CM2 ADUELA 0,0229 M3 ARGAMASSA 21000 CM2 ADUELA X	18900 CM2 ADUELA 0,655 H CARPINTEIRO 21000 CM2 ADUELA X
X= 0,02544 M3 ARGAMASSA	X= 0,7277 H CARPINTEIRO
18900 CM2 ADUELA 0.200 KG PREGO	18900 CM2 ADUELA 1.617 H PEDREIRO
21000 CM2 ADUELA X	21000 CM2 ADUELA X
X= 0,222 KG PREGO	X= 1,7966 H PEDREIRO
18900 CM2 ADUELA 0,1841 KG TINTA	18900 CM2 ADUELA 1.136 H SERVENTE
1000 CM2 ADUELA X	21000 CM2 ADUELA X
X= 0.2045 KG TINTA	X= 1.2622 H SERVENTE



AMM CIV 005 SINAPI OU COT.

MERCADO

4982

11055

# **ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE** DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA № 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MAIO/2018) , DESONERAÇÃO e/ou composições PiniTCPO

BDI 26,37%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO GUTIERREZ

COMP

RUA ARARAS, ESQ. DIREITA COM RUA BIGUÁ, ESQ. ESQUERDA COM ARUA ARAPONGAS, S/N $^{\circ}$ , BAIRRO CONJUNTO HABITACIONAL GUTIERREZ, PRIMAVERA DO LESTE -MT LOCAL:

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-O INSTALAÇÃO. AF\_08/2015

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1 TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 159

SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAME

ARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABE

ARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARE:

88,80 MODALIDADE: CONSTRUÇÃO

18,55 14,16

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS/CIVIL								
CCA (LEVE OU MÉDIA), 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E								
PONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)				
MATERIAIS								
1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,	UN	3,00	12,93	38,79				
930) DE 100 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO ENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	1,00	219,37	219,37				
ECA CHATA FENDA SIMPLES 3.5 X 25 MM (1 ")	UN	19.80	0.04	0.79				

\*COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI, JUNHO/2016 - CÓDIGO 90823.

18900 CM2 PORTA. 1,678 H CARPINTEIRO 21000 CM2 PORTA 1,8644 H CARPINTEIRO

0,839 H SERVENTE 21000 CM2 PORTA. X= 0,9322 H SERVENTE

AMM CIV 006	AMM CIV 006 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 100X210CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015					
SINAPI OU COT.	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos	Custos	
MERCADO	COMIT ONE NTES	014	Quantidade	Unit. (R\$)	Total (R\$)	
	MATERIAIS					
	BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *13* CM, *60 CM A 120* CM X *210*					
184	CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	JG	1,00	58,82	58,82	
5066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	KG	0,0120	12,06	0,14	
5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,02611	9,15	0,23	
	MÃO DE OBRA					
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	3,5788	18,55	66,38	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	1,7900	14,16	25,34	
**COMPOSIÇÃO BASEA	DA NA TABELA SINAPI, JUNHO/2016 - CÓDIGO 91290.			Total	R\$ 150,91	

MÃO DE OBRA

21000 CM2 ADUELA. 21000 CM2 ADUELA. 0.012 KG PREGO 12X12

18900 CM2 ADUELA . 0,0235 KG PREGO 18X30 18900 CM2 ADUELA 1,6110 H SERVENTE 21000 CM2 ADUELA. .... ^ X= 1,79 H SERVENTE X= 0,02611 KG PREGO 18X30

AMM CIV 007	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 100X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃ	O POPULAR - FORNEC	IMENTO E INSTALAÇÃO. A	F_08/2015_P	UN
SINAPI OU COT. MERCADO	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
	MATERIAIS				
5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0333	9,00	0,29
	GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU				
20007	EQUIVALENTE DA REGIAO	M	6,555	2,06	13,50
	MÃO DE OBRA				
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,4544	18,55	8,42
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,2266	14,16	3,20
**COMPOSIÇÃO BASEA	DA NA TABELA SINAPI, JUNHO/2016 - CÓDIGO 91303		_	Total	R\$ 25,41

0,03 KG PREGO 18X27 0,409 H CARPINTEIRO 21000 CM2 PORTA. 21000 CM2 PORTA 0,0333 KG PREGO 18X27 0.4544 H CARPINTEIRO

18900 CM2 PORTA 5,90 M ALIZAR 18900 CM2 PORTA 0,204 H SERVENTE 21000 CM2 PORTA.



# **ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE** DOS MUNICÍPIOS

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MAIO/2018) DESONERAÇÃO e/ou composições PiniTCPO

BDI 26,37%



SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA № 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 COORDENAÇÃO DE PROJETOS

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO GUTIERREZ

RUA ARARAS, ESQ. DIREITA COM RUA BIGUÁ, ESQ. ESQUERDA COM ARUA ARAPONGAS, S/Nº, BAIRRO CONJUNTO HABITACIONAL GUTIERREZ, PRIMAVERA DO LESTE -MT

88,80%

MODALIDADE: CONSTRUÇÃO

AMM CIV 008 INAPI OU COT. MERCADO	PORTA DE MADEIRA DE CORRER , COM ADUELA E ALIZAR DE 1A, TRILHO E RODIZIOS - PORTA  COMPONENTES	DE 0,90X2,10 M COM UN	FECHADURA Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custo Total (I
MERCADO	MATERIAIS			Unit. (R\$)	ı otai (
	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE		1		
88627	ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0,01134	385,87	
	BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *13* CM, *60 CM A 120* CM X *210*				
184	CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	JG	1,03950	58,82	
4509	PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA	М	6,74730	2,22	
	PORTA DE MADEIRA. FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM. E = 35 MM. NUCLEO				
4987	SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	UN	1.00000	230,37	
5067	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	KG	0,28350	9,75	
	RODIZIO PARA TRILHO (TIPO NAPOLEAO), EM LATAO, CÓM ROLAMENTO EM ACO, 6 MM,				
11573	PARA JANELA DE CORRER	UN	2,00000	6,15	
11580	TRILHO QUADRADO, EM ALUMINIO (VERGALHAO MACICO), 1/4", (*6 X 6* CM), PARA RODIZIOS	М	2,26800	10,83	
20017	GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	М	11,26440	2,69	
91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00000	70,18	
	MÃO DE OBRA				
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	1,890	16,57	
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	1,890	18,55	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2852	17,45	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	1,2852	14,16	

1 M2 DE PORTA 0,006 M3 ARGAMASSA
1,89 M2 DE PORTA X
X= 0,01134
X= 0,01101
1 M2 DE PORTA 0.550 JG BATENTE
1,89 M2 DE PORTA X
X= 1,0395
1 M2 DE PORTA
1.89 M2 DE PORTA X
X= 6,7473
X= 0p 10
1 M2 DE PORTA 0.15 KG PREGO
1,89 M2 DE PORTA X
X= 0,2835
1 M2 DE PORTA 1,20 M TRILHO
1.89 M2 DE PORTA X
X= 2,268
A= 2,200
1 M2 DE PORTA 5,96 M ALIZAR
1,89 M2 DE PORTA X
X= 11,2644
1 M2 DE PORTA
1,89 M2 DE PORTA X
X= 1.89
×= 100
A NO DE POOTA
1 M2 DE PORTA
1,89 M2 DE PORTA X
X= 1,89
1 M2 DE PORTA 0.68 H PEDREIRO
1.89 M2 DE PORTA X
X= 1,2852
A= 1,2652



# **ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE** DOS MUNICÍPIOS

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MAIO/2018) DESONERAÇÃO e/ou composições PiniTCPO

BDI

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA № 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

COORDENAÇÃO DE PROJETOS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO GUTIERREZ

RUA ARARAS, ESQ. DIREITA COM RUA BIGUÁ, ESQ. ESQUERDA COM ARUA ARAPONGAS, S/N $^{\circ}$ , BAIRRO CONJUNTO HABITACIONAL GUTIERREZ, PRIMAVERA DO LESTE -MT

MODALIDADE: CONSTRUÇÃO

26,37%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS/CIVIL						
E ALIZAR DE 1A, TRILHO E RODIZIOS - PORTA DE 1,20 X2,10 M COM FECHADURA UN						
ENTES UN Quantidade Custos Unit. (R\$) To						
MATERIAIS						

AMM CIV 009	MM CIV 009 PORTA DE MADEIRA DE CORRER, COM ADUELA E ALIZAR DE 1A, TRILHO E RODIZIOS - PORTA DE 1,20 X2,10 M COM FECHADURA			UN	
SINAPI OU COT. MERCADO	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
	MATERIAIS				
88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0,01512	385,87	5,8
184	BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= "3" CM, L= "13" CM, "60 CM A 120" CM X "210" CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	JG	1,3860	58,82	81,5
4509	PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA	М	8,996	2,22	19,9
10553	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	2,000	206,13	412,20
5067	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	KG	0,3780	9,75	3,6
11573	RODIZIO PARA TRILHO (TIPO NAPOLEAO), EM LATAO, COM ROLAMENTO EM ACO, 6 MM, PARA JANELA DE CORRER	UN	2,000	6,15	12,3
11580	TRILHO QUADRADO, EM ALUMINIO (VERGALHAO MACICO), 1/4", (*6 X 6* CM), PARA RODIZIOS	М	3,024	10,83	32,7
20017	GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= "1" CM, L= "4,5" CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	М	15,0192	2,69	40,40
91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,0000	70,18	70,18
	MÃO DE OBRA				
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	2,52	16,57	41,75
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	2,52	18,55	46,74
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7136	17,45	29,90
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	1,7136	14,16	24.26

M. O CÓD. 5028 FOI TROCADO POR 4987 E FOI ACRESCENTADO O CÓDIGO 91304.

1 M2 DE PORTA	0,006 M3 ARGAMASSA
2,52 M2 DE PORTA	X
	0.0100

1 M2 DE PORTA	0,550 JG BATENTE
2,52 M2 DE PORTA	X
X=	1,386

1 M2 DE PORTA	3,57 UN DE PEÇA MADEIRA
2,52 M2 DE PORTA	x
X=	8,9964

1 M2 DE PORTA	0.15 KG PREGO
2.52 M2 DE PORTA	X
	0.378

1 M2 DE PORTA	1,20 M TRILHO
2,52 M2 DE PORTA	X
	3,024

1 M2 DE PORTA	5,96 M ALIZAR
2,52 M2 DE PORTA	X
X=	15,0192
1 M2 DE PORTA 2,52 M2 DE PORTAX	

1 M2 DE PORTA	1,00 H CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS
2,52 M2 DE PORTA	X
X=	2.52

1 M2 DE PORTA	0,68 H PEDREIRO
2.52 M2 DE PORTA	v.
	^

1 M2 DE PORTA	0.68 H SERVENTE
2.52 M2 DE PORTA	X
X=	1,7136

AMM CIV 010	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1,60X2,10 M, ESPESSURA 1	0 MM, INCLUSIVE ACES	SSÓRIOS		UN	
SINAPI OU COT. MERCADO	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)	
	MATERIAL		CJ 2,00 376,23 M2 3,36 226,49 UN 2,00 1122,72			
	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA					
3104	(520),CONTRA FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO	CJ	2,00	376,23	752	
10507	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	M2	3,36	226,49	761	
11499	MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM	UN	2,00	1122,72	2.245	
	PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR, EM LATAO CROMADO, PARA PORTA / JANELA DE CORRER, LISO, SEM FURO PARA CHAVE, COM FUROS PARA FIXAR PARAFUSOS, '30 X 90° MM					
11523		UN	2,001	12,72	25	
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,30	16,83	5	
MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM			R\$ 3.789,			



Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MAIO/2018) , DESONERAÇÃO e/ou composições PiniTCPO

BDI 26,37%



SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA № 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 COORDENAÇÃO DE PROJETOS

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO GUTIERREZ

RUA ARARAS, ESQ. DIREITA COM RUA BIGUÁ, ESQ. ESQUERDA COM ARUA ARAPONGAS, S/Nº, BAIRRO CONJUNTO HABITACIONAL GUTIERREZ, PRIMAVERA DO LESTE -MT LOCAL:

MODALIDADE: CONSTRUÇÃO

88,809

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS/CIVIL	
----------------------------	--

AMM CIV 011	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1,90X2,10 M, ESPESSURA 1	10 MM, INCLUSIVE ACES	SSÓRIOS		UN
SINAPI OU COT. MERCADO	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
	MATERIAL				
	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA				
3104	(520),CONTRA FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO	CJ	2,00	376,23	752,46
10507	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	M2	3,99	226,49	903,69
11499	MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM	UN	2,00	1122,72	2.245,44
44500	PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR, EM LATAO CROMADO, PARA PORTA / JANELA DE CORRER, LISO, SEM FURO PARA CHAVE, COM FUROS PARA FIXAR PARAFUSOS, *30 X 90° MM	181	0.00	40.70	05.44
11523	(LARGURA X ALTURA)  MÃO DE OBRA	UN	2,00	12,72	25,44
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,30	16,83	5,04
**COMPOSIÇÃO BASEA	DA NA TABELA SINAPI, CÓDIGO 73838/001			TOTAL	R\$ 3.932,07

AMM CIV 012	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA DE VENTILAÇÃO EM ALUMÍNIO - FIXO				M2
SINAPI OU COT. MERCADO	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
	MATERIAL				
142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,8829	28,24	24,93
4917	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M2	1,00	510,63	510,63
7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,8166	0,61	2,93
	MÃO DE OBRA				
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,3826	17,45	6,67
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,1910	14,16	2,70
**COMPOSIÇÃO BASEA	DA NA TABELA SINAPI, CÓDIGO 91341			TOTAL	R\$ 547,86

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUICHÊ EM ALUMINIO AMM CIV 013 M2 SINAPI OU COT. Custos COMPONENTES UN Quantidade MERCADO Unit. (R\$) Total (R\$) MATERIAL SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM 310ML 28,2 142 GUARNICAO/ALIZAR/VISTA BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM 4917 M2 1.00 510.63 510.6 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO UN 7568 0,61 36888 NATURAL, PARA 1 FACE М 6,8504 13.56 92,8 MÃO DE OBRA PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 17,45 88309 H 0.3826 6,67 14,16 **TOTAL** 0.1910

AMM CIV 014	COBERTURA EM POLICARBONATO, INCLUSIVE FIXAÇÃO				M2
SINAPI OU COT. MERCADO	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
	MATERIAL				
1607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ	1,42	0,15	0,21
4299	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UN	1.42	0.79	1.12
COTAÇÃO	CHAPA DE POLICARBONATO	M2	1,15	154,00	177,10
	MÃO DE OBRA				
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,22	16,57	3,64
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,22	17,35	3,81
CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA   1607   METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)   CJ   1,42   0,15		R\$ 185,88			

COTAÇÃO	CHAPA DE POLICARBONATO				M2
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
26/06/2018	SERRALHERIA DOIS IRMÃOS	168,00	07.446.561/0001-68	(65)3634-3412	ESMÉTICO
26/06/2018	J.D. SOUZA SERRALHEIRA	150,00	07.894.742/0001-57	(65)3685-5675	JOÃO
26/06/2018	SERRALHERIA SERRALAR	154,00	07.446.561/0001-68	(65)3634-3412	PRISCILA
	VALOR ACATADO MEDIANA	154.00			

AMM CIV 015 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO ANTIDERRAPANTE 45X45 CM					M2
SINAPI OU COT. MERCADO	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
	MATERIAL				
COTAÇÃO	PISO ANTIDERRAPANTE 45X45 CM	M2	1,06	15,90	16,85
1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	6,14	0,50	3,07
34357	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	KG	0,19	3,18	0,60
	MÃO DE OBRA				
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,26	17,39	4,52
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,15	14,16	2,12
COMPOSIÇÃO BASE	ADA NA COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA SINAPI - CÓDIGO 87251			TOTAL	R\$ 27.16

DATA	PISO ANTIDERRAPANTE 45X45 CM	M2			
	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
11/07/2018	TODIMO	17,30	15.375.991/0003-26	(65) 3615-5000	ANDRIELEN
11/07/2018	BEIRA RIO	15,90	15.491.930/0001-62	(65) 2128-9200	CARLOS
11/07/2018	CASTELLI	10,90	11.000.062/0001-10	(65) 3614-3500	HIDERALDO
	VALOR ACATADO MEDIANA	15 90			



Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MAIO/2018) DESONERAÇÃO e/ou composições PiniTCPO

BDI 26,37%



SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA № 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO GUTIERREZ

RUA ARARAS, ESQ. DIREITA COM RUA BIGUÁ, ESQ. ESQUERDA COM ARUA ARAPONGAS, S/N $^{\circ}$ , BAIRRO CONJUNTO HABITACIONAL GUTIERREZ, PRIMAVERA DO LESTE -MT LOCAL:

LEIS SOCIAIS: 88,80% MODALIDADE: CONSTRUÇÃO

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS/CIVIL									
AMM CIV 016 BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - LARGURA 80CM									
SINAPI OU COT. MERCADO	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)				
MATERIAIS									
	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM								
7583	ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6,00	0,41	2,46				
	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3								
36081	CM	UN	1,00	206,99	206,99				
	MÃO DE OBRA								
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	1,00	17,45	17,45				
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	1,00	14,16	14,16				
COMPOSIÇÃO BASEAD	DA NA TCPO 13ª EDIÇÃO PÁGINA 376- CÓDIGO 15007.8.1.2			Total	R\$ 241,06				

AMM CIV 080	BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - LARGURA 70 CM				UN
SINAPI OU COT. MERCADO	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
	MATERIAIS				
	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM				
7583	ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6,00	0,41	2,46
	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3				
36205	CM	UN	1,00	194,13	194,13
	MÃO DE OBRA				
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	1,00	17,45	17,45
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	1,00	14,16	14,16
**COMPOSIÇÃO BASEA	ADA NA TCPO 13ª EDIÇÃO PÁGINA 376- CÓDIGO 15007.8.1.2			Total	R\$ 228,20

AMM CIV 084	BARRA DE APOIO EM "L" PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - FORNECIMEN	TO E INSTALAÇÃO			UN
SINAPI OU COT. MERCADO	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
	MATERIAIS				
	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM				
7583	ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6,0000	0,41	2,46
36209	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	1,00	455,65	455,65
	MÃO DE OBRA				
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	1,0000	17,45	17,45
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	1,0000	14,16	14,16
*COMPOSIÇÃO BASEA	ADA NA TCPO 13ª EDIÇÃO PÁGINA 376- CÓDIGO 15007.8.1.2			Total	R\$ 489,72

AMM CIV 085 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT DE BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO NO CANTO					UN			
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)			
MATERIAIS								
	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM							
7583	ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	12,00	0,41	4,92			
COTAÇÃO	KIT DE BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO NO CANTO	UN	1,00	207,35	207,35			
	MÃO DE OBRA							
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	2,00	17,45	34,90			
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	2,00	14,16	28,32			
**COMPOSIÇÃO BASEAI	DA NA COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TCPO - 13 EDIÇÃO, CÓDIGO 15007.8.1.3 - PÁGINA 376			Total	R\$ 275,49			

	KIT DE BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO NO CANTO				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
11/07/2018	SOLUCENTER	207,35	10.811.754/0001-85	(19) 3318-3040	vendas@solucenter .com.br
	VALOR ACATADO MEDIANA	207,35			

AMM CIV 086	086 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT DE BARRA DE APOIO CENTRALIZADO PARA LAVATÓRIO							
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)			
MATERIAIS								
	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM							
7583	ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	12,00	0,41	4,92			
COTAÇÃO	KIT BARRA DE APOIO CENTRALIZADO PARA LAVATÓRIO	UN	1,00	169,30	169,30			
	MÃO DE OBRA							
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	2,00	17,45	34,90			
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	2,00	14,16	28,32			
COMPOSIÇÃO BASEA	DA NA COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TCPO - 13 EDIÇÃO, CÓDIGO 15007.8.1.3 - PÁGINA 376			Total	R\$ 237,44			

	KIT BARRA DE APOIO CENTRALIZADO PARA LAVATÓRIO				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
11/07/2018	BARRA CERTA	258,10	51.964.039/0001-60	(11)2681-2417	barracerta.com.br
11/07/2018	SOLUCENTER	169,30	10.811.754/0001-85	(19) 3318-3040	torneiraeletronica.c om.br
	VALOR ACATADO MEDIANA	169,30			

LEIS SOCIAIS:



# **ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE** DOS MUNICÍPIOS

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MAIO/2018) DESONERAÇÃO e/ou composições PiniTCPO

BDI 26,37%



88,80%

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA № 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 COORDENAÇÃO DE PROJETOS

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO GUTIERREZ OBRA:

RUA ARARAS, ESQ. DIREITA COM RUA BIGUÁ, ESQ. ESQUERDA COM ARUA ARAPONGAS, S/Nº, BAIRRO CONJUNTO HABITACIONAL GUTIERREZ, PRIMAVERA DO LESTE -MT LOCAL:

MODALIDADE: CONSTRUÇÃO COMPOSIÇÃO DE PREÇOS/CIVIL

AMM CIV 017	PISO COM PLACA CIMENTÍCIA DE ALTA RESISTÊNCIA, PODOTÁTIL, 25X25 CM, ESP=3,5, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3					
SINAPI OU COT. MERCADO	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)	
	MATERIAL					
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,01	56,25	0,56	
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	7,50	0,49	3,67	
COTAÇÃO	PISO PODOTÁTIL 25X25 CM	M2	1,00	92,80	92,80	
	MÃO DE OBRA					
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,50	17,45	8,72	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,60	14,16	8,49	
**COMPOSIÇÃO BASEA	IDA NA COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA <b>TCPO - 13 EDIÇÃO, CÓDIGO 09.602.8.3.1 - PÁGINA 310. OBS</b>	: 16 PEÇAS UNITÁRIAS/N	M2	TOTAL	R\$ 114,24	

	PISO PODOTÁTIL 25X25 CM				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
28/05/2018	GEOBLOCOS	5,00	13.537.179/0001-62	(65) 3667-4802	FREDERICO
30/05/2018	LADRIART'S	4,80	24.569.059/000163	(65) 3628-3496	REGIANE
05/06/2018	PANTANAL INDUSTRIA DE PISOS DRENANTES LTDA	4,70	22.229.537/0001-60	(65) 3055-1510	ALEXANDRE
	VALOR ACATADO MEDIANA	4,80			

	PISO PODOTÁTIL 25X25 CM (POR METRO QUADRADO)				M2
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
28/05/2018	GEOBLOCOS	76,80	13.537.179/0001-62	(65) 3667-4802	FREDERICO
30/05/2018	LADRIART'S	92,80	24.569.059/000163	(65) 3628-3496	REGIANE
05/06/2018	PANTANAL INDUSTRIA DE PISOS DRENANTES LTDA	112,00	22.229.537/0001-60	(65) 3055-1510	ALEXANDRE
	VALOR ACATADO MEDIANA	92,80			

AMM CIV 018	AMM CIV 018 PISO TÀTIL ALERTA DE BORRACHA 25 X25 CM, ASSENTADO COM COLA					
SINAPI OU COT. MERCADO	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)	
	MATERIAIS					
1339	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO	KG	0,400	22,58	9,03	
3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,500	0,51	0,25	
38181	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	M2	1,020	153,74	156,81	
	MÃO DE OBRA					
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,670	17,45	11,69	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,670	14,16	9,48	
COMPOSICÃO BASE	ADA NA TCPO 13ª EDICÃO. CÓDIGO 09 620.8.2			Total	R\$ 187,26	

AMM CIV 019	PISO TÀTIL DIRECIONAL DE BORRACHA 25X25 CM, ASSENTADO COM COLA				M2
SINAPI OU COT. MERCADO	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
	MATERIAIS				
1339	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO	KG	0,400	22,58	9,03
3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,500	0,51	0,25
	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA				
38181	COLA	M2	1,020	153,74	156,81
	MÃO DE OBRA				
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,670	17,45	11,69
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,670	14,16	9,48
COMPOSIÇÃO BASEA	ADA NA TCPO 13ª EDIÇÃO, CÓDIGO 09 620.8.2			Total	R\$ 187,26

AMM CIV 020 BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70° CM X 45° CM					UN			
SINAPI OU COT. MERCADO	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)			
MATERIAIS								
36215	BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70° CM X 45° CM	UN	1,00	896,36	896,36			
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF 08/2014	M3	0,03	401,08	12,03			
	MÃO DE OBRA							
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,30	17,45	5,23			
**COMPOSIÇÃO BASEA	OMPOSIÇÃO BASEADA NO ORSE, CÓDIGO 08974							

AMM CIV 021 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO 0,40 X 0,60 M - FORNCIMENTO E COLOCAÇÃO					UN				
SINAPI OU COT. MERCADO	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)				
	MATERIAIS								
10848	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	1,00	1206,01	1.206,01				
	MÃO DE OBRA								
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	1,500	17,45	26,17				
**COMPOSIÇÃO BASEA	COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI - CÓDIGO 84122, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AGOSTO/2016.				R\$ 1.232,18				

AMM CIV 022	TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM ALUMINIO				M2
SINAPI OU COT. MERCADO	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
	MATERIAIS				
	TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM				
7170	LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS	M2	1,05	2,00	2,10
584	CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 2 ", E = 1/8 "	M	4,00	18,65	74,60
	MÃO DE OBRA				
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,800	17,35	13,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,800	14,16	11,32
**COMPOSIÇÃO BASEA	DA NA TABELA ORSE, SETEMBRO/2016, CÓDIGO 08970			Total	R\$ 101,90

AMM CIV 023 LASTRO DE TERRA VEGETAL										
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)					
MATERIAIS										
7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	1,15	77,14	88,71					
	MÃO DE OBRA									
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	2,00	14,16	28,32					
**COMPOSIÇÃO BASEA	COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI JUNHO/2016, CODIGO 73692									





# COORDENAÇÃO TÉCNICA E DE PROJETOS

OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO GUTIERREZ DATA:

26/02/2019

RUA ARARAS, ESQ. DIREITA COM RUA BIGUÁ, ESQ. ESQUERDA COM ARUA ARAPONGAS, LOCAL: S/Nº, BAIRRO CONJUNTO HABITACIONAL GUTIERREZ, PRIMAVERA DO LESTE -MT

**LEIS SOCIAIS:** 

88,80%

CONSTRUÇÃO MODALIDADE:

# COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / ESTRUTURAL

	COMPOSIÇÃO DESTINADA AS ESTRUTURAS DAS MARQUISES METÁLICAS, FRONTAL E DOS FUNDOS, PARA A UBS, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E ANCORAGEM/FIXAÇÃO					
SINAPI OU COT. DE MERCADO	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)	
	MATERIAL					
1321	CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM (18,00 KG/M2)	KG	4,160	5,50	22,88	
1318	CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2)	KG	284,10	5,29	1.502,88	
92782	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	15,50	5,57	86,33	
11964	PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	60,00	1,26	75,60	
	MÃO DE OBRA					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	21,26	14,16	301,04	
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	21,26	17,35	368,86	
				TOTAL	R\$ 2.357,59	

<sup>\*\*\*</sup>PARA DEDUÇÃO DA QUANTIDADE DE MÃO DE OBRA FOI UTILIZADO A MESMA PROPORÇÃO DO ITEM 72114 DO SINAPI, QUE FICA 0,066667 H POR KG DE AÇO DOBRADO,

JÁ OS MATERIAIS FORAM RETIRADOS DO PROJETO DA ESTRUTURA MESMA PROPORÇÃO DO ITEM 72114 DO SINAPI, QUE FICA 0,000007 FI POR AC DE AÇO DOBRADO,
JÁ OS MATERIAIS FORAM RETIRADOS DO PROJETO DA ESTRUTURA METÁLICA.
\*\*\*\*QUANTO AS CONSIDERAÇÕES EM RELAÇÃO AS CHAPAS UTILIZADAS SÃO JUSTIFICADAS A PARTIR DE EXEMPLOS COMO ITENS DO SINAPI COMO "72114", E INSUMOS COMO "4774"
UTILIZADOS EM COMPOSIÇÕES COMO "73970/001", ONDE É COMUM VER UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS POR KILO, INDEPENDENTE DE SUA ESPESSURA E INDEPENDENTE DA UTILIZAÇÃO DE
PERFIS DOBRADOS E LAMINADOS, SEM CONTAR QUE FORNECEDORES COBRAM PELO PESO DA CHAPA, ONDE NÃO EXISTÊM DIFERENÇAS DE CUSTOS DE 0,9MM ATÉ 1/4 (6,35/6,40mm) OUTRO FATOR QUE PODEMOS ARGUMENTAR É O FATO DA CONVERSÃO DE SISTEMA DE UNIDADES EUROPEU PARA SI APRESENTA ALGUMAS DIVERGÊNCIAS



SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA № 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MAIO/2018) COM DESONERAÇÃO e/ou composições PiniTCPO

BDI 26,37%



#### COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO GUTIERREZ 26/02/2019

LOCAL: RUA ARARAS, ESQ. DIREITA COM RUA BIGUÁ, ESQ. ESQUERDA COM ARUA ARAPONGAS, S/Nº, BAIRRO CONJUNTO HABITACIONAL GUTIERREZ, PRIMAVERA DO LESTE -MT

LEIS SOCIAIS: 88,80%

MODALIDADE: CONSTRUÇÃO

#### COMPOSIÇÃO DE PREÇOS/HIDROSSANITÁRIAS

AMM HID 006	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
SINAPI OU COT.MERCADO	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
	MATERIAL				
813	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	3,70	3,70
20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,015	43,14	0,64
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,0103	49,68	0,51
	MAO DE OBRA				
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,14	13,97	1,95
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,14	17,87	2,50
COMPOSIÇÃO BASE	OMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA TCPO (PINI) - COD - 15142.8.25.13				

O insumo de Código 122 (Adesivo Plástico para PVC) tem sua quantidade diferente da referência adotada (TCPO), pois na referência utilizada tem unidade de medida de consumo em Kg enquanto na tabela utilizada como referência de preços (SINAPI) o insumo em unidades de frascos de 850 gramas, portanto fez-se necessária a conversão das unidades de medida de consumo. A baixo é apresentada a regra de três simples utilizada na conversão de medidas.

0,0088kg ------ x gramas 1,00kg ----- 1000 gramas x: 8,80 gramas 850 gramas ----- 1 unidade 8,80 gramas ---- x unidades x: 0,0103 unidades

Quanto ao Insumo de código 20083 - Não há necessidade de conversão de valores, pois mesmo que as referências apresentem unidade diferente (TCPO: Litros, Sinapi: 1000cm³) - A quantidade é a mesma, pois 1 (um) litro equivale a 1000 (mil) cm³.

AMM HID 013 RESERVATÓRIO EM AÇO DO TIPO TAÇA COM COLUNA SECA (ALTURA DA COLUNA: 6,00M) - VOLUME: 5.000L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (FUNDAÇÃO NÃO INCLUSA)					
SINAPI OU COT.MERCADO	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
	MATERIAL				
COTAÇÃO	RESERVATÓRIO EM AÇO DO TIPO TAÇA COM COLUNA SECA (ALTURA DA COLUNA: 6,00M) - V: 5.000 L - INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UN	1,00	11500,00	11.500,00
	TESTA COMPOSIÇÃO NÃO APRESENTA HORAS REFERENTE A MÃO DE OBRA, POIS O VALOR APRESENTADO NA COTAÇÃO JÁ INCLUI O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO RESERVATÓRIO.				

	RESERVATÓRIO EM AÇO DO TIPO TAÇA COM COLUNA SECA (ALTURA DA COLUNA: 6,00M) - V: 5.000 L - INCLUSIVE INSTALAÇÃO				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
10/07/2018	CAIXA D' AGUÁ BRASIL	10.000,00	03.113.840/0001-59	(18) 3641-9066	ELAINE
09/07/2018	STOCK CAIXAS	11.500,00	24.103.775/0001-50	(19)4042-1047	ALESSANDRO
11/07/2018	FAZ FORTE	12.000,00	18.399.461/0001-44	(18)3659-2673	MAURICIO
	VALOR ACATADO MEDIANA	11.500.00			

AMM HID 020 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2.000 LITROS, COM TAMPA - FORNECIMENTO E LOCAÇÃO EM OBRA					UN			
SINAPI OU COT.MERCADO	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)			
	MATERIAL							
34640	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	641,14	641,14			
	MÃO DE OBRA							
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,70	14,16	9,91			
**COMPOSIÇÃO BASEA	OMPOSIÇÃO BASEADA EM SINFRA-CE - C3442 - VERSÃO 024.1							

AMM HID 023 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN				
SINAPI OU COT.MERCADO	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)				
	MATERIAL								
377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	1,00	22,25	22,25				
	MÃO DE OBRA								
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,10	14,16	1,41				
**COMPOSIÇÃO BASEA	COMPOSIÇÃO BASEADA EM ORSE - COD - (02056) - JUNHO 2016								

AMM HID 025	GRANITO CINZA POLIDO P/BANCADA E=2,5 CM (MÃO FRANCESA NÃO INCLUS	SA) - FORNECIME	NTO E INSTALAÇÃO		M2
SINAPI OU COT.MERCADO	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
	MATERIAL				
11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1,00	483,01	483,01
367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,008	56,50	0,45
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	3,20	0,49	1,56
	MÃO DE OBRA				
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	2,00	14,16	28,32
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	1,20	17,45	20,94
**COMPOSIÇÃO BASE	ADA EM SINFRA-CE - C0357 - VERSÃO 024.1			TOTAL	R\$ 534,28



SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MAIO/2018) COM DESONERAÇÃO e/ou composições PiniTCPO

AD

BDI 26,37%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO GUTIERREZ 26/02/2019

LOCAL: RUA ARARAS, ESQ. DIREITA COM RUA BIGUÁ, ESQ. ESQUERDA COM ARUA ARAPONGAS, S/Nº, BAIRRO CONJUNTO HABITACIONAL GUTIERREZ, PRIMAVERA DO LESTE -MT

LEIS SOCIAIS: 88,80%

MODALIDADE: CONSTRUÇÃO

#### COMPOSIÇÃO DE PREÇOS/HIDROSSANITÁRIAS

AMM HID 028	D 028 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO								
SINAPI OU COT.MERCADO	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)				
	MATERIAL								
36796	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA	UN	1,00	153,59	153,59				
3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,05	3,39	0,16				
	MÃO DE OBRA								
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Ι	1,50	14,16	21,24				
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	I	1,50	17,87	26,80				
OMPOSIÇÃO BASEADA EM ORSE - COD - (11232) - JUNHO 2016				TOTAL	R\$ 201,79				

Quanto ao insumo DE CÓDIGO 3146 (Fita veda rosca em rolos de 18mm x 10m (LxC)) na referência utilizada (ORSE - 01572) a unidade de medida é apresentada em metros enquanto que na tabela Sinapi é apresentada em unidades de 10 metros, portanto faz-se necessária a conversão para a determinação do valor exato, esta conversão é apresentada em baixo através de uma regra de três simples:

10 metros ----- 1 unidade 0,5 metros ----- x unidades x: 0,05 unidades

AMM HID 029	TERMINAL DE VENTILAÇÃO - DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UN
SINAPI OU COT.MERCADO	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
	MATERIAL				
39319	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	4,27	4,27
296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	UN	0,011	0,96	0,01
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)	UN	0,02	18,19	0,36
	MÃO DE OBRA				
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,07	14,16	0,99
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,07	17,87	1,25
**COMPOSIÇÃO BASEADA EM ORSE - COD - (01666) - JUNHO 2016			TOTAL	R\$ 6,88	

O insumo de Código 20078 (Pasta Lubrificante para tubos e conexões com junta elástica) tem sua quantidade diferente da referência adotada (TCPO), pois na referência utilizada tem unidade de medida de consumo em Kg enquanto na tabela utilizada como referência de preços (SINAPI) o insumo em unidades de frascos de 400 gramas, portanto fez-se necessária a conversão das unidades de medida de consumo. A baixo é apresentada a regra de três simples utilizada na conversão de medidas.

0,008kg ------ x gramas 1,00kg ----- 1000 gramas x: 8,00 gramas 400 gramas ----- 1 unidade 8,00 gramas ---- x unidades x: 0.02 unidades

AMM HID 032	JOELHO 90 GRAUS COM BOLSA PARA ANEL, EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS PARA	ESGOTO SECUN	DÁRIO - DN 40MM - FOF	RNECIMENTO E	UN
SINAPI OU COT.MERCADO	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
	MATERIAL				
37949	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	1,33	1,33
295	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 40 MM (NBR 5688)	UN	1,00	0,92	0,92
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)	UN	0,05	18,19	0,90
	MÃO DE OBRA				
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,28	14,16	3,96
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,28	17,87	5,00
**COMPOSIÇÃO BASEA	DA EM ORSE - COD - (01672) - JUNHO 2016			TOTAL	R\$ 12,11

O insumo de Código 20078 (Pasta Lubrificante para tubos e conexões com junta elástica) tem sua quantidade diferente da referência adotada (TCPO), pois na referência utilizada tem unidade de medida de consumo em Kg enquanto na tabela utilizada como referência de preços (SINAPI) o insumo em unidades de frascos de 400 gramas, portanto fez-se necessária a conversão das unidades de medida de consumo. A baixo é apresentada a regra de três simples utilizada na conversão de medidas.

0,02kg ------- x gramas 1,00kg ------- 1000 gramas x: 20,00 gramas 400 gramas ------ 1 unidade 20,00 gramas ----- x unidades x: 0.05unidades



SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MAIO/2018) COM DESONERAÇÃO e/ou composições PiniTCPO

AD

BDI 26,37%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO GUTIERREZ 26/02/2019

LOCAL: RUA ARARAS, ESQ. DIREITA COM RUA BIGUÁ, ESQ. ESQUERDA COM ARUA ARAPONGAS, S/Nº, BAIRRO CONJUNTO HABITACIONAL GUTIERREZ, PRIMAVERA DO LESTE -MT

LEIS SOCIAIS: 88,80%

MODALIDADE: CONSTRUÇÃO

# COMPOSIÇÃO DE PREÇOS/HIDROSSANITÁRIAS

AMM HID 034	JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50MM - FORNECIMENTO E IN	STALAÇÃO			UN
SINAPI OU COT.MERCADO	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
	MATERIAL				
3659	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	11,52	11,52
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)	UN	0,10	18,19	1,81
296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	UN	1,00	0,96	0,96
301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1,00	1,70	1,70
	MÁO DE OBRA				
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,46	13,97	6,42
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,46	17,87	8,22
OMPOSIÇÃO BASE	ADA NA TCPO 13 - 15152.8.11.6			TOTAL	R\$ 30,63

O insumo de Código 20078 (Pasta Lubrificante para tubos e conexões com junta elástica) tem sua quantidade diferente da referência adotada (TCPO), pois na referência utilizada tem unidade de medida de consumo em Kg enquanto na tabela utilizada como referência de preços (SINAPI) o insumo em unidades de frascos de 400 gramas, portanto fez-se necessária a conversão das unidades de medida de consumo. A baixo é apresentada a regra de três simples utilizada na conversão de medidas.

0,04kg ------- x gramas 1,00kg ------- 1000 gramas x: 40,00 gramas 400 gramas ------ 1 unidade 40,00 gramas ----- x unidades x: 0,1 unidades

AMM HID 039	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	(NBR 5688) - FOR	NECIMENTO E INSTALA	AÇÃO	UN				
SINAPI OU COT.MERCADO	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)				
	MATERIAL								
11717	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	1,00	24,71	24,71				
	MÃO DE OBRA								
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,40	13,97	5,58				
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,40	17,87	7,14				
**COMPOSIÇÃO BASEA	COMPOSIÇÃO BASEADA NA TCPO 13 - 15155.8.1.3								

AMM HID 050	PIA DE DESPEJO / EXPURGO - ACIONAMENTO VÁLVULA DESCARGA (NÃO IN	CLUSA) - FORNE	CIMENTO E INSTALAÇÃ	0	UN			
SINAPI OU COT.MERCADO	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)			
MATERIAL								
COTAÇÃO	PIA DE EXPURGO HOSPITALAR	UN	1,00	990,00	990,00			
	MÃO DE OBRA							
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	1,00	13,97	13,97			
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	1,00	17,87	17,87			
**COMPOSIÇÃO BASEA SENDO ASSIM A COMF	COMPOSIÇÃO BASEADA NA ORSE - 06/2016 (COD. ORSE/08322) - ESTE ÍTEM NÃO APRESENTA REFERENCIAS EM BOLETINS OFICIAIS, ENDO ASSIM A COMPOSIÇÃO FOI BASEADA NA INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO CIRURGICO.				R\$ 1.021,84			

	PIA DE EXPURGO HOSPITALAR				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
03/07/2018	BRAVO INOX	690,00	06.174.600/0001-52	(51)99701-2179	DAIANE
06/07/2018	HIDRONOX	1.073,67	21.967.634/0001-98	(41) 3153-8551	HIDRONOX.COM.BR
11/07/2018	SICA INOX	990,00	24.139.904/0001-60	(41) 3649-5436	LUCIANO
	VALOR ACATADO MEDIANA	R\$ 990,00			



SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MAIO/2018) COM DESONERAÇÃO e/ou composições PiniTCPO

BDI 26,37%



#### COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO GUTIERREZ 26/02/2019

LOCAL: RUA ARARAS, ESQ. DIREITA COM RUA BIGUÁ, ESQ. ESQUERDA COM ARUA ARAPONGAS, S/Nº, BAIRRO CONJUNTO HABITACIONAL GUTIERREZ, PRIMAVERA DO LESTE -MT

LEIS SOCIAIS: 88,80%

MODALIDADE: CONSTRUÇÃO

# COMPOSIÇÃO DE PREÇOS/HIDROSSANITÁRIAS

AMM HID 051	TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " - FORI	NECIMENTO E INS	STALAÇÃO		UN				
SINAPI OU COT.MERCADO	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)				
	MATERIAL								
11762	TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153)	UN	1,00	54,65	54,65				
3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,05	3,39	0,16				
	MÃO DE OBRA								
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Η	0,50	14,16	7,08				
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,50	17,87	8,93				
**COMPOSIÇÃO BASEA	COMPOSIÇÃO BASEADA EM ORSE - COD - ( 08236) - JUNHO 2016								

Quanto ao insumo DE CÓDIGO 3146 (Fita veda rosca em rolos de 18mm x 10m (LxC)) na referência utilizada (ORSE - 02008) a unidade de medida é apresentada em metros enquanto que na tabela Sinapi é apresentada em unidades de 10 metros, portanto faz-se necessária a conversão para a determinação do valor exato, esta conversão é apresentada em baixo através de uma regra de três simples:

10 metros ------ 1 unidade 0,50 metros ----- x unidades x: 0.05 unidades

AMM HID 052	CAIXA SIFONADA EM CONCRETO PRÉ MOLDADO - DN:40CM - FORNECIMENT	O E INSTALAÇÃO			UN				
SINAPI OU COT.MERCADO	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)				
	MATERIAL								
11881	CAIXA GORDURA, SIMPLES, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 40 CM	UN	1,00	46,64	46,64				
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,80	0,49	0,39				
	MÁO DE OBRA								
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	2,00	17,87	35,74				
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	2,00	13,97	27,94				
**COMPOSIÇÃO BASEA	NDA NA TABELA SINAPI - COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - 06/2016 - (COD - 74051/0	002)		TOTAL	R\$ 110,71				

AMM HID 053	CAIXA SIFONADA EM CONCRETO PRÉ MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, I	D=60CM - FORNEC	IMENTO E INSTALAÇÃO	)	UN
SINAPI OU COT.MERCADO	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
	MATERIAL				
3280	CAIXA GORDURA DUPLA, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60* CM	UN	1,00	100,43	100,43
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,50	0,49	0,24
	MÃO DE OBRA				
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	2,00	17,87	35,74
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	н	2,00	13,97	27,94
COMPOSIÇÃO BASEAI	DA NA TABELA SINAPI - COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - 09/2016 - (COD - 74051/001)			TOTAL	R\$ 164,35

AMM HID 054	COMPLEMENTO DE PILAR PARA PROTEÇÃO DE TUBULAÇÃO, COM ARGAMA	SSA E TELA - FO	RNECIMENTO E INSTAL	.AÇÃO	М
SINAPI OU COT.MERCADO	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
	MATERIAL				
87314	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014	М3	0,05	314,69	15,73
10931	TELA DE ARAME GALV, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M	M2	0,30	11,42	3,42
	MÃO DE OBRA				
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,60	14,16	8,49
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,60	17,45	10,47
OMPOSIÇÃO BASEA	DA NA TABELA SINAPI - COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - 06/2016 - (COD - 74051/002)			TOTAL	R\$ 38,11

DATA:

LEIS SOCIAIS:



LOCAL:

# ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MAIO/2018) COM DESONERAÇÃO e/ou composições PiniTCPO

BDI 26,37%



#### COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO GUTIERREZ

RUA ARARAS, ESQ. DIREITA COM RUA BIGUÁ, ESQ. ESQUERDA COM ARUA ARAPONGAS, S/Nº, BAIRRO CONJUNTO HABITACIONAL GUTIERREZ, PRIMAVERA DO LESTE -MT

MODALIDADE: CONSTRUÇÃO

26/02/2019

88,80%

# COMPOSIÇÃO DE PREÇOS/HIDROSSANITÁRIAS

AMM HID 055	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688) TIPO ABRE E FECHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
SINAPI OU COT.MERCADO	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
	MATERIAL				
COTAÇÃO	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM COM TAMPA TIPO ABRE E FECHA	UN	1,00	26,99	26,99
COTAÇÃO	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM COM TAMPA TIPO ABRE E FECHA	UN	1,00	26,42	26,42
	MÃO DE OBRA				
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,40	13,97	5,58
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,40	17,87	7,14
COMPOSIÇÃO BASEA	DMPOSIÇÃO BASEADA NA TCPO 13 - 15155.8.1.3				

	CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 MM COM TAMPA METÁLICA DO TIPO ABRE E FECHA (ESCAMOTEÁVEL)				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO (R\$)	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
07/06/2018	MOINHO	26,84	07.790.953/0002-20	(65) 3317-5000	ROGER
14/06/2018	MANEULIN	26,99	00.477.597/0001-60	(65) 3363-2500	LUIZ
14/06/2018	COLUNA	29,83	11.598.282/0006-00	(65) 3642-2515	RICARDO
	VALOR ACATADO MEDIANA	R\$ 26,99		_	

	GRELHA METÁLICA DO TIPO ABRE E FECHA (ESCAMOTEÁVEL)				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO (R\$)	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
07/06/2018	MOINHO	26,42	07.790.953/0002-20	(65) 3317-5000	ROGER
14/06/2018	MANEULIN	26,99	00.477.597/0001-60	(65) 3363-2500	LUIZ
14/06/2018	COLUNA	21,69	11.598.282/0006-00	(65) 3642-2515	RICARDO
	VALOR ACATADO MEDIANA	R\$ 26,42			

AMM HID 056	BANCADA EM ACO INOX (AISI 304), LISO, PARA CUBAS 80x50x40 LARGURA 60 CM, COM RODABANCA 10 CM (NAO INCLUI PES DE APOIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					
SINAPI OU COT.MERCADO	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)	
	MATERIAL					
11687	BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO)	М	1,00	639,66	639,66	
34457	ACO CA-60, 6,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	1,26	4,76	5,99	
87314	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014	M3	0,0045	314,69	1,41	
94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,0180	266,91	4,80	
	MÃO DE OBRA					
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	2,00	17,45	34,90	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	2,00	14,16	28,32	
COMPOSIÇÃO BASEAI	DA NA ORSE - 08/2016 (COD. ORSE/08408)			TOTAL	R\$ 715,08	

AMM HID 057	LAVATORIO COLETIVO DE INOX - 1,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UN
SINAPI OU COT.MERCADO	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
	MATERIAL				
COTAÇÃO_24	LAVATÓRIO COLETIVO DE INOX - MEDINDO 1,50M	UN	1,00	610,00	610,00
6149	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	UN	1,00	10,85	10,85
6157	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 "	UN	1,00	44,74	44,74
34457	ACO CA-60, 6,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	3,00	4,76	14,28
	MÃO DE OBRA				
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	2,70	14,16	38,23
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	2,70	17,45	47,11
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	3,30	17,87	58,97
OMPOSIÇÃO BASEA	OMPOSIÇÃO BASEADA NA ORSE - 06/2016 (COD. ORSE/08321) - COMPOSIÇÃO FOI BASEADA NA INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO CIRURGICO.				824,18

	LAVATÓRIO COLETIVO DE INOX - MEDINDO 1,50M				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
11/07/2018	SICA INOX	810,00	24.139.904/0001-60	(41)3649-5436	LUCIANO
11/07/2018	RW INOX	550,00	09.528.425/0001-42	(011)2401-4877	MARCIO
11/07/2018	PROJINOX	610,00	22.575.034/0001-47	(11)2489-44433	LEANDRO
	VALOR ACATADO MEDIANA	610,00			



Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MAIO/2018) COM DESONERAÇÃO e/ou composições PiniTCPO

BDI 26,37%



SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA № 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO GUTIERREZ 26/02/2019

LOCAL: RUA ARARAS, ESQ. DIREITA COM RUA BIGUÁ, ESQ. ESQUERDA COM ARUA ARAPONGAS, S/Nº, BAIRRO CONJUNTO HABITACIONAL GUTIERREZ, PRIMAVERA DO LESTE -MT

LEIS SOCIAIS: 88,80%

MODALIDADE: CONSTRUÇÃO

# COMPOSIÇÃO DE PREÇOS/HIDROSSANITÁRIAS

AMM HID 060	D 060 ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MOLD.IN-LOCO								
SINAPI OU COT.MERCADO	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)				
	MATERIAL								
94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	0,05	271,15	13,55				
23	ACO CA-25, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	0,98	4,29	4,20				
337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,02	8,62	0,17				
	MÃO DE OBRA								
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	2,10	14,16	29,73				
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,25	17,45	4,36				
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Ι	0,08	17,35	1,38				
**COMPOSIÇÃO BASEAD	**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI - COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - 04/2016 - (COD - 74156/1)								

AMM HID 061	AMM HID 061 FILTRO WISY MODELO FS 0303 AUTO LIMPANTE / AÇO INOX / DN 100 PARA APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						
SINAPI OU COT.MERCADO	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)		
MATERIAL							
COTAÇÃO	FILTRO WISY MODELO FS 0303 AUTO LIMPANTE / AÇO INOX / DN 100	UN	1,00	1256,00	1.256,00		
MAO DE OBRA							
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,50	13,97	6,98		
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,50	17,87	8,93		
STALAÇÃO FOI APRES	DA EM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE / SEM REFERENCIA EM BOLETINS NACIONAIS. SENTADA APENAS UMA COTAÇÃO POIS CADA FABRICANTE APRESENTA UM TIPO DE IMPARATIVO DE PREÇOS POIS OS FILTROS NÃO SÃO EQUIVALENTES.	DEVIDO A PARTICU FILTRO DIFERENTE	JLARIDADE DA , SENDO ASSIM NÃO É	TOTAL	R\$ 1.271,91		

	FILTRO WISY MODELO FS 0303 AUTO LIMPANTE / AÇO INOX / DN 100				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
18/06/2018	ENGEPLAS - Engenharia da Reciclagem e Meio Ambiente	1.256,00	05.051.606/0001-70	41-3338-7790	NELSON LOMBARDI
	VALOR ACATADO MEDIANA	1.256,00			



# **ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE** DOS MUNICÍPIOS

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MAIO/2018) COM DESONERAÇÃO e/ou composições PiniTCPO SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

BDI 26,37%



26/02/2019

CONSTRUÇÃO

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO GUTIERREZ

RUA ARARAS, ESQ. DIREITA COM RUA BIGUÁ, ESQ. ESQUERDA COM ARUA ARAPONGAS, S/Nº, BAIRRO CONJUNTO HABITACIONAL GUTIERREZ, PRIMAVERA DO LESTE -MT

DATA: LEIS SOCIAIS:

MODALIDADE:

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS/HIDROSSANITÁRIAS

AMM HID 062	MM HID 062 MOTO BOMBA COM PRESSOSTATO ACOPLADO Q=4,32M³/H E Hm=12mca - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO							
SINAPI OU COT.MERCADO	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)			
MATERIAL								
COTAÇÃO	MOTO BOMBA COM PRESSOSTATO ACOPLADO Q=4,32M³/H E Hm=12mca	UN	1,00	1295,54	1.295,54			
	MÃO DE OBRA							
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	3,00	13,97	41,91			
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	3,00	17,87	53,61			
COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI - COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - 08/2016 - (COD - 83647)					R\$ 1.391,06			

	MOTO BOMBA COM PRESSOSTATO ACOPLADO Q=4,32M³/H E Hm=12mca				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
15/06/2018	CASA DAS BOMBAS	1.295,54	04.603.686/0001-66	(65) 3322-4101	ARTEMIO
22/06/2018	GASPAR MÁQUINAS E BOMBAS	1.396,00	10.866.985/0001-96	(65) 3682-3111	GASPAR
	VALOR ACATADO MEDIANA	1.295,54			

AMM HID 063	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVES	STIDA INTERNAM	ENTO COM BARRA LISA	A (CIMENTO E	UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
	MATERIAL				
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,8	0,49	0,39
6087	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA	UN	1	21,35	21,35
7258	TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	UN	75,886	0,33	25,04
87335	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF 06/2014	М3	0,0228	333,42	7,60
88630	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2014	M3	0,0165	289,10	4,77
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	0,216	56,01	12,09
94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,018	266,91	4,80
	MAO DE OBRA				
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	1,9	17,45	33,15
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	1,65	14,16	23,36
*COMPOSIÇÃO BASEA	NDA NA TABELA SINAPI ABRIL/2018 CÓD 74104/001	<u> </u>		TOTAL	R\$ 132,55

AMM HID 064	TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " - FOR	NECIMENTO E INS	STALAÇÃO		UN				
SINAPI OU COT.MERCADO	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)				
	MATERIAL								
11762	TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153)	UN	1,00	54,65	54,65				
3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,05	3,39	0,16				
	MÃO DE OBRA								
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,50	14,16	7,08				
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,50	17,87	8,93				
**COMPOSIÇÃO BASE	ADA EM ORSE - COD - ( 08236) - JUNHO 2016			TOTAL	R\$ 70,82				

Quanto ao insumo DE CÓDIGO 3146 (Fita veda rosca em rolos de 18mm x 10m (LxC)) na referência utilizada (ORSE - 02008) a unidade de medida é apresentada em metros enquanto que na tabela Sinapi é apresentada em unidades de 10 metros, portanto faz-se necessária a conversão para a determinação do valor exato, esta conversão é apresentada em baixo através de uma regra de três simples:

> 10 metros ----- 1 unidade 0,50 metros ----- x unidades x: 0,05 unidades

AMM HID 065	RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS - FORNECIMENT	O E INSTALAÇÃO			UN		
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)		
MATERIAL							
11708	RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS	UN	1,00	14,70	14,70		
	MÁO DE OBRA						
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,50	14,16	7,08		
882h/	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,50	17,87	8,93		
**COMPOSIÇÃO BASEA	COMPOSIÇÃO BASEADA EM ORSE - COD - (04283) - JUNHO 2016						



SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MAIO/2018) COM DESONERAÇÃO e/ou composições PiniTCPO

AD

BDI 26,37%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO GUTIERREZ

RUA ARARAS, ESQ. DIREITA COM RUA BIGUÁ, ESQ. ESQUERDA COM ARUA ARAPONGAS, S/Nº, BAIRRO

CONJUNTO HABITACIONAL GUTIERREZ, PRIMAVERA DO LESTE -MT

LEIS SOCIAIS:

88,80%

MODALIDADE: CONSTRUÇÃO

	COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / ELÉTRICOS									
AMM ELE 02	AMM ELE 02 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ENERGIA (23X16CM)									
SINAPI OU COT. MERCADO	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)					
	MATERIAL									
37560	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30° CM, EM PVC *2° MM ANTI- CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	1,00	29,53	29,53					
	MÃO DE OBRA									
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,20	14,16	2,83					
**COMPOSIÇÃO BASE	ADA NAS TABELA SINAPI (DEZ/15) "84121" - O INSUMO DE CÓDIGO 37560 S	UBSTITUIU A CO	TAÇÃO ANTERIOR DA	TOTAL	R\$ 32,36					

PLACA, UMÁ VEZ QUE ESTÁ CONFORME A NBR 13434 EM ANEXO - PLACA DE SINALIZAÇÃO " CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO".

AMM ELE 03 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL, 2 POLOS, SENSIBILIDADE 30 MA, CORRENTE DE 25 A									
SINAPI OU COT. MERCADO	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)				
	MATERIAL								
39445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	1,00	101,65	101,65				
	MÃO DE OBR	A							
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,60	18,07	10,84				
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,60	14,16	8,49				
**COMPOSIÇÃO BASEA	DA NO BOLETIM ORSE-SE (JUL/16) "7996"			TOTAL	R\$ 120,98				

AMM ELE 04 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)									
SINAPI OU COT. MERCADO	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)				
	MATERIAL								
	ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO								
	HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO	M		2,67					
39246	SUBTERRANEO (NBR 15715)		1,015		2,71				
	MÃO DE OBRA	١							
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,45	14,16	6,37				
**COMPOSIÇÃO DA MÂ	O DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/17) "7996"	•		TOTAL	R\$ 9,08				

AMM ELE 05	AMM ELE 05 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 70W						
SINAPI OU COT. MERCADO	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)		
MATERIAL							
COTAÇÃO	LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 70W	UN	1,00	36,16	36,16		
MÃO DE OBRA							
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,30	18,07	5,42		
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,30	14,16	4,24		
**COMPOSIÇÃO DA M.	COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM "ORSE" (JUL/2016) "596"				R\$ 45,82		

	LAMPADA DE VAPOR METALICO 70 W				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
05/06/2018	ELETRICA PARANA	36,16	08.139.615/0002-96	(65) 3046-4500	MAYKON
05/06/2018	PIZZATO MATERIAIS ELÉTRICOS	39,25	04.181.115/0001-80	(65) 3052-4200	REIJANE
05/06/2018	ELETROATIVA	20,26	06.110.817/0002-80	(65) 3051-7844	GENILDO
	VALOR ACATADO MEDIANA	36,16			



# **ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE** DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV: RUBENS DE MENDONÇA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 BDI

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MAIO/2018) COM DESONERAÇÃO e/ou composições PiniTCPO

COORDENAÇÃO DE PROJETOS OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO GUTIERREZ

RUA ARARAS, ESQ. DIREITA COM RUA BIGUÁ, ESQ. ESQUERDA COM ARUA ARAPONGAS, S/Nº, BAIRRO CONJUNTO HABITACIONAL GUTIERREZ, PRIMAVERA DO LESTE -MT

LEIS SOCIAIS:

26,37%

MODALIDADE: CONSTRUÇÃO

88,80%

AMM ELE 06	COMPOSIÇÃO DE PREC				UN
SINAPI OU COT. MERCADO	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
	MATERIA	\ L			
COTAÇÃO	REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 70W	UN	1,00	45,80	45,8
	MÃO DE O	BRA			
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	1,00	18,07	18,0
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	1,00	14,16	14,1
OMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM "ORSE" (JUL/2016) "588"				TOTAL	R\$ 78,03

REATOR PARA LAMPADA DE VAPOR METALICO DE 70W				UN
NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
ELETRICA PARANA	45,80	08.139.615/0002-96	(65) 3046-4500	MAYKON
TO LIGADO MATERIAIS ELÉTRICOS	44,49	07.237.858/0001-13	(65) 3025-4300	PATRIANE
MULTI PADRÃO	57,85	04.220944/0001-25	(65) 2123-2600	WENDIR
VALOR ACATADO MEDIANA	45,80			
	ELETRICA PARANA TO LIGADO MATERIAIS ELÉTRICOS MULTI PADRÃO	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA         VALOR COTADO           ELETRICA PARANA         45,80           TO LIGADO MATERIAIS ELÉTRICOS         44,49           MULTI PADRÃO         57,85	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA         VALOR COTADO         CNPJ           ELETRICA PARANA         45,80         08.139.615/0002-96           TO LIGADO MATERIAIS ELÉTRICOS         44,49         07.237.858/0001-13           MULTI PADRÃO         57,85         04.220944/0001-25	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA         VALOR COTADO         CNPJ         TELEFONE           ELETRICA PARANA         45,80         08.139.615/0002-96         (65) 3046-4500           TO LIGADO MATERIAIS ELÉTRICOS         44,49         07.237.858/0001-13         (65) 3025-4300           MULTI PADRÃO         57,85         04.220944/0001-25         (65) 2123-2600

AMM ELE 14 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAMPAINHA ALTA POTENCIA 110V / 220V, DIAMETRO 150 MM					UN		
SINAPI OU COT. MERCADO	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)		
	MATERIAL						
12114	CAMPAINHA ALTA POTENCIA 110V / 220V, DIAMETRO 150 MM	UN	1,00	78,15	78,15		
	MÃO DE OBRA						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,55	18,07	9,93		
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,55	14,04	7,72		
**COMPOSIÇÃO DA MÂ	COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM "SEDOP-PA" (10/15) CÓDIGO "171519"				R\$ 95,80		

AMM ELE 15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO, H=2,5M, PARA INSTALAÇÃO DE DUAS LUMINÁRIAS TIPO GLOBO (EXCETO LUMIÁRIA E LÂMPADA)				
SINAPI OU COT. MERCADO	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
	MATERIAL				
12388	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M	UN	1,00	224,83	224,83
367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	М3	0,027	56,50	1,52
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	3,00	0,49	1,47
4722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	М3	0,027	63,77	1,72
	MÃO DE OBRA				
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	2,00	18,07	36,14
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	1,00	17,45	17,45
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	3,00	14,16	42,48
OMPOSIÇÃO DA M	OMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ANALÍTICO DA SINAPI (JUN/15) "83473"				R\$ 325,61



Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MAIO/2018) COM DESONERAÇÃO e/ou composições PiniTCPO

BDI 26,37%



SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV: RUBENS DE MENDONÇA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: LOCAL:

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO GUTIERREZ RUA ARARAS, ESQ. DÍREITA COM RUA BIGUÁ, ESQ. ESQUERDA COM ARUA ARAPONGAS, S/Nº, BAIRRO CONJUNTO HABITACIONAL GUTIERREZ, PRIMAVERA DO LESTE -MT

LEIS SOCIAIS: 88,80% MODALIDADE: CONSTRUÇÃO

AMM ELE 35	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO FLEX HEPR 1 KV 95,0 MM2 P	Т			М	
SINAPI OU COT. MERCADO	COMPONENTES UN Quantidade Custos Unit. (R\$)					
	MATERIAL					
COTAÇÃO	CABO FLEX HEPR 1 KV 95,0 MM2 PT	M	1,00	47,87	47,8	
404	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)	М	0,009	1,22	0,0	
	MÃO DE OBR	A				
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,128	18,07	2,3	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,128	14,04	1,7	
COMPOSIÇÃO BASE	MPOSIGÃO BASEADA NO BOLETIM SINAPI (AGO/2016) "92992"					

	CABO FLEX HEPR 1 KV 95,0 MM2 PT				M
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
28/05/2018	PIZZATO MATERIAIS ELÉTRICOS	50,00	04.181.115/0001-80	(65) 3052-4200	JOSE
30/05/2018	PETEL	47,87	22.760.075/0001-03	(65) 3634-1717	NILVANDO
04/06/2018	REDE DISTRIBUIDORA	41,78	29.382.143/0001-97	(65) 3634-6949	LUDMYLA
	VALOR ACATADO MEDIANA	47,87			

AMM ELE 39 FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PADRÃO DE ENTRADA ED ENERGIA T6										
SINAPI OU COT. MERCADO	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)					
	MATERIAL									
COTAÇÃO	PADRÃO DE ENTRADA ED ENERGIA T6	UN	1,00	3950,00	3.950,00					
MÃO DE OBRA										
88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	2,00	18,13	36,26					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	4,00	18,07	72,28					
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	8,00	14,04	112,32					
COMPOSIÇÃO BASE	DMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM DA "SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS URBANAS DA PREFEITURA DE									
COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM DA "SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS URBANAS DA PREFEITURA DE <b>TOTAL   R\$</b> IO PAULO" (JUL/15) "09-70-01"										

G. (6 - 7 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 7 - 6 - 7 - 6 - 7 - 6 - 7 - 7	PADRÃO DE ENTRADA ED ENERGIA T6				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
04/07/2018	PIZZATO MATERIAIS ELÉTRICOS	3.920,00	04.181.115/0001-80	(65) 3052-4200	JOSE
15/06/2018	ELETRICA PARANA	7.000,00	08.139.615/0001-05	(65) 3388-0819	DANIEL
18/06/2018	ED - SEGURANÇA ELETRONICA	3.950,00	19.002.316/0001-40	(65) 99258-3701	DOUGLAS
	VALOR ACATADO MEDIANA	3,950.00			

AMM ELE 40	AMM ELE 40 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA PLAFONIER SOBREPOR ARO/BASE METALICA C/ GLOBO ESFERICO VIDRO LEITOSO BOCA 10CM DIAM 20CM P/ 1 LAMP INCAND, INCL SOQUETE PORCELANA							
SINAPI OU COT. MERCADO	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)			
MATERIAL								
	LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *25* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO	UN		28,80				
3803	INCLUI LAMPADA)		1,000		28,80			
	MÃO DE OBR	A						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,80	18,07	14,45			
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,70	14,04	9,82			
	OMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ANALÍTICO DA SINAPI (AGO/15) "74041/3" Obs.: Foi retirado 0,1 do Auxiliar de tricista referente à instalação da lâmpada com base na referência SINAPI-MT (AGO/2015) ITEM "72248".							

AMM ELE 45	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)									
SINAPI OU COT. MERCADO	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)					
	MATERIAL									
39467	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	1,00	71,08	71,08					
	MÃO DE OBRA	A								
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,30	18,07	5,42					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,30	14,16	4,24					
*COMPOSIÇÃO BASE	ADA NO BOLETIM ORSE (JUL/16) "9041"	•		TOTAL	R\$ 80,74					

MODALIDADE:



# **ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE**

DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV: RUBENS DE MENDONÇA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 BDI

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MAIO/2018) COM DESONERAÇÃO e/ou composições PiniTCPO

26,37%

L		COOR	DENAÇAO	υE	PROJE	10
Е	0004	LINIDADE DÁCICA DE CAÚDE DO CUTIEDDEZ				
١.	OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO GUTIERREZ				

RUA ARARAS, ESQ. DIREITA COM RUA BIGUÁ, ESQ. ESQUERDA COM ARUA ARAPONGAS, S/Nº, BAIRRO CONJUNTO HABITACIONAL GUTIERREZ, PRIMAVERA DO LESTE -MT LOCAL:

LEIS SOCIAIS: 88,80%

CONSTRUÇÃO

	COMPOSIÇÃO DE PREÇO	S / ELÉTI	RICOS			
AMM ELE 49 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE						
SINAPI OU COT. MERCADO	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)	
	MATERIAL					
39244	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	М	1,10	1,65	1,81	
34562	ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM (0,016 KG/M)	KG	0,0018	8,92	0,01	
	MÃO DE OBR	Α				
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,087	18,07	1,57	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,087	14,16	1,23	
**COMPOSIÇÃO BASE/	ADA NO BOLETIM SINAPI (OUT/16) "91844"			TOTAL	R\$ 4,62	

AMM ELE 50	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE								
SINAPI OU COT. MERCADO	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)				
	MATERIAL								
39245	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR	М		3,18					
39243	LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS	IVI	1,10	3,10	3,49				
34562	ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM (0,016 KG/M)	KG	0,0200	8,92	0,17				
	MÃO DE OB	R A							
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,107	18,07	1,93				
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,107	14,16	1,51				
COMPOSIÇÃO BASE	DMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM SINAPI (OUT/16) "91846"				R\$ 7,10				

AMM ELE 51	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROJETOR RETANGULAR FECHADO, CABECEIRAS EM ALUMINIO FUNDIDO, CORPO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, PARA LÂMPADA E-40, FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO, COM LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 250W E REATOR					
SINAPI OU COT. MERCADO	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)	
	MATERIAL					
12273	PROJETOR RETANGULAR FECHADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO 250 W A 500 W, CABECEIRAS EM ALUMINIO FUNDIDO, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA LAMPADA E40 FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO.	UN	1,00	50,26	50,26	
COTAÇÃO	LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 250W	UN	1,00	33,10	33,10	
COTAÇÃO	REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 250W	UN	1,00	71,25	71,25	
	MÃO DE OBF	R A				
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	2,000	18,07	36,14	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	2,000	14,04	28,08	
*COMPOSIÇÃO BASE	ADA NO BOLETIM SINAPI (OUT/16) "74246/1"			TOTAL	R\$ 218,83	

	LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 250W				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
28/05/2018	PIZZATO MATERIAIS ELÉTRICOS	31,49	04.181.115/0001-80	(65) 3052-4200	JOSE
05/06/2018	TO LIGADO MATERIAIS ELÉTRICOS	33,10	07.237.858/0001-13	(65) 3025-4300	PATRIANE
04/06/2018	REDE DISTRIBUIDORA	36,06	29.382.143/0001-97	(65) 3634-6949	LUDMYLA
	VALOR ACATADO MEDIANA	33,10			

	REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 250W				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
28/05/2018	PIZZATO MATERIAIS ELÉTRICOS	71,25	04.181.115/0001-80	(65) 3052-4200	JOSE
04/06/2018	REDE DISTRIBUIDORA	83,56	29.382.143/0001-97	(65) 3634-6949	LUDMYLA
05/06/2018	ELETRICA PARANA	70,92	08.139.615/0002-96	(65) 3046-4500	MAYKON
·	VALOR ACATADO MEDIANA	71 25			

AMM ELE 52 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA DE PISO 2P+T COM CAIXA 4X2" E TAMPA					UN
SINAPI OU COT. MERCADO	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
	MATER	IAL			
COTAÇÃO	TOMADA DE PISO 2P+T	UN	1,00	5,33	5,33
2556	CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA	UN	1,0000	1,37	1,37
	MÃO DE	OBRA			
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,107	18,07	1,93
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,107	14,16	1,5′
COMPOSIÇÃO BASE	ADA NO BOLETIM SINAPI (OUT/16) "91846"			TOTAL	R\$ 10,14

	TOMADA DE PISO 2P+T				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
28/05/2018	PIZZATO MATERIAIS ELÉTRICOS	4,01	04.181.115/0001-80	(65) 3052-4200	THOMAS
04/06/2018	SELCO	5,55	07.624.206/0001-31	(65) 3027-9000	REIJANE
05/06/2018	PETEL	5,33	22.760.075/0001-03	(65)3634-5253	PAULO
	VALOR ACATADO MEDIANA	5,33			

MODALIDADE:



#### ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MAIO/2018) COM DESONERAÇÃO e/ou composições PiniTCPO

AD

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV: RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

BDI 26,37%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO GUTIERREZ

RUA ARARAS, ESQ. DIREITA COM RUA BIGUÁ, ESQ. ESQUERDA COM ARUA ARAPONGAS, S/Nº, BAIRRO

CONJUNTO HABITACIONAL GUTIERREZ, PRIMAVERA DO LESTE -MT

LEIS SOCIAIS: 88,80%

CONSTRUÇÃO

#### COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / ELÉTRICOS

AMM ELE 53	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA					
INAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)	
	MATERIAL					
39	ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	KG	0,560	4,23	2	
367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	МЗ	0,005	56,50		
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,070	56,25		
1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	5,780	0,56		
1358	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	M2	0,080	25,25		
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	16,470	0,49		
4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	МЗ	0,006	63,77		
4722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	МЗ	0,006	63,77		
7258	TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	UN	89,000	0,33		
	MÃO DE OBRA					
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	2,42	17,45		
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	4,10	14,16		

AMM ELE 54	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
	MATERIAL				
39	ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	KG	0,140	4,23	0,59
367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	М3	0,001	56,50	0,0
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	М3	0,020	56,25	1,1
1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	1,650	0,56	0,9
1358	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	M2	0,040	25,25	1,0
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	4,600	0,49	2,2
4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	М3	0,001	63,77	0,0
4722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	М3	0,003	63,77	0,19
7258	TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	UN	29,000	0,33	9,5
	MÃO DE OBRA	l .			·
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,69	17,45	12,0
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	1,05	14,16	14,8
COMPOSIÇÃO DA MA	ÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI 83443 ABRIL/2018	·		TOTAL	R\$ 42,71

AMM ELE 55	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
	MATERIAL				
39	ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	KG	1,26	4,23	5,3
367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,01242	56,50	0,
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,15	56,25	8,
1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	11	0,56	6,
1358	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	M2	0,12	25,25	3,
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	34,69	0,49	16,9
4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,01314	63,77	0,8
4722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,012	63,77	0,7
7258	TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	UN	200	0,33	66,0
	MÃO DE OBRA				
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	5,01	17,45	87,4
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	8,81	14,16	124,
OMPOSIÇÃO DA MA	ÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI 83449 ABRIL/2018			TOTAL	R\$ 320,3

MODALIDADE:



#### **ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE** DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA N $^{\circ}$  3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MAIO/2018) COM DESONERAÇÃO e/ou composições PiniTCPO

BDI 26,37%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: LOCAL:

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO GUTIERREZ RUA ARARAS, ESQ. DIREITA COM RUA BIGUÁ, ESQ. ESQUERDA COM ARUA ARAPONGAS, S/Nº, BAIRRO CONJUNTO HABITACIONAL GUTIERREZ, PRIMAVERA DO LESTE -MT

LEIS SOCIAIS:

26/02/2019

CONSTRUÇÃO

	COMPOSIÇÃO DE PREÇ	OS / SPD	A				
AMM SPDA 01  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS, APROX. 26X26X10 CM							
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES I IIN   Quantidade   Times						
	MATERIAL						
COTAÇÃO	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS, APROX. 26X26X10 CM	UN	1,00	296,07	296,07		
	MÃO DE OBRA						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,30	18,07	5,42		
**COMPOSIÇÃO BASEA	DA NAS TABELA ORSE-SE (AGO/2016) "11273/ORSE". Obs.: No mercado foram o	onsultadas as pri	ncipais empresas da	TOTAL	R\$ 301,49		

região, porém só foi encontrado uma empresa que fornece o material com estas especificações.

	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS, APROX. 26X26X10 CM			UN	UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
30/05/2018	PIZZATTO	296,07	04.181.115/0001-80	(65) 3052-4200	LEANDRO
04/06/2018	ELETROATIVA	469,54	06.110.817/0002-80	(65) 3051-7844	DHIONE
05/06/2018	TO LIGADO MATERIAIS ELÉTRICOS	197,22	07.237.858/0001-13	(65) 3025-4300	PATRIANE
	VALOR ACATADO MEDIANA	296,07			

AMM SPDA 02	AMM SPDA 02 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR DE MEDIÇÃO C/ 2 PARAFUSOS					
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)	
	MATERIAL					
COTAÇÃO	CONECTOR DE MEDIÇÃO C/ 2 PARAFUSOS	UN	1,00	14,28	14,28	
	MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,15	18,07	2,71	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,15	14,16	2,12	
**COMPOSIÇÃO BASEA	DA NAS TABELA ORSE-SE (JUL/2016) "9048/ORSE"			TOTAL	R\$ 19,11	

	CONECTOR DE MEDIÇÃO C/ 2 PARAFUSOS				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
30/05/2018	PETEL	14,28	22.760.075/0001-03	(65) 3634-1717	NILVANDO
30/05/2018	PIZZATTO	14,04	04.181.115/0001-80	(65) 3052-4200	LEANDRO
04/06/2018	ELETROATIVA	21,03	06.110.817/0002-80	(65) 3051-7844	DHIONE
	VALOR ACATADO MEDIANA	14,28			

AMM SPDA 03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE CO	M CARTUCHO N	90 E MOLDE CABO 35mi	m²- HASTE 5/8"	UN	
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)	
MATERIAL						
COTAÇÃO	CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA Nº 90	UN	1,00	6,75	6,75	
COTAÇÃO	MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA, CABO-HASTE, 35mm²	UN	0,040	66,60	2,66	
COTAÇÃO		UN	1,000	0,65	0,65	
	MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,08	18,07	1,44	
88316	COMPONENTES				1,13	
**COMPOSIÇÃO DA MÃ	O DE OBRA BASEADA NO BOLETIM DA SEINFRA-CE (VERSÃO 24.1) "C3909"			TOTAL	R\$ 12,63	

	CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA Nº 90				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
30/05/2018	PETEL	6,48	22.760.075/0001-03	(65) 3634-1717	NILVANDO
30/05/2018	PIZZATTO	6,75	04.181.115/0001-80	(65) 3052-4200	LEANDRO
04/06/2018	ELETROATIVA	12,84	06.110.817/0002-80	(65) 3051-7844	DHIONE
	VALOR ACATADO MEDIANA	6,75			

	MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA, CABO-HASTE, 35mm²				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
30/05/2018	PETEL	58,47	22.760.075/0001-03	(65) 3634-1717	NILVANDO
30/05/2018	PIZZATTO	66,60	04.181.115/0001-80	(65) 3052-4200	LEANDRO
04/06/2018	ELETROATIVA	130,00	06.110.817/0002-80	(65) 3051-7844	DHIONE
	VALOR ACATADO MEDIANA	66,60			
	PALITO IGNITOR PRA SOLDA EXOTERMICA				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
30/05/2018	PIZZATTO	0,28	04.181.115/0001-80	(65) 3052-4200	LEANDRO
04/06/2018	PETEL	0,65	22.760.075/0001-03	(65) 3634-1717	EDINEI
04/06/2018	ELETROATIVA	0,96	06.110.817/0002-80	(65) 3051-7844	DHIONE
	VALOR ACATADO MEDIANA	0.65	·		



Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MAIO/2018) COM DESONERAÇÃO e/ou composições PiniTCPO

BDI 26,37%



SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA N $^{\circ}$  3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: LOCAL:

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO GUTIERREZ RUA ARARAS, ESQ. DIREITA COM RUA BIGUÁ, ESQ. ESQUERDA COM ARUA ARAPONGAS, S/Nº, BAIRRO CONJUNTO

HABITACIONAL GUTIERREZ, PRIMAVERA DO LESTE -MT

LEIS SOCIAIS:

26/02/2019

MODALIDADE: CONSTRUÇÃO

	COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / SPDA								
AMM SPDA 04	AMM SPDA 04 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº115 E MOLDE CABO 50mm²- HASTE 5/8"								
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	COMPONENTES UN Quantidade Custos Unit. (R\$)							
	MATERIAL								
COTAÇÃO	CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA Nº 115	UN	1,00	8,89	8,89				
COTAÇÃO	MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA, CABO-HASTE, 50mm²-58	UN	0,040	154,19	6,16				
COTAÇÃO	PALITO IGNITOR PRA SOLDA EXOTERMICA	UN	1,000	0,65	0,65				
	MÃO DE OBRA	١							
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,08	18,07	1,44				
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,08	14,16	1,13				
**COMPOSIÇÃO DA MÃ	O DE OBRA BASEADA NO BOLETIM DA SEINFRA-CE (VERSÃO 24.1) "C3909"			TOTAL	R\$ 18,27				

	CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA Nº 115				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
30/05/2018	PETEL	8,89	22.760.075/0001-03	(65) 3634-1717	NILVANDO
30/05/2018	PIZZATTO	7,96	04.181.115/0001-80	(65) 3052-4200	LEANDRO
04/06/2018	ELETROATIVA	16,04	06.110.817/0002-80	(65) 3051-7844	DHIONE
	VALOR ACATADO MEDIANA	8.89			

	MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA, CABO-HASTE, 50mm <sup>2</sup> -58				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
04/06/2018	ELETROATIVA	181,57	06.110.817/0002-80	(65) 3051-7844	DHIONE
30/05/2018	PIZZATTO	114,71	04.181.115/0001-80	(65) 3052-4200	LEANDRO
05/04/2018	ELÉTRICA PARANÁ	154,19	08.139.615/0002-96	(65) 3046-4500	DANIEL
	VALOR ACATADO MEDIANA	154,19			
	PALITO IGNITOR PRA SOLDA EXOTERMICA				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
30/05/2018	PIZZATTO	0,28	04.181.115/0001-80	(65) 3052-4200	LEANDRO
04/06/2018	PETEL	0,65	22.760.075/0001-03	(65) 3634-1717	EDINEI
04/06/2018	ELETROATIVA	0,96	06.110.817/0002-80	(65) 3051-7844	DHIONE
	VALOR ACATADO MEDIANA	0,65			

AMM SPDA 05	M SPDA 05 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-CABO COM CARTUCHO № 32 E MOLDE TIPO "T" CABO 35mm²-CABO 35mm²								
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)				
	MATERIAL								
COTAÇÃO	CARTUCHO PARA S'OLDA EXOTÉRMICA Nº 32	UN	1,00	6,72	6,72				
COTAÇÃO	MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA TIPO T, CABO-CABO, 35mm²-35mm²	UN	0,040	122,24	4,88				
COTAÇÃO	PALITO IGNITOR PRA SOLDA EXOTERMICA	UN	1,000	0,65	0,65				
	MÃO DE OBRA								
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,08	18,07	1,44				
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,08	14,16	1,13				
**COMPOSIÇÃO DA MÃ	O DE OBRA BASEADA NO BOLETIM DA SEINFRA-CE (VERSÃO 24.1) "C3909"			TOTAL	R\$ 14,82				

	CARTUCHO PARA S'OLDA EXOTÉRMICA Nº 32				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
30/05/2018	PIZZATTO	5,66	04.181.115/0001-80	(65) 3052-4200	LEANDRO
04/06/2018	PETEL	10,95	22.760.075/0001-03	(65) 3634-1717	EDINEI
04/06/2018	ELETROATIVA	6,72	06.110.817/0002-80	(65) 3051-7844	DHIONE
	VALOR ACATADO MEDIANA	6.72			

	MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA TIPO T, CABO-CABO, 35mm²-35mm²				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
30/05/2018	PIZZATTO	66,60	04.181.115/0001-80	(65) 3052-4200	LEANDRO
04/06/2018	ELETROATIVA	160,81	06.110.817/0002-80	(65) 3051-7844	DHIONE
05/06/2018	TO LIGADO MATERIAIS ELÉTRICOS	122,24	07.237.858/0001-13	(65) 3025-4300	PATRIANE
	VALOR ACATADO MEDIANA	122,24			
	VALOR ACATADO MEDIANA	122,24			
	VALOR ACATADO MEDIANA PALITO IGNITOR PRA SOLDA EXOTERMICA	122,24			UN
DATA		VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	UN
DATA 30/05/2018	PALITO IGNITOR PRA SOLDA EXOTERMICA	VALOR	CNPJ	TELEFONE (65) 3052-4200	
	PALITO IGNITOR PRA SOLDA EXOTERMICA  NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ 04.181.115/0001-80		CONTATO
30/05/2018	PALITO IGNITOR PRA SOLDA EXOTERMICA  NOME DA EMPRESA FORNECEDORA  PIZZATTO	VALOR COTADO	CNPJ 04.181.115/0001-80 22.760.075/0001-03	(65) 3052-4200	CONTATO



LOCAL:

#### **ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE** DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA № 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

"COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE-SE (SET/2017) "10693". OBS.: FORAM ACRESCIDOS OS INSUMOS "11950" E

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MAIO/2018) COM DESONERAÇÃO e/ou composições PiniTCPO

BDI

26,37%



COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO GUTIERREZ RUA ARARAS, ESQ. DIREITA COM RUA BIGUÁ, ESQ. ESQUERDA COM ARUA ARAPONGAS, S/№, BAIRRO CONJUNTO HABITACIONAL GUTIERREZ, PRIMAVERA DO LESTE -MT

LEIS SOCIAIS: 88,809

TOTAL R\$

26/02/2019

21,22

CONSTRUÇÃO MODALIDADE:

	COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / SPDA								
AMM SPDA 06	AMM SPDA 06 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE ISOLADOR PARA CANTO 90° REFORCADO ROSCA SOBERBA EM FG C ISOLADOR								
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)				
	MATERIAL								
COTAÇÃO	SUPORTE ISOLADOR PARA CANTO 90° REFORCADO ROSCA SOBERBA EM FG C ISOLADOR	UN	1,00	14,63	14,63				
11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,00	0,20	0,4				
142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,08	28,24	2,2				
13348	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	UN	2,00	0,60	1,20				
	MÃO DE OBRA								
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,15	18,07	2,7				

"13348" E O SELANTE PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

	SUPORTE ISOLADOR PARA CANTO 90° REFORCADO ROSCA SOBERBA EM FG C ISOLADOR				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
30/05/2018	PIZZATTO	22,51	04.181.115/0001-80	(65) 3052-4200	LEANDRO
04/06/2018	PETEL	14,63	22.760.075/0001-03	(65) 3634-1717	EDINEI
05/06/2018	TO LIGADO MATERIAIS ELÉTRICOS	12,16	07.237.858/0001-13	(65) 3025-4300	PATRIANE
	VALOR ACATADO MEDIANA	14,63			

Para calcular o insumo de Código 142 (selante elástico) foi medido em loco a chapa do suporte isolador e calculado seu volume. Assim consideramos cobrimento de 0,5 cm em toda a chapa, subtraímos a medida da chapa pela medida da chapa com o selante. Sua quantidade ficou em: 25,05 ml.

> MEDIDA DA CHAPA DO SUPORTE ISOLADOR 15 cm x 2,5 cm x 0,2 cm VOLUME DA CHAPA DO SUPORTE ISOLADOR

15 cm x 2,5 cm x 0,2 cm = 7,5 cm3

MEDIDA DA CHAPA DO SUPORTE ISOLADOR COM SELANTE (CONSIDERANDO 0,5 CM PARA CADA LADO DA CHAPA E ALTURA DE 0,5 CM)

15,5 cm x 3,0 cm x 0,7 cm

VOLUME DA CHAPA DO SUPORTE ISOLADOR COM SELANTE

 $15.5~{\rm cm}$  x  $3.0~{\rm cm}$  x  $0.7~{\rm cm}$  =  $32.55~{\rm cm}3$  DIFERENÇA DO VOLUME DA CHAPA DO SUPORTE ISOLADOR PELO VOLUME DA CHAPA COM SELANTE

32,55 cm3 -7,5 cm3 = 25,05 cm3 CONVERSÃO DE CM3 PARA ML 25,05 CM3=25,05 ML

CADA BISNAGA POSSUI 310ML DO PRODUTO, 25,05ML CORRESPONDE À 8,080% DESTA BISNAGA.

AMM SDPA 08	AMM SDPA 08 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 40° CM								
SINAPI/SINFRA	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos	Custos				
ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	ON	Quantidade	Unit. (R\$)	Total (R\$)				
	MATERIAL								
3278	CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 40° CM	UN	1,00	52,66	52,66				
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A	M3	0,0628	56,01	3,51				
	MÃO DE OBRA								
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,66	17,45	11,51				
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,66	14,16	9,34				
**COMPOSIÇÃO BASEA	DA NO BOLETIM ORSE (JUL/16) "9200" - OBS: A referência apresentada é a que	mais se assemelh	a ao serviço a ser	TOTAL	R\$ 77,02				

executado. Como a caixa de inspeção da composição em questão tem o dobro do tamanho da caixa onde a mesma foi referênciada, os coeficintes referentes a mão de obra dessa composição foram dobrados em relação a composição referência. Exceto a escavação que foi calculada em função do volume ocupado pela caixa, conforme descrito abaixo:

> $V = \pi r^{2*}h$  $V = \pi*0,2^{2*}0,5$ V = 0.0628



SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA № 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MAIO/2018) COM DESONERAÇÃO e/ou composições PiniTCPO

BDI 26.37%



COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO GUTIERREZ RUA ARARAS, ESQ. DIREITA COM RUA BIGUÁ, ESQ. ESQUERDA COM ARUA ARAPONGAS, S/№, BAIRRO CONJUNTO LOCAL:

HABITACIONAL GUTIERREZ, PRIMAVERA DO LESTE -MT

LEIS SOCIAIS: MODALIDADE:

88,809 CONSTRUÇÃO

26/02/2019

AMM SPDA 10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE ISOLADOR SIMPLES DIAMETR	RO NOMINAL 5/1	6", COM ROSCA SOBERB	SA E BUCHA	UN
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
	MATERIAL				
3396	SUPORTE ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	UN	1,00	5,39	5,3
7583	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,00	0,41	3,0
13348	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	UN	2,00	0,60	1,2
142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,081	28,24	2,2
	MÃO DE OBRA				
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,10	18,07	1,8
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,10	14,16	1,4

Para calcular o insumo de Código 142 (selante elástico) foi medido em loco a chapa do suporte isolador e calculado seu volume. Assim consideramos cobrimento de 0,5 cm em toda a chapa, subtraímos a medida da chapa pela medida da chapa com o selante. Sua quantidade ficou em: 25,05 ml.

> MEDIDA DA CHAPA DO SUPORTE ISOLADOR 15 cm x 2.5 cm x 0.2 cm VOLUME DA CHAPA DO SUPORTE ISOLADOR

15 cm x 2,5 cm x 0,2 cm = 7,5 cm3

MEDIDA DA CHAPA DO SUPORTE ISOLADOR COM SELANTE (CONSIDERANDO 0,5 CM PARA CADA LADO DA CHAPA E ALTURA DE 0,5 CM)

15,5 cm x 3,0 cm x 0,7 cm

VOLUME DA CHAPA DO SUPORTE ISOLADOR COM SELANTE 15,5 cm x 3,0 cm x 0,7 cm = 32,55 cm3

DIFERENÇA DO VOLUME DA CHAPA DO SUPORTE ISOLADOR PELO VOLUME DA CHAPA COM SELANTE 32.55 cm3 -7.5 cm3 = 25.05 cm3

CONVERSÃO DE CM3 PARA ML 25,05 CM3=25,05 ML

CADA BISNAGA POSSUI 310MI, DO PRODUTO, 25 05MI, CORRESPONDE À 8 080% DESTA BISNAGA

AMM SDPA 11 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA					UN
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
	MATERIAL				
7572	SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	UN	1,00	7,61	7,6
7583	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,00	0,41	0,0
13348	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	UN	2,00	0,60	1,2
142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,0808	28,24	2,2
	MÃO DE OBRA				
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,10	18,07	1,8
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,10	14,16	1,4
	O DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE-SE (JUL/2016) "10903/ORSE". OBS.: F LANTE PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.	ORAM ACRESCI	DOS OS INSUMOS	TOTAL	R\$ 15,12

Para calcular o insumo de Código 142 (selante elástico) foi medido em loco a chapa do suporte isolador e calculado seu volume. Assim consideramos cobrimento de 0,5 cm em toda a chapa, subtraímos a medida da chapa pela medida da chapa com o selante. Sua quantidade ficou em: 25,05 ml.

> MEDIDA DA CHAPA DO SUPORTE ISOLADOR 15 cm x 2,5 cm x 0,2 cm VOLUME DA CHAPA DO SUPORTE ISOLADOR

15 cm x 2,5 cm x 0,2 cm = 7,5 cm3

MEDIDA DA CHAPA DO SUPORTE ISOLADOR COM SELANTE (CONSIDERANDO 0,5 CM PARA CADA LADO DA CHAPA E ALTURA DE 0,5 CM) 15,5 cm x 3,0 cm x 0,7 cm

VOLUME DA CHAPA DO SUPORTE ISOLADOR COM SELANTE

 $15.5~{\rm cm}$  x  $3.0~{\rm cm}$  x  $0.7~{\rm cm}$  =  $32.55~{\rm cm}3$  DIFERENÇA DO VOLUME DA CHAPA DO SUPORTE ISOLADOR PELO VOLUME DA CHAPA COM SELANTE

32,55 cm3 -7,5 cm3 = 25,05 cm3 CONVERSÃO DE CM3 PARA ML 25,05 CM3=25,05 ML

CADA BISNAGA POSSUI 310ML DO PRODUTO, 25,05ML CORRESPONDE À 8,080% DESTA BISNAGA.



OBRA:

#### **ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE** DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV: RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MAIO/2018) COM DESONERAÇÃO e/ou composições PiniTCPO

BDI 26,37%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO GUTIERREZ RUA ARARAS, ESQ. DIREITA COM RUA BIGUÁ, ESQ. ESQUERDA COM ARUA ARAPONGAS, S/Nº, BAIRRO CONJUNTO LOCAL: HABITACIONAL GUTIERREZ, PRIMAVERA DO LESTE -MT

LEIS SOCIAIS: MODALIDADE: CONSTRUÇÃO

26/02/2019

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / SPDA									
AMM SPDA 12  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO									
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES UN Quantidade Custos Unit. (R\$)								
	MATERIAL								
393	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	1,00	1,25	1,25				
	MÃO DE OBRA								
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 14,04									
**COMPOSIÇÃO DA MÃ	O DE OBRA BASEADA NO BOLETIM DA SEINFRA-CE (VERSÃO 24.1) ITEM "C04	66"		TOTAL	R\$ 5,46				

AMM SPDA 20	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM (INSTALAÇÃO EM PLATIBANDA)					
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)	
	MATERIAL					
142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,08	28,24	2,28	
7583	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,00	0,41	0,82	
13348	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	UN	2,00	0,60	1,20	
7571	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO DN 5/16", COMPRIMENTO DE 350MM, COM BASE DE FIXACAO HORIZONTAL	UN	1,00	9,28	9,28	
	MÃO DE OBRA					
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,50	14,04	7,02	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,50	18,07	9,03	
	O DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI (AGO/2016) "72315". FORAM ACRES	CENTADOS OS	INSUMOS "SELANTE E	TOTAL	R\$ 29,63	

BUCHA C/ PARAFUSO" POIS SÃO NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO DO TERMINAL.



Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MAIO/2018) COM DESONERAÇÃO e/ou composições PiniTCPO



SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

**BDI** 26,37%

COORDEN	ACÃO	DE PI	ROJETOS

OBRA:

DATA: LEIS SOCIAIS:

UNIDADE BASICA DE SAUDE DO GUTIERREZ. RUA ARARAS, ESQ. DIREITA COM RUA BIGUÁ, ESQ. ESQUERDA COM ARUA ARAPONGAS, S/Nº, BAIRRO CONJUNTO HABITACIONAL GUTIERREZ, PRIMAVERA DO LESTE -MT LOCAL: 88,80% CONSTRUÇÃO MODALIDADE:

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / INCÊNDIO						
AMM INC 01	AMM INC 01  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)					
SINAPI OU COT. MERCADO	COMPONENTES UN Quantidade Custos Unit. (R\$)					
	MATERIAL					
37539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI- CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	1,00	15,00	15,00	
	MÃO DE OBRA	\				
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,20	14,16	2,83	
*COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA 12137/ORSE - JAN/2018 TOTAL R\$					R\$ 17,83	

AMM INC 02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)					
SINAPI OU COT. MERCADO	COMPONENTES	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)			
	MATERIAL					
37556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, "20 X 20" CM, EM PVC "2" MM ANTI- CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	1,00	17,35	17,35	
	MÃO DE OBRA					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,20	14,16	2,83	
**COMPOSIÇÃO BASEA	*COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA 12137/ORSE - JAN/2018				R\$ 20,18	

AMM INC 03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS				
SINAPI OU COT. MERCADO	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
	MATERIAL				
38774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	1,00	30,79	30,79
	MÃO DE OBR	A			
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,50	18,07	9,03
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,50	14,04	7,02
COMPOSIÇÃO BASEA	ADA NO BOLETIM 00559/ORSE-JAN/2016			TOTAL	R\$ 46.84

AMM INC 04	AMM INC 04 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA				
SINAPI OU COT. MERCADO	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
	MATERIAL				
39624	BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA	PAR	1,00	1235,89	1.235,89
MÃO DE OBRA					
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Η	0,60	17,35	10,41
**COMPOSIÇÃO DA MÂ	O DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE- JUNHO/2016 - (COD - 09736)			TOTAL	R\$ 1.246,30



1.0

#### ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS



OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO GUTIERREZ

RUA ARARAS, ESQ. DIREITA COM RUA BIGUÁ, ESQ. ESQUERDA COM ARUA ARAPONGAS, S/Nº, BAIRRO

LOCAL: CONJUNTO HABITACIONAL GUTIERREZ, PRIMAVERA DO LESTE -MT

**DATA:** 26/02/2019

# MEMORIAL DE CÁLCULO ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA MESTRE DE OBRAS: 4H\*5DIAS\*4SEMANAS\*12MESES

ENGENHEIRO CIVIL:
1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1H\*3DIAS\*4SEMANAS\*12MESES 1,00 UN

2.0	SERVIÇOS INICIAIS			
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO			
2.1	GALVANIZADO	5,00*2,50	12,50	M2
	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/			
2.2	RASPAGEM SUPERFICIAL)	ÁREA DO TERRENO	1.200,00	M2
	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA			
	OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA			
	PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS -			
2.3	INSTALAÇÃO MÍNIMA	REDE PROVISÓRIA DE ÁGUA	1,00	UN
	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA			
	ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM			
2.4	POSTE MADEIRA	REDE PROVISÓRIA DE ENERGIA	1,00	UN
	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO			
	DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA			
	COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.			
2.5	AF_04/2016	5,00*4,00	20,00	M2
2.6	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA	40*2,2(2,2 É ALTURA DO TAPUME)	88,00	M2
	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA,			
	ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS			
	CORRIDAS PONTALETADAS, COM	,		
2.7	REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA	331,14	M2





OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO GUTIERREZ

RUA ARARAS, ESQ. DIREITA COM RUA BIGUÁ, ESQ. ESQUERDA COM ARUA ARAPONGAS, S/Nº, BAIRRO

LOCAL: CONJUNTO HABITACIONAL GUTIERREZ, PRIMAVERA DO LESTE -MT

**DATA:** 26/02/2019

	UBS - BLOCO PRINCIPAL						
3.0	MOVIMENTO DE TERRA						
	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE						
	COROAMENTO OU SAPATA, COM						
3.1	PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	35,03*1+202,73*0,3*0,3	35,03	M3			
	REATERRO MANUAL APILOADO COM						
3.2	SOQUETE. AF_10/2017	53,27-14,36-10,20-35,03*0,05	18,91	M3			
	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM						
	LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL						
	COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.						
3.3	AF_06/2016	202,73*0,15+35,03	35,03	M2			

4.0	FUNDAÇÃO			
	SAPATA			
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO			
	EM BLOCOS DE COROAMENTO OU	0,7*0,55*7+0,75*0,65*1+0,85*0,7*16+0,9*0,75*		
	SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.	3+0,95*0,8*15+1,05*0,9*6+1,1*0,95*2+1,15*1*		
4.1	AF_08/2017	1	35,03	M2
	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7			
	(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -			
	PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400			
4.2	L. AF_07/2016	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	14,36	M3
	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE			
4.3	CONCRETO EM FUNDACOES	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	14,36	M3
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E			
	DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA,			
	EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4			
4.4	UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	57,88	M2
	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU			
	SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -			
4.5	MONTAGEM. AF_06/2017	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	251,00	KG
	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU			
	SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -			
4.6	MONTAGEM. AF_06/2017	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	313,30	KG





OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO GUTIERREZ

RUA ARARAS, ESQ. DIREITA COM RUA BIGUÁ, ESQ. ESQUERDA COM ARUA ARAPONGAS, S/Nº, BAIRRO

LOCAL: CONJUNTO HABITACIONAL GUTIERREZ, PRIMAVERA DO LESTE -MT

	MEMORIAL	DE CÁLCULO		
	VIGA BALDRAME			
	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7			
	(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -			
	PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400			
4.7	L. AF_07/2016	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	10,20	M3
	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE			
4.8	CONCRETO EM FUNDACOES	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	10,20	M3
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E			
	DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA			
	BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25			
4.9	MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	169,92	M2
	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU			
	SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -			
4.10	MONTAGEM. AF_06/2017	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	347,00	KG
	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU			
	SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -			
4.11	MONTAGEM. AF_06/2017	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	39,20	KG
	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E			
	SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM -			
4.12	MONTAGEM. AF_06/2017	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	165,30	KG

5.0	ESTRUTURA				
	VIGAS				
	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7				
	(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -				
	PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400				
5.1	L. AF_07/2016	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	17,44	M	
	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES,				
	ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE				
5.2	CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	17,44	M	
0.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA	CON CRIME I ROSE TO LOTRO TOROXE	17,44	101	
	DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE				
	DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM				
	MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES.				
5.3	AF_12/2015	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	290,42	M	
	ADMAÇÃO DE DILAD OLLVIOA DE LIMA				
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE				
	CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO				
5.4	CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	0.20	K	
			,		
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA				
	ESTRUTURA CONVENCIONAL DE				
	CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO				
5.5	TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	CEE 40	124	
5.5	CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	655,40	K	
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA				
	ESTRUTURA CONVENCIONAL DE				
	CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO				
	TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO				
5.6	CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	60,20	K	
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA				
	ESTRUTURA CONVENCIONAL DE				
	CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO				
	TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO				
5.7	CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	9.70	K	





OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO GUTIERREZ

RUA ARARAS, ESQ. DIREITA COM RUA BIGUÁ, ESQ. ESQUERDA COM ARUA ARAPONGAS, S/Nº, BAIRRO

LOCAL: CONJUNTO HABITACIONAL GUTIERREZ, PRIMAVERA DO LESTE -MT

DATA:	26/02/2019			
	MEMORIAL	DE CÁLCULO		
	ADMAÇÃO DE DILAD OLLVIÇA DE LIMA			
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE			
	CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO			
	TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO			
5.8	CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	283,10	KG
	PILAR  CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25			
	MPA, COM USO DE BALDES EM			
	EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE			
	PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M <sup>2</sup> -			
5.9	LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E	CONFORME DROJETO ECTRUTURAL	44.70	M3
5.9	ACABAMENTO. AF_12/2015  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÖRMA	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	11,73	IVIS
	DE PILARES RETANGULARES E			
	ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA			
	DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-			
5.10	DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	234,84	M2
0.10		OCIVI ORIMET ROCETO ECTROTORIA	204,04	IVIZ
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA			
	ESTRUTURA CONVENCIONAL DE			
	CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO			
5.11	CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	544,20	KG
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE			
	CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO			
	TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO			
5.12	CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	350,30	KG
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA			
	ESTRUTURA CONVENCIONAL DE			
	CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO			
5.40	TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO	CONFORME DRO JETO FOTDUTURAL	054.00	140
5.13	CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	254,90	KG





**OBRA:** UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO GUTIERREZ

RUA ARARAS, ESQ. DIREITA COM RUA BIGUÁ, ESQ. ESQUERDA COM ARUA ARAPONGAS, S/Nº, BAIRRO

LOCAL: CONJUNTO HABITACIONAL GUTIERREZ, PRIMAVERA DO LESTE -MT

DATA:	26/02/2019			
	MEMORIAL	DE CÁLCULO		
	LA IE MACIOA			
	LAJE MACIÇA  CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7			
	(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -			
	PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400			
5.14	L. AF_07/2016	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	26,93	M3
	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES,			
	ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE			
5.15	CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	26,93	M3
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA			
	DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR			
	OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA			
5.16	RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	269,33	M2
0.10		OOM ONWE PROCESS ESTIMATORIAL	200,00	
	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA			
	CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU			
	SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3			
5.17	MM - MONTAGEM. AF_12/2015	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	448,90	KG
	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO			
	EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU			
	SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0			
5.18	MM - MONTAGEM. AF_12/2015	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	222,40	KG
	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA			
	CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO			
	EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU			
5.19	SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	65,30	KG
5.19	WIWI - WONTAGEWI. AF_12/2013	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	65,30	NG
	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA			
	CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO			
	EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0			
5.20	MM - MONTAGEM. AF 12/2015	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	537,30	KG
ļ.	<u>-</u>		<del>'</del>	
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO		T	
	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA,			
6.1	DUAS DEMAOS.	202,73*0,75	152,04	M2
	LAJE			
	IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS/LAJES			
	DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA			
6.2	COM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS	245,47+22,87	268,34	M2
7.0	ESTRUTURA METÁLICA			
7.0	ESTRUTURA METÁLICA			
	COMPOSIÇÃO DESTINADA AS			
	ESTRUTURAS DAS MARQUISES			
	METÁLICAS, FRONTAL E DOS FUNDOS, PARA A UBS, INCLUSO FORNECIMENTO E	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL		
7.1	INSTALAÇÃO E ANCORAGEM/FIXAÇÃO	METÁLICO	1,00	UN





OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO GUTIERREZ

RUA ARARAS, ESQ. DIREITA COM RUA BIGUÁ, ESQ. ESQUERDA COM ARUA ARAPONGAS, S/Nº, BAIRRO

LOCAL: CONJUNTO HABITACIONAL GUTIERREZ, PRIMAVERA DO LESTE -MT

**DATA:** 26/02/2019

8.0	ALVENARIAS, FECHAMENTOS	E DIVISÓRIAS		
	ALVENARIA			
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA	(((8,4+3,75+1,5+3,75+3,6+10,85+10,7+10,9+1 0,6+1,5+9,69+1,3+1,35+5,9+3,5+3,5+3,5+3,5+3+3+ 4,4+1,5+4,4+3,8+3,5+3,5+3,5+3,5+3,8+10,05+1,6+ 10,05+2+3,8+3,5+0,95+5,35+5,75+6,95+1,7+1, 8+1,77+0,4+5,35+1,8+1,7+3,5+3,5+3,5+2)*2,8 +(4,7+5,15+5,15+4,7)*3,4+(1,65+1,7+1,8+0,2+ 1,65+1,7+1,8+0,2)*2,2+(4,6+5,45+8,95+4,6+3, 05+2,3+3,05+4,6+6,15+5,25+10+5,1+6,25+4,6 +1,8+2+1,8)*1,55+(2,95+3,6+2,95)*1,7)-		
8.1	EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014	(8,4+22,68+3,78+2,1+2,52+2,52+1,87+1,2+1,1 55+1,2+2,31+4,68+6,4+16+4,4+0,76+0,8+1,6+ 0.66))	720,92	M2
0.1	VERGAS E CONTRAVERGAS	0,00))	120,92	IVIZ
8.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM	(1,5*8)+(1,45*1)+(1,5*2)+(1,5*4)+(1,1*1)	23,55	М
8.3	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	(1,5*8)+(1,45*1)+(1,5*2)+(1,5*4)+(1,1*1)	23,55	М
8.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS	(2,5*10)+(2,5*1)	27,50	M
8.5	DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	(2,5*10)+(2,5*1)	27,50	М
8.6	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	(1,3*5)+(1,4*12)+(1,4*2)+(1,5*1)+(1,7*1)+(1,7*1 )+(1,05*2)+(1,3*1)+(1,6*1)	36,00	М
8.7	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	2,4*1	2,40	М





**OBRA:** UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO GUTIERREZ

RUA ARARAS, ESQ. DIREITA COM RUA BIGUÁ, ESQ. ESQUERDA COM ARUA ARAPONGAS, S/Nº, BAIRRO

LOCAL: CONJUNTO HABITACIONAL GUTIERREZ, PRIMAVERA DO LESTE -MT

**DATA:** 26/02/2019

9.0	ESQUADRIAS			
	JANELAS EM ALUMÍNIO			
	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO			
	COM ARGAMASSA, COM VIDROS,	(1*0,8)*8+(2*0,8)*10+(2*2,2)*1+(0,95*0,8)*1+(1		
9.1	PADRONIZADA. AF_07/2016	*0,4)*2)	28,36	М
0.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE	0,4) 2)	20,00	171
	VENEZIANA DE VENTILAÇÃO EM ALUMÍNIO -			
9.2	FIXO	(4*0.4)*4	1.60	1.4
9.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE	(1*0,4)*4	1,60	M
0.0		(0.014.4)14	0.00	
9.3	GUICHÊ EM ALUMINIO	(0,6*1,1)*1	0,66	M
		(4.05±0.0) (4.0±0.4)	40.00	
9.4	CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO	(4,25*3,3)-(1,6*2,1)	10,66	N
	PORTAS EM MADEIRA			
	.,			
	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,			
	SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO			
	POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE			
	3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,			
	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE,			
	FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -			
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			
9.5	AF 08/2015	CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	6,00	U
			-,,,,	
	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA.			
	SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO			
	POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE			
	3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,			
	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE,			
	FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -			
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			
9.6	AF_08/2015	CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	12,00	U
	PORTA DE MADEIRA DE CORRER , COM			
	ADUELA E ALIZAR DE 1A, TRILHO E			
	RODIZIOS - PORTA DE 0,90X2,10 M COM			
9.7	FECHADURA	CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	2,00	U
	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,			
	SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO			
	POPULAR, 100X210CM, ESPESSURA DE			
	3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,			
	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE,			
	FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -			
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			
9.8	AF_08/2015	CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	1,00	U
3.0	PORTA DE MADEIRA DE CORRER , COM	CONTONINE I NOSETO ANQUITETONICO	1,00	
	ADUELA E ALIZAR DE 1A, TRILHO E			
0.0	RODIZIOS - PORTA DE 1,20 X2,10 M COM	CONFORME PROJETO ABOUTETÂNICO	4 00	
9.9	FECHADURA	CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	1,00	l
	PORTAS EM ALUMÍNIO			
	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO			
	VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO			
	COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E	(1,2*2,1)*1+(1,1*1,7)*1+(1,2*1)*1+(0,55*2,1)*2		
	INSTALAÇÃO. AF_08/2015	+(0,8*1,5)*1+(1,1*2,1)*1		



9.13

9.14

#### ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS



UN

M2

7,00

28,36

**OBRA:** UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO GUTIERREZ

RUA ARARAS, ESQ. DIREITA COM RUA BIGUÁ, ESQ. ESQUERDA COM ARUA ARAPONGAS, S/Nº, BAIRRO

LOCAL: CONJUNTO HABITACIONAL GUTIERREZ, PRIMAVERA DO LESTE -MT

**DATA:** 26/02/2019

AF\_08/2015

TELA MOSQUITEIRO

MOLDURA EM ALUMINIO

TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM

	MEMORIAL DE CALCULO				
	PORTAS EM VIDRO		_	_	
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1,90X2,10 M, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE				
9.11	ACESSÓRIOS	CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	1,00	UN	
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1,60X2,10 M, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE				
9.12	ACESSÓRIOS	CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	1,00	UN	
	FECHADURAS				
	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.				

7 PORTAS EM ALUMÍNIO

(1\*0,8)\*8+(2\*0,8)\*10+(2\*2,2)\*1+(0,95\*0,8)\*1+(1

\*0,4)\*2)

	10.0	COBERTURAS			
		ESTRUTURA DE MADEIRA			
		FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA			
		INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,			
		VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU			
		DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO.			
	10.1	AF_12/2015	CONFORME NECESSIDADE DO PROJETO	7,00	UN
		FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA			
		INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,			
		VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU			
	400	DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO.	001/5001/5 1/50500/0 105 00 000 1550		
	10.2	AF_12/2015 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA	CONFORME NECESSIDADE DO PROJETO	2,00	UN
		INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,			
		VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU			
		DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO.			
	10.3	AF 12/2015	CONFORME NECESSIDADE DO PROJETO	1.00	UN
-	10.5	AI _12/2013	CONFORME NECESSIDADE DO FROJETO	1,00	ON
		TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR			
		RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA			
		TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA			
		TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE			
		CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE			
	10.4	VERTICAL. AF_12/2015	72,3+89,44+87,5+2,21+2,21+21,63	275,29	M2
		COBERTURA EM TELHA CERÂMICA			
		TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE			
		ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2			
		ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.			
	10.5	AF_06/2016	72,3+89,44+87,5+2,21+2,21+21,63	275,29	M2
		COBERTURA EM TELHA POLICARBONATO			
		COBERTURA EM POLICARBONATO,	22.22.22		
	10.6	INCLUSIVE FIXAÇÃO	20,98+8,85	29,83	M2





**OBRA:** UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO GUTIERREZ

RUA ARARAS, ESQ. DIREITA COM RUA BIGUÁ, ESQ. ESQUERDA COM ARUA ARAPONGAS, S/Nº, BAIRRO

LOCAL: CONJUNTO HABITACIONAL GUTIERREZ, PRIMAVERA DO LESTE -MT

**DATA:** 26/02/2019

11.0	REVESTIMENTO			
11.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	(18,68+10,68+12,18+10,39+12,79+18,59+12,1 9+12,18+6,99+6,1+12,59+12,58+14,89+2+7,65 +7,55+6,92+2+8,4+0,99+0,99+1,2+20,48+6,4+ 6,4+11,2+8,99+8,2+6,99+9,99+9,99+4,19+4,19 +4,19)*2,8- (8,4+22,68+3,78+2,1+2,52+2,52+1,87+1,2+1,1 55+1,2+2,31+4,68+6,4+16+4,4+0,76+0,8+1,6+ 0.66)	754,23	M2
11.1		0,00)	754,23	IVIZ
11.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	(720,92*2)-754,23	687,61	M2
11.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	(6,4+6,4+6,99+8,2+6,1+9,99+10,39+8,99+4,19 +4,19+4,19)*2,8)- (1,6+3,78+0,8+0,9+1,68+0,8+0,66+0,4+1,68+0, 8+1,68+0,4+1,89+1,89)	193,92	M2
11.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	754,23-193,92	560,31	M2
11.5	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	(720,92*2)-754,23	687,61	M2
11.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	(6,4+6,4+6,99+8,2+6,1+9,99+10,39+8,99+4,19 +4,19+4,19)*2,8)- (1,6+3,78+0,8+0,9+1,68+0,8+0,66+0,4+1,68+0, 8+1,68+0,4+1,89+1,89)	193,92	M2





OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO GUTIERREZ

RUA ARARAS, ESQ. DIREITA COM RUA BIGUÁ, ESQ. ESQUERDA COM ARUA ARAPONGAS, S/Nº, BAIRRO

LOCAL: CONJUNTO HABITACIONAL GUTIERREZ, PRIMAVERA DO LESTE -MT

**DATA:** 26/02/2019

12.0	PISOS			
		20,47+6,47+9,1+5,95+10,15+20,3+9,1+9,1+3,0		
		4+2,32+9,8+9,8+14+23,84+46,13+2,55+2,55+7		
12.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE	,8+4,5+3,64+2,9+5,04+5,04+1,04+1+1+14,41+ 20,05+13,06	294.05	M2
12.1	SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	20,95+12,96	284,95	IVIZ
	_			
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO			
	SERVIÇO DE CONTRAPISO EM			
	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM			
	BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS E AREAS MOLHADAS SOBRE			
	LAJE E 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE			
	IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO	20,47+6,47+9,1+5,95+10,15+20,3+9,1+9,1+3,0		
	HABITACIONAL UNIFAMILIAR(CASA) E	4+2,32+9,8+9,8+14+23,84+46,13+2,55+2,55+7		
12.2	EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	,8+4,5+3,64+2,9+5,04+5,04+1,04+1+1	236,63	M2
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO			
	SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO			
	PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE			
	DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO			
	HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E			
12.3	EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	236,63-14,95	221,68	M2
12.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO ANTIDERRAPANTE 45X45 CM	3,64+2,32+5,95+1,04+1+1	14,95	M2
12.4	ANTIDERRAPANTE 45X45 CW	3,04+2,32+3,93+1,04+1+1	14,95	IVIZ
		(18,68+10,68+12,18+12,79+18,59+12,19+12,1		
	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA	8+12,59+12,58+14,89+(5,41+5,26+1,47+0,4+0,		
	COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE	15+0,55)+(2+7,65+7,55+6,92+2+8,4+0,99+0,99		
12.5	DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	+1,2)+20,48+11,2+6,99+9,99)	236,95	M
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU			
	PISO DE CONCRETO COM CONCRETO			
	MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,			
	ACABAMENTO CONVENCIONAL,	,		
12.6	ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	ÁREA DE EMBARQUE E DESEMBARQUE	20,95	M2
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU			
	PISO DE CONCRETO COM CONCRETO			
	MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,			
	ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO			
12.7	ARMADO. AF_07/2016	(14,41+12,96)*0,07	1,91	M3
13.0	FORRO			
10.0	- CARG			
	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA			
13.1	AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	3,64+3,04	6,68	M2
14.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁ	RIAS		
1 110	INGTALAÇÕEG III BROOGAIITA			
	CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO			
15.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
13.0	CONFORME PROJETO ELÉTRICO		Т	
	00 0	-	ļ	
16.0	SPDA			
<u></u>	CONFORME PROJETO DE SPDA			
17.0	PREVENÇÃO E COMBATE À IN	CËNDIO		
	CONFORME PROJETO DE COMBATE A			
	INCÊNDIO			





OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO GUTIERREZ

RUA ARARAS, ESQ. DIREITA COM RUA BIGUÁ, ESQ. ESQUERDA COM ARUA ARAPONGAS, S/Nº, BAIRRO

LOCAL: CONJUNTO HABITACIONAL GUTIERREZ, PRIMAVERA DO LESTE -MT

**DATA:** 26/02/2019

18.0	PINTURAS			
	ESQUADRIAS			
	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA			
	MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO	((1,68*2)*6+(1,89*2)*12+(1,89*2)*2+(2,1*2)*1+(		
18.1	NIVELADOR BRANCO	2,52*2)*1)	82,32	M2
	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS,			
	SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO	ÁREA DA ESTRUTURA METÁLICA DAS		
	UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO.	MARQUISES (COBERTURA		
	UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-	POLICARBONATO) CONFORME PROJETO		
18.2	COMPRIMIDO).	ESTRUTURAL METÁLICO	20,54	M2
	PAREDES E TETOS			
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO			
18.3	EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	(720,92*2)-193,92	1.247,92	M2
10.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA	(120,92 2)-193,92	1.247,32	1712
	LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.			
18.4	AF 06/2014	754,23-193,92	560,31	M2
10.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM	104,20 100,02	000,01	IVIZ
	TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM			
	PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS			
18.5	CORES. AF 06/2014	(720,92*2)-754,23	687,61	M2
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM		, ,	
	TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS			
18.6	DEMÃOS. AF_06/2014	560,31+687,61	1.247,92	M2
		20,47+6,47+9,1+5,95+10,15+20,3+9,1+9,1+3,0		
		4+2,32+9,8+9,8+14+23,84+46,13+2,55+2,55+7		
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO	,8+4,5+3,64+2,9+5,04+5,04+1,04+1+1+7,27+4,		
18.7	EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	35+9,87+13,8	271,92	M2
		20,47+6,47+9,1+5,95+10,15+20,3+9,1+9,1+3,0		
		4+2,32+9,8+9,8+14+23,84+46,13+2,55+2,55+7		
	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA	,8+4,5+3,64+2,9+5,04+5,04+1,04+1+1+7,27+4,		
18.8	LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	35+9,87+13,8	271,92	M2
		20,47+6,47+9,1+5,95+10,15+20,3+9,1+9,1+3,0		
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM	4+2,32+9,8+9,8+14+23,84+46,13+2,55+2,55+7		
	TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS	,8+4,5+3,64+2,9+5,04+5,04+1,04+1+1+7,27+4,		
18.9	DEMÃOS. AF_06/2014	35+9,87+13,8	271,92	M2





OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO GUTIERREZ

RUA ARARAS, ESQ. DIREITA COM RUA BIGUÁ, ESQ. ESQUERDA COM ARUA ARAPONGAS, S/Nº, BAIRRO

LOCAL: CONJUNTO HABITACIONAL GUTIERREZ, PRIMAVERA DO LESTE -MT

DATA: 26/02/2019

19.0	ACESSIBILIDADE			
	BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE			
	NECESSIDADES ESPECIAIS - LARGURA 70			
19.1	CM	CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	4,00	UN
	BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE			
	NECESSIDADES ESPECIAIS - LARGURA			
19.2	80CM	CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	8,00	UN
	BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM			
19.3	ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM	CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	1,00	UN
	BARRA DE APOIO EM "L" PARA			
	PORTADORES DE NECESSIDADES			
	ESPECIAIS - FORNECIMENTO E			
19.4	INSTALAÇÃO	CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	1,00	UN
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT DE			
	BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO NO			
19.5	CANTO	CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	3,00	UN
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT DE			
	BARRA DE APOIO CENTRALIZADO PARA			
19.6	LAVATÓRIO	CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	1,00	UN
19.7	PISO TÁTIL ALERTA DE BORRACHA 25 X25	23*0,25*0,25	1,43	M2
	PISO TÁTIL DIRECIONAL DE BORRACHA			
19.8	25X25 CM, ASSENTADO COM COLA	17*0,25*0,25	1,06	M2

20.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
20.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	ÁREA CONSTRUÍDA DA UBS	324,51	M2
	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO			
	0,40 X 0,60 M - FORNCIMENTO E			
20.2	COLOCAÇÃO	-	1,00	UN





**OBRA:** UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO GUTIERREZ

RUA ARARAS, ESQ. DIREITA COM RUA BIGUÁ, ESQ. ESQUERDA COM ARUA ARAPONGAS, S/Nº, BAIRRO

LOCAL: CONJUNTO HABITACIONAL GUTIERREZ, PRIMAVERA DO LESTE -MT

DATA: 26/02/2019

	ABRIGO DE RESÍDUOS					
21.0	MOVIMENTO DE TERRA					
	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE					
	COROAMENTO OU SAPATA, COM					
21.1	PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	1,54*1+13,30*0,3*0,3	1,54	M3		
	REATERRO MANUAL APILOADO COM					
21.2	SOQUETE. AF_10/2017	2,73-0,69-0,55-1,54*0,05	0,77	M3		
	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM					
	LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL					
	COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.					
21.3	AF_06/2016	1,54+13,30*0,15	1,54	M2		

22.0	F U N D A Ç Ã O			
	SAPATAS			
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO			
	EM BLOCOS DE COROAMENTO OU			
	SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.			
22.1	AF_08/2017	0,7*0,55*4	1,54	M2
	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7			
	(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -			
	PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400			
22.2	L. AF_07/2016	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	0,69	M3
	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE			
22.3	CONCRETO EM FUNDACOES	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	0,69	M3
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E			
	DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA,			
	EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4			
22.4	UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	4,00	M2
	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU			
	SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -	CONFORME DDG IETO FOTDUTUDAL		
22.5	MONTAGEM. AF_06/2017	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	44,00	KG
	VIGA BALDRAME			
	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7			
	(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -			
	PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400			
22.6	L. AF_07/2016	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	0,55	M3
	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE	CONFORME DDG IETO ECTRUTUDAI		
22.7	CONCRETO EM FUNDACOES	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	0,55	M3
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E			
	DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA			
00.0	BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25	CONFORME DOO IETO FOTDUTUDAL	40.00	140
22.8	MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	10,96	M2
	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -			
22.0		CONFORME DOO IETO ESTRUTURAL	4.00	KO
22.9	MONTAGEM. AF_06/2017  ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	1,00	KG
	SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -			
22.10	MONTAGEM. AF_06/2017	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	19,50	KG
22.10	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	19,50	NG
	SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -			
22.11	MONTAGEM, AF 06/2017	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	16.30	KG
22.11	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E	CON ONVIL FINOSETO ESTINOTURAL	10,30	NG
	SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM -			
22.12	MONTAGEM. AF_06/2017	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	9.80	KG





**OBRA:** UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO GUTIERREZ

RUA ARARAS, ESQ. DIREITA COM RUA BIGUÁ, ESQ. ESQUERDA COM ARUA ARAPONGAS, S/Nº, BAIRRO

LOCAL: CONJUNTO HABITACIONAL GUTIERREZ, PRIMAVERA DO LESTE -MT

DATA: 26/02/2019

23.0	ESTRUTURA			
	VIGAS			
	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7			
	(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -			
	PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400			
23.1	L. AF_07/2016	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	0,47	М3
	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES,			
	ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE			
23.2	CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	0,47	M3
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÖRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE			
	DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM			
	MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES.			
23.3	AF_12/2015	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	9,46	M2
20.0	AI _12/2013	CONTONNET ROSETO ESTROTONAL	3,40	IVIZ
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA			
	ESTRUTURA CONVENCIONAL DE			
	CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO			
	TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO			
23.4	CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	22,30	KG
	_			
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA			
	ESTRUTURA CONVENCIONAL DE			
	CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO			
	TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO			_
23.5	CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	11,80	KG
	PILAR  CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25			
	MPA, COM USO DE BALDES EM			
	EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE			
	PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M <sup>2</sup> -			
	LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E			
23.6	ACABAMENTO, AF_12/2015	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	0.59	МЗ
20.0	7(07(B) (ME) (1 0.7(1 _12/2010	COM CHARLET HOUSE TO LOTHIC TOTALE	0,00	1110
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA			
	DE PILARES RETANGULARES E			
	ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA			
	DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M²,			
	PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA			
23.7	SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	13,78	M2
	ADMAÇÃO DE DILAD OLLVIOA DE LIMA			
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA			
	ESTRUTURA CONVENCIONAL DE			
	CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO			
23.8	CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	44,90	KG
23.0	CA-30 DE 10,0 IVIIVI - MOINTAGEIVI. AI _12/2013	CONTORVIL PROJETO ESTRUTURAL	44,90	NG
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA			
	ESTRUTURA CONVENCIONAL DE			
	CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO			
	TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO			
23.9	CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	15,50	KG





OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO GUTIERREZ

RUA ARARAS, ESQ. DIREITA COM RUA BIGUÁ, ESQ. ESQUERDA COM ARUA ARAPONGAS, S/Nº, BAIRRO

LOCAL: CONJUNTO HABITACIONAL GUTIERREZ, PRIMAVERA DO LESTE -MT

	MEMORIAL	DE CÁLCULO				
	LAJE MACIÇA					
	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -					
23.10	PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	0,78	M3		
00.44	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE		. ==	•		
23.11	CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	0,78	M3		
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA					
23.12	RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	8,13	M2		
23.13	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	20,10	KG		
23.14	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	23,50	KG		

24.0	IMPERMEABILIZAÇÃO			
	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA,			
24.1	DUAS DEMAOS.	13,30*0,75	9,97	M2
	LAJE			
24.2	IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	6.37	M2





OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO GUTIERREZ

RUA ARARAS, ESQ. DIREITA COM RUA BIGUÁ, ESQ. ESQUERDA COM ARUA ARAPONGAS, S/Nº, BAIRRO

LOCAL: CONJUNTO HABITACIONAL GUTIERREZ, PRIMAVERA DO LESTE -MT

**DATA:** 26/02/2019

25.0	ALVENARIAS, FECHAMENTOS	E DIVISÓRIAS		
	ALVENARIA			
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO			
	SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE			
	BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE			
	9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA			
	EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR			
	(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.			
25.1	AF_11/2014	(5,1+1+1+1+1+5,1)*3)-(3*2,1)	36,30	M2
	VERGAS E CONTRAVERGAS			
	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM			
25.2	ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	1,5*3	4,50	M

26.0	ESQUADRIAS			
	PORTAS EM ALUMÍNIO			
	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO			
	VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO			
	COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E			
26.1	INSTALAÇÃO. AF_08/2015	(1*2,1)*3	6,30	M2
	FECHADURAS			
	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			
26.2	AF_08/2015	NÚMERO DE PORTAS DE ALUMINIO	3,00	UN





**OBRA:** UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO GUTIERREZ

RUA ARARAS, ESQ. DIREITA COM RUA BIGUÁ, ESQ. ESQUERDA COM ARUA ARAPONGAS, S/Nº, BAIRRO

LOCAL: CONJUNTO HABITACIONAL GUTIERREZ, PRIMAVERA DO LESTE -MT

**DATA:** 26/02/2019

27.0	REVESTIMENTO			
27.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	(5*3)*3)-(3*2,1)	38,70	M2
27.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	(36,30*2)-38,70	33,90	M2
27.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	(5*3)*3)-(3*2,1)	38,70	<b>M</b> 2
27.4	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	(36,30*2)-38,70	33,90	M2
27.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	(5*3)*3)-(3*2,1)	38,70	M2

28.0	PISOS			
	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE			
28.1	SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	1,50+1,50+1,50	4,50	M2
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO			
	SERVIÇO DE CONTRAPISO EM			
	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM			
	BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM			
	ÁREAS SECAS E AREAS MOLHADAS SOBRE			
	LAJE E 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE			
	IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO			
	HABITACIONAL UNIFAMILIAR(CASA) E			
28.2	EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	1,50+1,50+1,50	4,50	M2
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO			
28.3	ANTIDERRAPANTE 45X45 CM	1,50+1,50+1,50	4,50	M2

29.0	PINTURAS		
	PAREDES E TETOS		





OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO GUTIERREZ

RUA ARARAS, ESQ. DIREITA COM RUA BIGUÁ, ESQ. ESQUERDA COM ARUA ARAPONGAS, S/Nº, BAIRRO

LOCAL: CONJUNTO HABITACIONAL GUTIERREZ, PRIMAVERA DO LESTE -MT

	MEMORIAL	DE CÁLCULO		
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO			
29.1	EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	(36,30*2)-38,70	33,90	M2
	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.			
29.2	AF_06/2014	(36,30*2)-38,70	33,90	M2
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS			
29.3	DEMÃOS. AF_06/2014	(36,30*2)-38,70	33,90	M2
29.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	1,50+1,50+1,50	4,50	M2
20.7	EWITETO, OWA BEWING. AT _00/2014	1,0011,0011,00	4,50	IVIZ
	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA			ļ
29.5	LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	1,50+1,50+1,50	4,50	M2
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS			
29.6	DEMÃOS, AF 06/2014	1.50+1.50+1.50	4.50	M2

30.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
		ÁREA DO ABRIGO DOS RESÍDUOS		
30.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SÓLIDOS	6,63	M2





OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO GUTIERREZ

RUA ARARAS, ESQ. DIREITA COM RUA BIGUÁ, ESQ. ESQUERDA COM ARUA ARAPONGAS, S/Nº, BAIRRO

LOCAL: CONJUNTO HABITACIONAL GUTIERREZ, PRIMAVERA DO LESTE -MT

**DATA:** 26/02/2019

		MURO		
31.0	MOVIMENTO DE TERRA			
	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE			
	COROAMENTO OU SAPATA, COM			
31.1	PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	11,03*0,5	5,51	М3
	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM			
	LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL			
	COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.			
31.2	AF_06/2016	0,55*1,05*6+0,55*0,55*25	11,02	M2
	VIGAS BALDRAME			
	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE			
	COROAMENTO OU SAPATA, COM			
31.3	PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	80,19*0,4*0,3	9,62	М3
	REATERRO MANUAL APILOADO COM			
31.4	SOQUETE. AF_10/2017	9,62-5,84	3,78	M3
	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM			_
	LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL			
	COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.			
31.5	AF_06/2016	0,2*80,19	16,03	M2

32.0	FUNDAÇÃO			
	BLOCOS			
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO			
	EM BLOCOS DE COROAMENTO OU			
	SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.			
32.1	AF_08/2017	0,55*1,05*6+0,55*0,55*25	11,02	M2
	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7			
	(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -			
	PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400			
32.2	L. AF_07/2016	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	5,07	M3
	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE			
32.3	CONCRETO EM FUNDACOES	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	5,07	M3
	EARRIGA GÃO MONTA OFM E			
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E			
	DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO			
	DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,			
32.4	E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	36,14	M2
	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU			
	SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -	0001500045 000 1570 50701710041	40.40	
32.5	MONTAGEM. AF_06/2017	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	13,40	KG
	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E			
00.0	SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM -	CONFORME BRO IETO FOTBLITURAL	00.00	140
32.6	MONTAGEM. AF_06/2017	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	80,80	KG
	ESTACAS			
	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO,			
	SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50			
	TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL			
	CRAVADO ATÉ 5M, BATE-ESTACAS POR			
	GRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE			
	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).			
32.7	AF 03/2016	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	172.00	М





**OBRA:** UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO GUTIERREZ

RUA ARARAS, ESQ. DIREITA COM RUA BIGUÁ, ESQ. ESQUERDA COM ARUA ARAPONGAS, S/Nº, BAIRRO

AL: CONJUNTO HABITACIONAL GUTIERREZ, PRIMAVERA DO LESTE -MT

LOCAL: CONJUNTO DATA: 26/02/2019

	MEMORIAL	DE CÁLCULO		
	VIGA BALDRAME			
	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7			
	(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -			
	PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400			
32.8	L. AF_07/2016	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	5,84	M3
	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE			
32.9	CONCRETO EM FUNDACOES	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	5,84	M3
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E			
	DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA			
	BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25			
32.10	MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	48,11	M2
	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU			
	SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -			
32.11	MONTAGEM. AF_06/2017	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	155,40	KG
	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E			
	SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM -			
32.12	MONTAGEM. AF_06/2017	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	73,10	KG

33.0	ESTRUTURA			
	ARMAÇÃO PARA BLOCOS DE CONCRETO			
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25			
	MPA, COM USO DE BALDES EM			
	EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0.25 M² -			
	LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E			
33.1	ACABAMENTO. AF_12/2015	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	7,28	M3
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA			
	ESTRUTURA CONVENCIONAL DE			
	CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO			
	TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO			
33.2	CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	269,30	KG

34.0	IMPERMEABILIZAÇÃO			
	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS			
	ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA,			
34.1	DUAS DEMAOS.	80,19*0,80	64,15	M2





OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO GUTIERREZ

RUA ARARAS, ESQ. DIREITA COM RUA BIGUÁ, ESQ. ESQUERDA COM ARUA ARAPONGAS, S/Nº, BAIRRO

LOCAL: CONJUNTO HABITACIONAL GUTIERREZ, PRIMAVERA DO LESTE -MT

	MEMORIA	L DE CÁLCULO		
35	5.0 ALVENARIAS, FECHAMENTO	S E DIVISÓRIAS		
	ALVENARIA			
	(COMPOSIÇAO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO D BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIA (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO	R .		
35	5.1 AF_12/2014	((8,57+21,5+40+1,5+17,5+7,77)*2)	193,68	M2

36.0	ESQUADRIAS			
	PORTAS METÁLICAS			
	PORTAO DE FERRO EM CHAPA			
36.1	GALVANIZADA PLANA 14 GSG	1,2*2+0,7*2*2	5,20	M2

37.0	PINTURA			
	PAREDES E TETOS			
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO			
37.1	EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	193,68*2	387,36	M2
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM			
	TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS			
37.2	DEMÃOS. AF_06/2014	193,68*2	387,36	M2
	ESQUADRIAS			
	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS,			
	SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO			
	UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO.			
	UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-			
37.3	COMPRIMIDO).	(1,2*2+0,7*2*2)*2 DOIS LADOS	10,40	M2





OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO GUTIERREZ

RUA ARARAS, ESQ. DIREITA COM RUA BIGUÁ, ESQ. ESQUERDA COM ARUA ARAPONGAS, S/Nº, BAIRRO

LOCAL: CONJUNTO HABITACIONAL GUTIERREZ, PRIMAVERA DO LESTE -MT

**DATA:** 26/02/2019

PÓRTICO E BANCO				
38.0	MOVIMENTO DE TERRA			
	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE			
	COROAMENTO OU SAPATA, COM			
38.1	PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	2,00*1	2,00	МЗ
	REATERRO MANUAL APILOADO COM			
38.2	SOQUETE. AF_10/2017	2,00-0,90-2,00*0,05	1,00	M3
	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM			
	LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL			
	COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.			
38.3	AF_06/2016	ÁREA DO LASTRO	2,00	M2

39.0	F U N D A Ç Ã O			
	SAPATAS			
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO			
	EM BLOCOS DE COROAMENTO OU			
	SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.			
39.1	AF_08/2017	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	2,00	M2
	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7			
	(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -			
	PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400			
39.2	L. AF_07/2016	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	0,90	M3
	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE			
39.3	CONCRETO EM FUNDACOES	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	0,90	M3
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E			
	DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA,			
	EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4			
39.4	UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	3,20	M2
	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU			
	SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -			
39.5	MONTAGEM. AF_06/2017	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	32,80	KG

40.0	ESTRUTURA			
	VIGA BANCO			
	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7			
	(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -			
	PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400			
40.1	L. AF_07/2016	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	0,10	M3
	LANCAMENTO COM USO DE DALDES			
	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE			
40.2	CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	0.10	МЗ
40.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÖRMA	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	0,10	IVIO
	DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE			
	DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM			
	MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO.			
40.3	AF_12/2015	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	1,38	M2
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA			
	ESTRUTURA CONVENCIONAL DE			
	CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO			
	TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO			
40.4	CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	14,50	KG
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA			
	ESTRUTURA CONVENCIONAL DE			
	CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO			
	TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO			
40.5	CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	7,60	KG





OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO GUTIERREZ

RUA ARARAS, ESQ. DIREITA COM RUA BIGUÁ, ESQ. ESQUERDA COM ARUA ARAPONGAS, S/Nº, BAIRRO

LOCAL: CONJUNTO HABITACIONAL GUTIERREZ, PRIMAVERA DO LESTE -MT

IA:	26/02/2019	,		
	MEMORIAL	DE CÁLCULO		
	VIGA V1			
	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400			
40.6	L. AF_07/2016	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	0,14	
	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE			
40.7	CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÖRMA	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	0,14	
	DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO.			
40.8	AF_12/2015	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	1,61	
40.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	9,40	
40.10	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL		
40.10	PILAR	CONTONINE PROCEED ESTROPORTE		
40.11	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	0,46	
40.42	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	8,36	
40.12	SERRADA, I UTILIZAÇAU. AF_12/2015	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	0,30	
40.13	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	34,10	
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO			
40.14	CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	12,80	





OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO GUTIERREZ

RUA ARARAS, ESQ. DIREITA COM RUA BIGUÁ, ESQ. ESQUERDA COM ARUA ARAPONGAS, S/Nº, BAIRRO

LOCAL: CONJUNTO HABITACIONAL GUTIERREZ, PRIMAVERA DO LESTE -MT

MEMORIAL	DE C	ÁLCULO

41.0	ALVENARIAS, FECHAMENTOS	E DIVISÓRIAS		
	ALVENARIA			
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO			
	SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE			
	BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE			
	9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA			
	EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR			
	(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.			
41.1	AF 11/2014	(0,7*2,8*2)+(1,5*0,25*2))	4.67	

42.0	REVESTIMENTO			
42.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM	((0,4+0,4+0,4+0,4)*2,8*2+(0,4+0,4+0,4+0,4)*1,	11,36	M2
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS,	((0,4+0,4+0,4+0,4)*2,8*2+(0,4+0,4+0,4+0,4)*1,		
42.2	ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	5)	11,36	M2

43.0	PINTURA			
	PAREDES E TETOS			
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO	((0,4+0,4+0,4+0,4)*2,8*2+(0,4+0,4+0,4+0,4)*1,		
43.1	EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	5)	11,36	M2
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM			
	TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS	((0,4+0,4+0,4+0,4)*2,8*2+(0,4+0,4+0,4+0,4)*1,		
43.2	DEMÃOS. AF_06/2014	5)	11,36	M2





OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO GUTIERREZ

RUA ARARAS, ESQ. DIREITA COM RUA BIGUÁ, ESQ. ESQUERDA COM ARUA ARAPONGAS, S/Nº, BAIRRO

LOCAL: CONJUNTO HABITACIONAL GUTIERREZ, PRIMAVERA DO LESTE -MT

**DATA:** 26/02/2019

	URBANIZAÇÃO E	SERVIÇOS EXTERNOS		
44.0	PISO			
	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE			
44.1	SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	(165,04+250,01+485,57+295,14)	1.195,76	N
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU			
	PISO DE CONCRETO COM CONCRETO			
	MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,			
	ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO			
44.2	ARMADO. AF_07/2016	((165,04+295,14)*0,07)	32,21	M
	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO			
	EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO			
	RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10			
44.3	CM, ESPESSURA 8 CM. AF 12/2015	CONFORME QUADRO DE ÁREAS	250.01	N

45.0	ACESSIBILIDADE			
	PISO COM PLACA CIMENTÍCIA DE ALTA			
	RESISTÊNCIA, PODOTÁTIL, 25X25 CM,			
	ESP=3,5, ASSENTADO COM ARGAMASSA			
	DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRAÇO			
45.1	1:3	((56+439)*0,25)	123,75	M2

46.0	PAISAGISMO			
46.1	LASTRO DE TERRA VEGETAL	485,57*0,03	14,56	M3
46.2	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	CONFORME QUADRO DE ÁREAS	485,57	M2

47.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
47.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	(16,87+13,22+4,8+5,22+2,43+4,9+2,9+0,63)	50,97	М
47.0	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE	(0.00.7.0.0)	40.50	
47.2	EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	(2,98+7,6;2)	10,58	M
47.3	AF_06/2016  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	32+40+32	104,00	M
47.4	AF_06/2016	3,3+3,3	6,60	M
47.5	LIMPEZA FINAL DA OBRA	(165,04+250,01+295,14)	710,19	M2



PINTURA

#### ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

#### COORDENAÇÃO DE PROJETOS

MONINISTRACE ASSOCIATION SECTION SECTI	6.63 47.014.49 35.164.76
Section Services 3,00 are 1,00	6,63 47.014,49 35.164,76
NUMBERS ASSOCIATION CONTINUENCY	6,63 47.014,49 35.164,76
NONINTRAÇÃO LOCA   48829   968   96929   1487   469308   1487   469308   1487   469308   1487   469308   1487   469308   1487   1198   469308   1587   1198   1298   1487   1198	35.164,76
A CHEAN 42952 9 05 69903 1469 400 602 207606 46 \$240,07 115 48790 1025 \$86516 1186 40718 500 3008 40 101800 324 22023 40 31527 1855 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850	35.164,76
MAY	* * *
NOVIMENTO DE TERRA   6,000	
FERNICACIÓN 197633 500 197633 500 64537 500 64	
STRUTURA	6.263,88
INPERMERABILIZAÇÃO   73850 9.00 73850 9.00   0   0   0   0   0   0   0   0   0	39.452,66
ENTRUTIVEA METALICA	128.261,44
ALVENDRIAS, FECHANIS   2881.57   500   28.881.57   500   37.808.75   500   37.808.75   500   37.808.75   500   38.881.57   500   500   38.881.57   500	14.690,04
TOS E DIVISORIAS	2.979,28
EQUADRIAS  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -	57.763,13
COBERTURAS	75.218,73
REVESTMENTO	52.536,95
PISOS	76.000,38
FORRO	23.693,35
ITÁRIAS	256,97
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
SPDA 9548,49 50,00 9548,49 5 PREVENÇÃO E COMBATE A	87.099,05
SPDA 9548,49 50,00 9548,49 5 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÉNDIO 9548,49 50,00 9548,49 5 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÉNDIO	58.647,73
PREVENÇÃO E COMBATE A INCRÉMICIO DE COMBATE A INCRÉMIC	58.647,73 0,00 19.096,98
À INCÉNDIO	19.090,96
ACESSIBILIDADE	0,00 7.931,46
SERVIÇOS COMPLEMENTA RES	0,00 47.618,21
RES	0,00 7.297,49
ABRIGO DE RESIDUOS  MOVIMENTO DE TERRA 329,61 100,00 -	
MOVIMENTO DE TERRA 329,61 100,00	0,00 2.433,27
FUNDAÇÃO 2.505.06 100,00	
ESTRUTURA - 5.752,02 100,00	329,61
IMPERMEABILIZAÇÃO - 424,09 100,00	2.505,06
ALVENARIAS, FECHAMEN TOS E DIVISÓRIAS - 2.820,87 100,00	5.752,02 424,09
TOS E DIVISÓRIAS - 2.820,87 100,00	424,03
	2.820,87
F 60.00	5.462,79
REVESTIMENTO 5.498,88 100,00	5.498,88
PISOS 360,13 100,00	360,13
PINTURAS 930,23 100,00	930,23
SERVIÇOS COMPLEMENTA	
RES 17,90 100,00	17,90
MURO	
MOVIMENTO DE TERRA 1.525,25 100,00	1.525,25
FUNDAÇÃO 16.096,51 50,00 16.096,51 50,00	32.193,02
STRUTURA - 6.727,78 100,00	6 727 70
IMPERMEABILIZAÇÃO 780.17 100.00	6.727,78
ALVENARIAS, FECHAMEN TOS E DIVISÓRIAS - 14.332,32 100,00	760,17
E S Q LA DRI A S - 1.342.17 100.00	



COORDENAÇÃO DE PROJETOS

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO GUTIERREZ
RUA ARARAS, ESQ. DIREITA COM RUA BIGUÁ, ESQ. ESQUERDA COM ARUA ARAPONGAS, S/Nº, BAIRRO CONJUNTO HABITACIONAL GUTIERREZ, PRIMAVERA DO LESTE-M

Eficiente	LOCAL:	RUA ARAF	AS, ESQ. DIRE	EITA COM	RUA BIGUÁ, ES	SQ. ESQUE	RDA COM ARU	A ARAPONGAS	S, S/Nº, BAIF	RRO CONJ	UNTO HABITAC	IONAL GU	TIERREZ, PRIM	IAVERA DO	LESTE -MT						Ref: C	ONSTRUÇÃ	0			_
										CRO	NOGRAM	A FISI	CO FINA	NCEIR	0											
DESC. DO SERVIÇOS	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	% 1	50 DIAS	%	180 DIAS	%	210 DIAS	%	240 DIAS	%	270 DIAS	%	300 DIAS	%	330 DIAS	%	360 DIAS	%	TOTAL	%
PÓRTICO E BANCO																										
MOVIMENTO DE TERRA	214,93	100,00	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		214,93	0,02
FUNDAÇÃO	-		1.133,35	100,00	-		-		-		5		-		-		-		-		-		-		1.133,35	0,12
ESTRUTURA	-		-		2.985,19	100,00	-		-		5		-		-		-		-		-		-		2.985,19	0,31
ALVENARIAS, FECHAMEN TOS E DIVISÓRIAS	-		-		-		352,49	100,00	_		-		-		-		_		-		-		-		352,49	0,04
REVESTIMENTO	-		-		-		-		608,09	100,00	-		-		-		-		-		-		-		608,09	0,00
PINTURA	-		-		-		-		-		158,58	100,00	-		-		-		-		-		-		158,58	0,02
URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EX	TERNOS																									
PISO	-		-		-		-		-		-		-		-		20.641,97	50,00	20.641,97	50,00	-		-		41.283,94	4,30
ACESSIBILIDADE	-		-		-				-		= [		-		-		8.932,28	50,00	8.932,28	50,00	-		-		17.864,55	1,86
P A I S A G I S M O	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		4.951,48	50,00	4.951,48	50,00	9.902,96	1,03
SERVIÇOS COMPLEMENTA RES	-		-		-		-		-		-		-		-		_		-		4.490,65	50,00	4.490,65	50,00	8.981,30	0,94
VALOR TOTAL	86.841,73	9,05	142.658,37	14,87	82.675,03	8,62	42.368,68		106.989,73	11,15	98.365,81	10,25	114.799,35		83.085,28	8,66	62.019,51	6,46	31.098,04		45.004,96	4,69	63.577,21	6,63	959.483,70	100,00
VALOR ACUMULADO	86.841,73	9,05	229.500,09	23,92	312.175,12	32,54	354.543,80	36,95 4	161.533,53	48,10	559.899,34	58,35	674.698,69	70,32	757.783,97	78,98	819.803,49	85,44	850.901,53	88,68	895.906,49	93,37	959.483,70	100,00	959.483,70	100,00



SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MAIO/2018) COM DESONERAÇÃO e/ou composições PiniTCPO

AD

BDI 26,37%

	FONE. (03) 2123-1200 - FAA. 2123-1231		
	COORDENAÇÃO DE PROJETOS		
OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO GUTIERREZ	DATA:	26/02/201
LOCAL:	RUA ARARAS, ESQ. DIREITA COM RUA BIGUÁ, ESQ. ESQUERDA COM ARUA ARAPONGAS, S/Nº, BAIRRO CONJUNTO HABITACIONAL GUTIERREZ, PRIMAVERA DO LESTE -MT	LEIS SOCIAIS:	88,809
	BDI		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERCEN	ITUAL
		(%	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	6,00	
1.1	AC - Administração Central	3,00	
1.2	DF - Custos Financeiras	1,23	
1.3	C - Riscos	0,97	
1.4	S - Seguros	0,80	
1.5	G - Garantias	0,00	)
2.0	LUCRO	7,06	6
2.1	L - Lucro Operacional	7,06	3
	TRIPLITOR	10.1	_
3.0 3.1	TRIBUTOS  ** SS	10,1 2.00	
3.1	Cofins	3,00	
3.3	Pis	0,65	
3.4	Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13	4,50	
0.4	**ISS - Repassado pelo município	1,00	,
	Segundo o que determina a lei nº 8.666/93, admite-se fixar o percentual de BDI, dede que seguindo as técnicas da Engen	haria e Custos.	
	TAXA DE BDI A SER APLICADA	26,3	7%
	SOBRE O CUSTO DIRETO	•	
	VALOR DA OBRA Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.	R\$	959.483,70
	Não incident IRFJ e CSLL na composição de Tributos.  CÁLCULO DO BDI		
	CALCOLO DO DA		
	BDI =	<del></del> -1	
	(1-1)		
	**ISS - Imposto Sobre Serviços		
	5,00% ISS - Repassado pelo município		
	40% % SOBRE MAO DE OBRA		



SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA № 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MAIO/2018) COM DESONERAÇÃO e/ou composições PiniTCPO

BDI 26,37%



OBRA:

26/02/2019 DATA:

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO GUTIERREZ RUA ARARAS, ESQ. DIREITA COM RUA BIGUÁ, ESQ. ESQUERDA COM ARUA ARAPONGAS, S/Nº, BAIRRO CONJUNTO LOCAL: HABITACIONAL GUTIERREZ, PRIMAVERA DO LESTE -MT

LEIS SOCIAIS: 88,80%

		COM DES	ONERAÇÃO	SEM DES	ONERAÇÃO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALIST
		%	%	%	%
	GRUPO A				
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Α	TOTAL	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
	GRUPO B				
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,77%	NÃO INCIDE	17,77%	NÃO INCID
B2	FERIADOS	3,67%	NÃO INCIDE	3,67%	NÃO INCID
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,92%	0,70%	0,92%	0,70%
B4	13º SALÁRIO	11,03%	8,33%	11,03%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74%	0,56%	0,74%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,10%	NÃO INCIDE	1,10%	NÃO INCID
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	13,20%	9,97%	13,20%	9,97%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
В	TOTAL	48,64%	19,71%	48,64%	19,71%
	GRUPO C				
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	7,94%	6,00%	7,94%	6,00%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,19%	0,14%	0,19%	0,14%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	0,89%	0,67%	0,89%	0,67%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,83%	3,65%	4,83%	3,65%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,67%	0,50%	0,67%	0,50%
С	TOTAL	14,52%	10,96%	14,52%	10,96%
	GRUPO D				
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,17%	3,31%	17,90%	7,25%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,67%	0,50%	0,71%	0,53%
D	TOTAL	8,84%	3,81%	18,61%	7,78%
		88.80%	51.28%	118,57%	75,25%