



MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA ESCOLA CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE

Local: Rod MT 130 entroncamento do Gaúcho.
Município: Primavera do Leste – MT.

MARÇO / 2015



1. INTRODUÇÃO

O presente memorial tem por objetivo fixar normas e especificações para a execução dos serviços de reforma da **ESCOLA CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE**. Além disso o documento visa garantir o uso de materiais e técnicas apropriadas, objetivando a durabilidade e a qualidade do empreendimento. A obra será executada no Município de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso.

2. INSTALAÇÕES E SERVIÇOS INICIAIS

2.1 Diversos

O canteiro de obra será elaborado observando o bom fluxo de pessoal e material, de maneira a atender com eficiência os trabalhos das diversas equipes. **Não serão permitidos na obra, funcionários e ou fornecedores de materiais, sem Equipamentos de Proteção Individual - EPI (NR18).**

Todos os materiais utilizados na obra deverão atender as especificações técnicas a que se destinam, sendo vedado todo e qualquer material que possa comprometer a qualidade da obra.

Somente serão aceitas pessoas devidamente registradas e capacitadas a executar os trabalhos a que forem designados.

A empresa que executará a obra deverá manter no local, todos os documentos necessários à fiscalização dos órgãos públicos, bem como diário de obra.

2.2 Colocação de Placa de Obra

A placa de obra será fixada em local visível na entrada da obra.

2.3 Alvenarias

Serão executadas em tijolo cerâmico de 08 furos (09,00cm x 19,00cm x 19,00cm) de características e dimensões uniformes, faces planas e arestas lisas.

Tais tijolos deverão ser assentados com argamassa de cimento, cal e areia no traço 1:2:8 em volume, com espessura das juntas de 20 mm e espessura mínima da parede de 15 cm (1/2 vez).



3. REVESTIMENTOS

3.1 Chapisco

Todas as paredes externas e internas receberão chapisco de colher com argamassa de cimento e areia e branco no traço 1:3, espalhado de forma a não restar nenhuma mancha de bloco sem este revestimento.

3.2 Reboco

Todas as paredes serão rebocadas com argamassa de cimento, cal e areia no traço 1:2:8 com 20 mm de espessura, tratada com desempenadeira para que se obtenha uma superfície plana, uniforme e apurada.

Nas paredes externas deverá ser incorporado à massa de reboco aditivo impermeabilizante nas proporções indicadas pelo fabricante com o objetivo de prevenir o acúmulo de umidade nas mesmas.

4. PINTURAS

4.1 Paredes internas

As paredes internas serão lixadas e seladas com líquido selador em uma demão seguida de uma demão de massa acrílica posteriormente duas demãos de tinta acrílica lavável premium para interiores na cor branca.

4.2 Paredes externas

As paredes externas serão lixadas e seladas com uma demão de selador acrílico seguida de uma demão de massa acrílica e posteriormente duas demãos de tinta acrílica premium para exteriores em cores a ser determinadas.

As portas de madeiras serão lixadas e terão sua superfície preparadas com uma demão de fundo sintético nivelador para madeira. Em seguida serão aplicadas 02 demãos de verniz .

4.3 Pinturas em esquadrias

As esquadrias metálicas (portas e janelas) serão pintadas com esmalte sintético semi-brilho, sobre a base anticorrosiva, nas cores determinadas pelo proprietário, em no mínimo duas demãos, aplicadas com pistola a ar comprimido.



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos
Departamento de Engenharia

As portas de madeiras serão lixadas e terão sua superfície preparadas com uma demão de fundo sintético nivelador para madeira. Em seguida serão aplicadas 01 demão de massa óleo e 02 demãos de esmalte sintético nas cores determinadas pelo proprietário.

5. PORTÕES E GRADES

Deverão ser executados conforme projeto arquitetônico em anexo.

6. FORROS

Execução do forro de PVC, inclusive estrutura para sustentação do forro.

7. TELHADO

Deverá ser de telhas de fibrocimento com ferragens apropriadas para vedação e suporte em estrutura de madeira.

8. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA

A obra será concluída após o término dos serviços acima especificados. A executante deverá proceder à limpeza total interna, removendo todo tipo de respingo de tinta proveniente da pintura e restos de construção, e, externamente deverá remover todo entulho e outros detritos existentes. Os pisos internos e calçadas deverão ser lavados, escovados, limpos e secos.

Primavera do Leste, 11 de março de 2015.

FERNANDA CRISTINE RABELO GUENO
ENG.º CIVIL CONFEA/CREA: 100080200-0
Departamento de Engenharia