

SELIC

Setor de Licitações .

Rua Maringá, 444 - Centro, CEP: 78.650-000- Primavera do Leste/MT.

Tel.: (66) 3496-3333. Ramal 215.

E-mail: licita3@pva.mt.gov.br





PROPOSTA DE PREÇOS

Licitação: nº 002/2022 Modalidade: TOMADA DE PREÇOS
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL
Regime de Execução: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO.
Consumidora: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

EMPRESA: SAMAR ILUMINAÇÃO E ENGENHARIA LTDA.
CNPJ/MF SOB Nº 24.416.572/0001-14
RUA JOSÉ RODRIGUES PINHEIRO, 2300, BAIRRO CIC, CURITIBA - PR
TELEFONE: (41) 3165-6868 Celular: (41)99996-0140
e-mail: contato@samariluminacao.com.br
Conta Corrente: 38268-0 Agência: 1522-9 Banco do Brasil

Apresentamos a Vossa Senhoria nossa Proposta Comercial referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ILUMINAÇÃO PRAÇA BELA VISTA, EM PRIMAVERA DO LESTE - MT, FORNECENDO OS MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, E TUDO QUE SE FIZER NECESSÁRIO PARA A PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, EDITAL E SEUS ANEXOS., conforme especificações constantes no Projeto Básico, que é parte integrante deste Edital

1. VALOR DA PROPOSTA:

O valor total da proposta é de R\$ 168.450,88 (cento e sessenta e oito mil quatrocentos e cinquenta reais e oitenta e oito centavos).

2. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O prazo de execução dos serviços será de 90 (noventa) dias, conforme cronograma em anexo, contados da assinatura da ordem de serviços.

3. VALIDADE DA PROPOSTA

As propostas terá validade em condições de aceitação por um período de 60 (sessenta) dias, contados da data da entrega das mesmas.e nos comprometemos em assinar o contrato, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, no prazo que for estabelecido na respectiva convocação, além de que declaramos que os preços apresentados compreendem todos os custos e despesas para a perfeita execução do objeto.





Samar
Iluminação e Engenharia Ltda.

Obra
Iluminação - Praça Bela Vista

**IVAN LUIZ
ALVES
MARTINS:**
53121830910

Assinado digitalmente por IVAN LUIZ ALVES
MARTINS em 12/08/2020 às
09:04:00. O valor do documento é
R\$ 124.644,70. O documento foi assinado
em 12/08/2020 às 09:04:00. O documento
foi assinado em 12/08/2020 às 09:04:00.
Data: 2020.08.12 09:04:00
Tipo: PDF Assinado Versão: 1.2.1

B.D.I.
25,00%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
0,00%

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					8.550,00	6,25 %
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL P/ OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	MES	3	2.850,00	3.562,50	8.550,00	6,25 %
2	SERVIÇOS INICIAIS					1.588,00	1,14 %
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6	261,00	326,25	1.565,00	1,14 %
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					124.644,70	92,61 %
3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1674	6,24	7,80	10.445,76	7,83 %
3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	6	0,80	1,00	5,80	0,04 %
3.3	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	5	46,00	57,50	230,00	0,16 %
3.4	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2	82,50	103,13	165,00	0,10 %
3.5	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = 2,5 M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	31	482,00	602,50	14.942,00	10,92 %
3.6	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	62	37,00	46,25	2.294,00	1,63 %
3.7	RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2020	UN	88	29,00	36,25	2.552,00	2,34 %
3.8	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1	580,00	725,00	580,00	0,38 %
3.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAO, DN 50 (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	M	796	5,35	6,70	4.286,56	3,12 %
3.10	CRAMA INTERIOR ELÉTRICA RETRÓGRADA, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 03/2020	UN	50	130,00	162,50	6.500,00	4,75 %
3.11	CRAMA EXTERIOR ELÉTRICA RETRÓGRADA, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF 03/2020	UN	1	205,00	256,25	205,00	0,15 %
3.12	CONCRETO FCK = 18MPa, TRAÇO 1,3,4,3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	m³	3,27	277,00	345,25	905,79	0,66 %

SAMAR ILUMINAÇÃO E ENGENHARIA LTDA

Rua José Rodrigues Pinheiro, nº2000 - Curitiba-PR CEP: 81170-200 - CNPJ 24.416.572/0001-14 - E-mail: contato@samariluminao.com.br Fone: (41) 3165-6888

2

3.13	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m²	3,27	137,00	171,25	447,99	0,33 %
3.14	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	119,4	53,00	66,25	6.326,20	4,65 %
3.15	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	119,4	19,00	23,75	2.268,90	1,66 %
3.16	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	51	43,00	56,25	2.295,00	1,67 %
3.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPB CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 45 KA (TIPO C)	UN	4	86,00	107,50	344,00	0,25 %
3.18	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ENERGIA (20X20CM)	UN	1	26,00	32,50	26,00	0,02 %
3.19	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ILUMINÁRIA PLAFONIER SOBREPOR ARCBASE METÁLICA C/ GLOBO ESFÉRICO VIDRO LEITOSO BOCA 10 CM DIAM 20 CM P/1 LAMP INCAND. INCL SOQUETE PORCELANA	UN	62	85,00	106,25	5.270,00	3,89 %
3.20	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T1" (ENERGIA)	UN	1	2.300,00	2.875,00	2.300,00	1,70 %
3.21	MURETA MEDIÇÃO ALVEN. 1 1/2 V. (34 CM) REBOC. C/ PINTURA ACÍRL. E LAJE CONC. 20 MPA MALHA 8,0 MM CADA 10 CM REVEST. C/ ARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE	m²	3	418,00	522,50	1.254,00	0,92 %
3.22	CABO DE COBRE NU 10 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	3	12,00	15,00	36,00	0,02 %
3.23	TERMINAL DO CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 10 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10	13,00	16,25	130,00	0,10 %
3.24	POSTE CÔNICO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 8 M, DIÂMETRO INFERIOR = 145 MM, INCLUSIVE LUMINÁRIA LED DE 100 W. INVOLUCRO EM ALUMÍNIO OU AÇO INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	19	3.200,00	4.000,00	60.800,00	45,53 %
						Total sem BDI	134.760,70
						Total do BDI	33.690,18
						Total Geral	168.450,88

Curitiba, 03 de março de 2022

SAMAR ILUMINAÇÃO E ENGENHARIA LTDA
 Eng. Eletricista - CREA: 4912/D-SC

**IVAN LUIZ
 ALVES
 MARTINS:**
53121830910

 Assinado digitalmente por IVAN LUIZ ALVES
 MARTINS, 53121830910
 CN: O=BR, O=CP, Email=
 OU=00001210495073, OU=Secretaria de
 Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
 e-CPF, A1, OU=AC 302345A RFB v3,
 OU=12611081000194, OU=PRSEBENCIAL,
 CN=IVAN LUIZ ALVES MARTINS,
 53121830910
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Certificação: sua instalação de assinatura aqui
 Data: 2022.03.04 10:01:30-0300
 Font: PDF Reader Versão: 11.2.1



Licitação: nº 002/2022 Modalidade: TOMADA DE PREÇOS
 Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL
 Regime de Execução: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO.
 Consumidora: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO					
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	30,00%	30,00%	40,00%
		10667,50	3.206,25	3.206,25	4.275,00
2	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	100,00%		
		1957,50	1977,50		
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	30,00%	30,00%	40,00%
		168.450,88	48.741,78	48.741,78	62.322,36
Porcentagem			30,81%	29,65%	39,54%
Custo			51.905,51	49.948,01	68.597,36
Porcentagem Acumulado			30,81%	60,46%	100,0%
Custo Acumulado			51.905,51	101.853,52	168.450,88

Curitiba, 07 de março de 2022

FRANCISCO CARLOS SARTINI MARTINS
 04784088970

SAMAR ILUMINAÇÃO E ENGENHARIA LTDA
 Francisco Carlos Sartini Martins - Diretor
 RG: 8.845.194-5 - CPF 047.840.889-70

IVAN LUIZ ALVES MARTINS
 53121830910

SAMAR ILUMINAÇÃO E ENGENHARIA LTDA
 Eng. Ivan Luiz Alves Martins - Resp. Técnico
 RG: 1.240.795-6 - CPF 531.218.309-10

5

Licitação: nº 002/2022 Modalidade: TOMADA DE PREÇOS
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL
Regime de Execução: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO.
Consumidora: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

BDI		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL (%)
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	8,81
1.1	AC - Administração Central	5,75
1.2	SG - Seguro e Garantia	0,51
1.3	C - Riscos	1,48
1.4	DF - Custos Financeiras	1,07
2.0	LUCRO	8,31
2.1	L - Lucro Operacional	8,31
3.0	TRIBUTOS	6,68
3.1	**ISS	2,00
3.2	Cofins	3,00
3.3	Pis	0,68
3.4	Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13	0,00
**ISS - Repassado pelo município		
Segundo o que determina a lei nº 8.966/93, admite-se fixar o percentual de BDI, desde que seguindo as técnicas da Engenharia e Custos.		
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO		25,00%
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.		
CÁLCULO DO BDI		
$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) \{ 1 + DF \} (1 + L)}{(1 - I)}$		
**ISS - Imposto Sobre Serviços		
2,00% ISS - Repassado pelo município		
40% % SOBRE MÃO DE OBRA		

Curitiba, 07 de março de 2022

FRANCISCO CARLOS SARTINI MARTINS:
04784088970

Autorizado digitalmente por FRANCISCO CARLOS SARTINI MARTINS/04784088970
 CN: C=BR, O=CPF-Brasil, CN=0008810498070
 CN=Secretaria do Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RF
 e-CNPJ 01-01-AC SERRADA RFB S, OU=107118100794
 OU=PRESENCIAL, OU=FRANCISCO CARLOS SARTINI MARTINS/04784088970
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localizado: sua instalação de internet aqui
 Data: 2022/03/04 18:55:19-0200
 Para PDF Reader Versão: 11.2.1

SAMAR ILUMINAÇÃO E ENGENHARIA LTDA
Francisco Carlos Sartini Martins - Diretor
RG: 8.845.194-5 - CPF 047.840.889-70

IVAN LUIZ ALVES MARTINS:
53121830910

Autorizado digitalmente por IVAN LUIZ ALVES MARTINS/53121830910
 CN: C=BR, O=CPF-Brasil, OU=00001010498070
 OU=Secretaria do Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RF
 e-CNPJ 01-01-AC SERRADA RFB S, OU=107118100794
 OU=PRESENCIAL, OU=FRANCISCO CARLOS SARTINI MARTINS/04784088970
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localizado: sua instalação de internet aqui
 Data: 2022/03/04 18:55:43-0200
 Para PDF Reader Versão: 11.2.1

SAMAR ILUMINAÇÃO E ENGENHARIA LTDA
Eng. Ivan Luiz Alves Martins - Resp. Técnico
RG: 1.240.795-5 - CPF 531.218.309-10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0002/2022

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA	
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	Horista
> A1 Previdência Social - INSS	20,00%
> A2 Serviço Social da Indústria (SESI)	1,50%
> A3 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI)	1,00%
> A4 Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)	0,20%
> A5 Serviço de Apoio à Pequena e Média Empresa (SEBRAE)	0,60%
> A6 Salário Educação	2,50%
> A7 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (F.G.T.S)	8,00%
> A8 Seguro contra Acidente de trabalho. (INSS)	3,00%
> TOTAL (A)	36,80%
> B - ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE "A"	
> B1 Repouso Semanal e Feriados	17,93%
> B2 Feriados	3,97%
> B3 Auxílio Enfermidade	0,98%
> B4 13º Salário	10,87%
> B5 Licença Paternidade	0,07%
> B6 Faltas Justificadas	1,09%
> B7 Dias de Chuva	2,11%
> B8 Auxílio Acidente de Trabalho	0,41%
> B9 Férias Gozadas	9,01%
> B10 Salário Maternidade	0,03%
> TOTAL (B)	46,47%
> C - ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE "A"	
> C1 Aviso Prévio Indenizado	5,37%
> C2 Aviso Prévio Trabalhado	0,13%
> C3 Férias Indenizadas	4,22%
> C4 Depósito Recisão Sem Justa Causa	3,77%
> C5 Indenização Adicional	0,45%
> TOTAL (C)	13,94%
> D - TAXAS DE REINCIDÊNCIAS	
> D1 Reincidência de "A" sobre "B"	17,10%
> D2 Reincidência de "A" sobre "C2" e Reincidência de "A7" sobre "C1".	0,47%
> TOTAL (D)	17,57%
TOTAL GERAL	114,78%

Curitiba, 07 de março de 2022

IVAN LUIZ ALVES
MARTINS:
53121830910

Assinado digitalmente por IVAN LUIZ ALVES MARTINS
 2012.53121830910
 Dn: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=2022030710402018,
 ou=Diretoria de Registro Federal do Brasil - RFB, ou=PPS,
 ou=CPF AL, ou=AC SERASA RFB-v6, ou=007128100218,
 ou=PPRBR0001, ou=IVAN LUIZ ALVES MARTINS,
 ou=53121830910
 Razão: Este é o e-cpf deste documento.
 Lembrando: sua assinatura de assinatura aqui
 Data: 2022.03.04 15:54:20-0500
 Versão: PDF Reader Versão: 11.2.1

SAMAR ILUMINAÇÃO E ENGENHARIA LTDA
 Eng. Ivan Luiz Alves Martins
 RG: 1.240.795-5 - CREA; 4912/D-SC



