Adendo Modificador

Ref. Pregão Presencial nº 010/2022.
Processo nº 124/2022.

O Pregoeiro do município de Primavera do Leste, no uso das atribuições legais torna público que esta retificando, através deste ADENDO, o Edital da Licitação supramencionada, com o objeto de REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS E FORRO EM DRYWALL E GESSO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE.

No Edital do Pregão Presencial na pagina 37 (trinta e sete) e 38 (trinta e oito), no Termo de Referencia:

ONDE LÊ:

04	**52545**	**PAREDE DE GESSO ACARTONADO DRYWALL** * PAREDE DE GESSO ACARTONADO DRYWALL SISTEMA LAFARGE GYPSUM OU SIMILAR COM PERFIS DE AÇO GALVANIZADO CHAPA 15 MM FIXADOS DISTANTES UM DO OUTRO NO MAXIMO 60 CM PLACAS STANDART ST EM AMBAS AS FACES EMASSADAS NAS JUNTAS DE DILATAÇÃO COM MASSA PROPRIA E FITA ARREMATE GUIAS E MONTANTES COM 48MM DE LARGURA E PLACAS 12 5MM STANDARD INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E ACESSORIOS NECESSARIOS OS PERFIS PARAFUSOS E ACESSORIOS DEVEM SER EM AÇO GALVANIZADO COM REVESTIMENTO ZINCADO OU DEVERÃO TER UMA PROTEÇÃO CONTRA A CORROSÃO NO MINIMO EQUIVALENTE AOS DE AÇO GALVANIZADO INCLUSIVE ACABAMENTO PAREDE EMASSADA COM DUAS DEMÃOS DE MASSA A BASE DE PVA **MARCAS SUGERIDAS**: SUVINIL CORAL OU METALATEX E PINTADA A DUAS DEMÃOS COM TINTA LATEX PVA COR BRANCO GELO **MARCAS SUGERIDAS**: SUVINIL CORAL OU METALATEX INCLUSIVE SELADOR	**M2**	1.100	**R$ 185,385**	R$ 203.923,50
		PAREDE DE GESSO ACARTONADO DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO * PAREDE DE GESSO ACARTONADO DRYWALL SISTEMA LAFARGE GYPSUM OU SIMILAR COM PERFIS DE AÇO GALVANIZADO CHAPA 15 MM FIXADOS DISTANTES UM DO OUTRO NO MAXIMO 60 CM PLACAS STANDART ST EM AMBAS AS FACES EMASSADAS NAS JUNTAS DE DILATAÇÃO COM MASSA PROPRIA E FITA ARREMATE GUIAS E MONTANTES COM 48MM DE LARGURA E PLACAS 12 5MM				

05	**52547**	STANDARD COM PREENCHIMENTO INTERNO DE LA MINERAL INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E ACESSORIOS NECESSARIOS OS PERFIS PARAFUSOS E ACESSORIOS DEVEM SER EM AÇO GALVANIZADO COM REVESTIMENTO ZINCADO OU DEVERÃO TER UMA PROTEÇ~SO CONTRA A CORROSÃO NO MINIMO EQUIVALENTE AOS DE AÇO GALVANIZADO DEVE SE UTILIZAR BANDA ACUSTICA NO CONTATO DO PERIMETRO DAS VEDAÇÕES EM DRYWALL COM O SUPORTE PARA ISOLAMENTO DOS PERFIS INCLUSIVE ACABAMENTO PAREDE EMASSADA COM DUAS DEMÃOS DE MASSA A BASE DE PVA **MARCAS SUGERIDAS**: SUVINIL CORAL OU METALATEX E PINTADA A DUAS DEMÃOS COM TINTA LATEX PVA COR BRANCO GELO **MARCAS SUGERIDAS**: SUVINIL CORAL OU METALATEX INCLUSIVE SELADOR	**M2**	855	**R$ 191,00**	R$ 163.305,00

LEIA - SE:

04	**52545**	**PAREDE DE GESSO ACARTONADO DRYWALL** * PAREDE DE GESSO ACARTONADO DRYWALL SISTEMA LAFARGE GYPSUM OU SIMILAR COM PERFIS DE AÇO GALVANIZADO CHAPA 15 MM FIXADOS DISTANTES UM DO OUTRO NO MAXIMO 60 CM PLACAS STANDART ST EM AMBAS AS FACES EMASSADAS NAS JUNTAS DE DILATAÇÃO COM MASSA PROPRIA E FITA ARREMATE GUIAS E MONTANTES COM 48MM DE LARGURA E PLACAS 12 5MM STANDARD INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E ACESSORIOS NECESSARIOS OS PERFIS PARAFUSOS E ACESSORIOS DEVEM SER EM AÇO GALVANIZADO COM REVESTIMENTO ZINCADO OU DEVERÃO TER UMA PROTEÇÃO CONTRA A CORROSÃO NO MINIMO EQUIVALENTE AOS DE AÇO GALVANIZADO INCLUSIVE ACABAMENTO PAREDE EMASSADA COM DUAS DEMÃOS DE MASSA A BASE DE PVA **MARCAS SUGERIDAS**: SUVINIL CORAL OU METALATEX E PINTADA A DUAS DEMÃOS COM TINTA LATEX PVA COR BRANCO GELO **MARCAS SUGERIDAS**: SUVINIL CORAL OU METALATEX INCLUSIVE SELADOR	**M2**	1.600	**R$ 185,385**	R$ 296.616,00
05	**52547**	**PAREDE DE GESSO ACARTONADO DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO** * PAREDE DE GESSO ACARTONADO DRYWALL SISTEMA LAFARGE GYPSUM OU SIMILAR COM PERFIS DE AÇO GALVANIZADO CHAPA 15 MM FIXADOS DISTANTES UM DO OUTRO NO MAXIMO 60 CM PLACAS STANDART ST EM AMBAS AS FACES EMASSADAS NAS JUNTAS DE DILATAÇÃO COM MASSA PROPRIA E FITA ARREMATE GUIAS E MONTANTES COM 48MM DE LARGURA E PLACAS 12 5MM STANDARD COM PREENCHIMENTO INTERNO DE LA MINERAL INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E ACESSORIOS NECESSARIOS OS PERFIS PARAFUSOS E ACESSORIOS DEVEM SER EM AÇO GALVANIZADO COM REVESTIMENTO ZINCADO OU DEVERÃO TER UMA PROTEÇ~SO CONTRA A CORROSÃO NO	**M2**	1.105	**R$ 191,00**	R$ 211.055,00

		MINIMO EQUIVALENTE AOS DE AÇO GALVANIZADO DEVE SE UTILIZAR BANDA ACUSTICA NO CONTATO DO PERIMETRO DAS VEDAÇÕES EM DRYWALL COM O SUPORTE PARA ISOLAMENTO DOS PERFIS INCLUSIVE ACABAMENTO PAREDE EMASSADA COM DUAS DEMÃOS DE MASSA A BASE DE PVA **MARCAS SUGERIDAS**: SUVINIL CORAL OU METALATEX E PINTADA A DUAS DEMÃOS COM TINTA LATEX PVA COR BRANCO GELO **MARCAS SUGERIDAS**: SUVINIL CORAL OU METALATEX INCLUSIVE SELADOR				

Na descrição do valor total dos itens no Termo de Referência na pagina 38 (trinta e oito) do edital 10/2022, por erro de quantidade de M2, :

Onde lê:

VALOR TOTAL R$ 491.963.50

Leia - se:

VALOR TOTAL R$ 632.406.00

No Termo de Refencia pagina 40 (quarenta) do edital 10/2022 no valor estimado:

Onde lê:

R$ 491.963.50 (Quatrocentos e noventa e um mil e novecentos e sessenta e três reias com cinquenta centavos).

Leia - se:

R$ 632.406,00 (Seiscentos e trinta dois mil e Quatrocentos e seis reias).

Primavera do Leste – MT, 24 de maio de 2022.

***Maria Aparecida Montes Canabrava**
Pregoeira

*Original assinado nos autos do processo.